

PREVENTIV

PROJEKTI: "NDËRHYRJE NË NDERTIMIN E SHTIGJEVE TURISTIKE"

Nr	Nr.An	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I		PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	5,820.0		
2	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	580.0		
				SHUMA I		-
II		PUNIME GERMIMI				
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	2,200.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,500.0		
3	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	6,200.0		
4	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	2,100.0		
5	2.19/a	Hedhje, Rrafshim, mbushje dheu me krah , kategoria IV	m3	1,500.0		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto 5.0 km	m3	2,900.0		
				SHUMA II		-
III		PUNIME SHITESASH				
1	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	2,600.0		
2	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2,100.0		
3	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.	m3	5,300.0		
4	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per bankina)	m2	20,000.0		
5	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm (shtrim me pllaka guri)	m2	950.0		
				SHUMA III		-
IV		PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
1	3.237	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	300.0		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	450.0		
3	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	4.0		
4	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	8.0		
5	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	4.2		
6	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	60.0		
				SHUMA IV		-
V		NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT				
1	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	200.0		
2	3.324	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25	m3	110.0		
3	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	110.0		
4	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	350.0		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	200.0		
6	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m3	60.0		
7	An-5	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	670.0		
8	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200 (Drenazh)	m	300.0		
9	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	300.0		
10	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	40.0		
				SHUMA V		-
VI		Ure druri				
1	3.415	Ndertimi i kembeve te urave	m3	26.0		
2	3.415/1	Ndertimi i struktures mbajtese	m3	75.0		
3	3.415/3	Shtrese me derrasa, 5 cm	m2	135.0		
4	3.416	Parmake me lende te sharruar	m	56.0		
5	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	Ton	3.0		
				SHUMA VI		-
VII		Sinjalistike informuese				
1	AN-6	Tregues per lartesine e debores	cope	30.0		
2	An51	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90	cope	30.0		
3	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	30.0		
4	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	30.0		
5	An.22	FV tabela druri per sinjalistike (15x85)	cope	30.0		
6	An.19	FV tabela druri per sinjalistike (15x55)	cope	30.0		
				SHUMA VII		-

VIII		Mobilimi Urban					
1	An.11	F.V kosh mbeturinash me thurje	cope	30.0			
2	An.15	FV tavoline rrethore druri	pc	20.0			
3	An.16	FV tavoline drejtkendore druri	pc	20.0			
4	An.17	FV stol druri	pc	50.0			
5	An.10	FV gardh druri	ml	500.0			
6	An.3	FV bredh (Abies alba milL) h=10 m; p(trungut)=45cm	cope	50.0			
7	An.2	FV geshtenje (Castanea sativa MiIL) h=7; p(trungut)=40cm	cope	50.0			
8	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	2,200.0			
				SHUMA VIII			-
IX		Objektet e sherbimit					
1	An	Ndertim i gabines Infopoint	Cope	1			
2	An	Ndertim tabele informimi	Cope	5			
3	An	Ndertim zone parkimi	Cope	1			
4	An	Ndertim zone kampingu	Cope	1			
5	An	Ndertim zone pikniku	Cope	1			
6	An	Ndertim ure e varur (ura me hapësire drite HD=6.0-15.0 m)	Cope	5			
7	An	Ndertim pike panoramike	Cope	1			
8	An	Ndertim sheshi Infopoint	Cope	1			
9	An	Ndertimi i kabines Restpoint	Cope	1			
				SHUMA IX			-
X		PUNIME ELEKTRIKE					
1	3.497	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2	m3	65.0			
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	65.0			
3	An	Solar Street Light 60 W + shtylle metalike 7m	cope	80.0			
4	An	Solar Street Light 100 W + shtylle metalike 9m	cope	50.0			
5	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 , betonim shtylla	m3	18.00			
				SHUMA X			-
				SHUMA I+II+III+...X			-
				TVSH 20 %			-
				SHUMA TOTALE			-