

Objekti: Objekti: Afsfaltimi i rrugës Fusha e Çajupit - Topovë, Bashkia Libohovë. L = 8,971m

PREVENTIV I OFERTUAR

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	11		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
1	3.128/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	11156		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	7864		
3	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3	360		
4	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3	100		
5	3.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla,me ekskavator 1 m3 + transport	m3	1540		
6	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	3400		
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5820		
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	17620		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
1	3.212	Shtrese cakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	44970		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	44970		
3	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	36000		
4	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	36000		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6620		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
1	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	655		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	65		
3	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	18		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.8		
5	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2		
6	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	1730		
7	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	72		
8	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	104		
9	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	1280		
10	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 80	m	346.69		
11	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 100	m	520		
		SHUMA 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	450		
2	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	12		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	95		
4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	102		
5	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	18		
6	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	30		
7	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	7		
8	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	320		
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	450		
		SHUMA 5:				
		Shuma Analiza				
		Siguria ne kantier (Planin e Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut				
		Shuma (me PSK)				
		Fondi Rezervë (3.0%)			3%	
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)				
		Shuma TVSH (20%)			20%	
		Shuma me TVSH				
		Totali				

OFERTUESI: