



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

**“NDËRHJRJE PËR PËRMIRËSIMIN E SHTRESAVE ASFALTIKE, RAJONI 3 DHE 4
(FAZA IV)”**

Preventivi pa Çmime

Shtator, 2024

Konsulenti:  ILLYRIAN
CONSULTING
ENGINEERS

PREVENTIVI

"NDËRHYRJE PËR PËRMIRËSIMIN E SHTRESAVE ASFALTIKE, RAJONI 3 DHE 4 (FAZA IV)"

Nr.	Nr. i An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (Leke)	Shuma(Leke)
A	NDËRHYRJE PËR PËRMIRËSIMIN E SHTRESAVE ASFALTIKE					-
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator goma 0.25m3 ne kanale gjeresi >2 m kat III me shk ne mjet.	m ³	37'785		-
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet.	m ³	18'802		-
3	3.124/1a	Germim shkemi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	8'143		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	63'403		-
5	3.969	Skarifikim shtrese asfalti me makineri h=10cm.	m ²	38'697		-
6	An1	Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm.	m ²	79'653		-
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.	m ²	36'485		-
8	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.	m ²	272'153		-
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm.	m ²	310'476		-
10	An2	Shtrese asfalti mikse (binder+asfaltobeton) me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	44'935		-
11	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	158'117		-
12	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m ²	57'583		-
13	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri (per profilim)	m ²	36'605		-
14	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makiner	m ²	82'142		-
15	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makiner	m ²	201'635		-
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25.(per kuneta, bordura, kanale, mure, puseta potrale etj.)	m ³	870		-
17	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per bankina)	m ²	53'647		-
18	2.493/1	F.V Tub metalik per tombino (me diameter dhe spesor te ndryshem sipas rastit)	kg	7'017.2		-
19	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	mi	122		-
20	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	mi	92		-
Shuma Analiza (A)						-
Siguria ne kantier (Planin e Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrolli)					3%	
Shuma pa TVSH						-
TVSH (20%)					20%	-
Shuma me TVSH						-