



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

**“PERMIRESIMI I TRANSPORTIT DHE AKSESIT NEPERMJET NDERHYRJEVE NE
RRUGET E BARDHA, RAJONI 1 DHE 2 (FAZA II)”**

Preventivi pa Çmime

Shtator, 2024

Konsulenti:  ILLYRIAN
CONSULTING
ENGINEERS

PREVENTIVI

"PERMIRESIMI I TRANSPORTIT DHE AKSESIT NEPERMIJET NDERHYRJEVE NE RRUGET E BARDHA, RAJONI 1 DHE 2 (FAZA II)"

Nr.	Nr. i An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (Leke)	Shuma(Leke)
A PUNIME PRISHJE						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m ²	42'935		-
2	3.405	Prishje struktura prej guri	m ²	1'323		-
3	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m ³	483		-
B PUNIME GËRMIM – MBUSHJE DHE SKARIFIKIMI						
1	3.128/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m ³	41'235		-
2	3.99/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	123'803		-
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m ³ ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet (kasonete, trup rruge, veprat evogla te artit,ne themele, kanale , kunete)	m ³	289'945		-
4	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	43'060		-
5	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	19'007		-
6	3.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla,me ekskavator 1 m ³ + transport	m ³	40'243		-
7	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim	m ²	9'386		-
8	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	66'240		-
9	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	66'315		-
10	3.158/5a	Transport dheu me auto 5.0 km	m ³	327'046		-
C PUNIME SHITESASH						
1	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	167'070		-
2	3.212	Shtrese cakulli t =10/15cm makadam perhapur dhe ngjeshur me makineri	m ²	445'830		-
3	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1'800		-
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm	m ²	1'350		-
D PUNIME BETONI, B/ARME DHE MURE MBAJTESE						
1	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (mure + soletone)	m ³	622		-
2	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	1'365		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C-20/25 (veshje kanali, portale,mure, etj)	m ³	2'955		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (themele, mure rrethues)	m ³	329		-
5	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	360		-
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	65.2		-
7	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	97.5		-
8	3.323	Mur guri mbajtes e themele , llac cemento M 500	m ³	10'042		-
9	3.331	Gabiona me rrjete telli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	4'680		-
10	3.332	Gabiona me rrjete telli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m ³	4'950		-
11	3.464	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø800mm, thellesia (0-10m).	ml	36		-
12	3.465	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø800mm, thellesia (10-20m).	ml	20		-
13	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	10'371		-
14	3.654/1	Tuba drenimi PVC D=80 mm	ml	424.6		-
15	3.654	Tuba drenimi PVC D=100 mm	ml	1'972		-
E PUNIME PER KUB DHE TOMBINO						
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	9'449		-
2	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15, (shtresa e betonin nen themelin e murit, nen tombinot box, shtrat+ fiksime bordure)	m ³	165		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (beton per kemishim / veshje argjinature, pusetat dhe portalet te tombinot rrethore)	m ³	1'459		-
4	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m ²	238		-
5	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	ml	8		-
6	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	10		-
7	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	10		-
8	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	624		-
9	3.366	Tombino b/a me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	987		-
10	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	230		-
11	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	ml	47		-
12	3.652	F.V. tuba tubo plastmasi d=200 mm (KUB)	ml	31		-
13	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	760		-
14	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	280		-
15	2.261	Shtrese rere	m ³	64		-
16	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve (mbi tuba)	m ³	3'026		-
17	3.158/5a	Transport dheu me auto 5.0 km	m ³	6'960		-
F Punime Sinjalistike dhe gjelberim						
1	3.184	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3 + aksesoret	ml	3'492		-
2	3.919	Fundore guardrail me 2 valez.	cope	99		-
3	3.921	Tabele katrore e vogël me A=40	cope	14		-
4	3.921/1	Tabele katrore normal me A=60	cope	30		-
5	3.921/2	Tabela katrore e madhe me A=90	cope	14		-
6	3.922	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	cope	9		-
7	3.922/1	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90	cope	12		-
Shuma Analiza (A+B+C+D+E+F)						-
Siguria ne kantier (Planin e Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollin)					3%	-
Shuma pa TVSH						-
TVSH (20%)					20%	-
Shuma me TVSH						-