



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

“MATERIALE ELEKTRIKE”

PREVENTIVI PA CMIME

Shtator, 2024

Konsulenti: **ICE** | ILLYRIAN
CONSULTING
ENGINEERS

PREVENTIVI
“Materiale Elektrike”

Nr.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma(Leke)
II	Materialet Elektrike				-
1	F. tub PVC Ø 200 mm (per inkastrimin e shtyllave)	m	2'340		-
2	F. Tub metalik D=140mm (per intersektim rruge)	m	645		-
3	F.tubo korrugato HDPE me dopjo shtresë për instalime elektrike nëntokësore Ø 63	m	35'000		-
4	F.tubo korrugato HDPE me dopjo shtresë për instalime elektrike nëntokësore Ø 80	m	12'500		-
5	F shtylla metalike per ndriçim, H=4.5m	cope	580		-
6	F. shtylla metalike per ndriçim, H=7m	cope	1'180		-
7	F. shtylla metalike ndricimi H=9m	cope	580		-
8	F. krah dy degesh per shtylla metalike per ndricim	cope	640		-
9	F. krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	1'700		-
10	F. Morseteri shtylle 3P+sig.8a+ kapak	cope	2'340		-
11	F. Ndricules led 100-130W, 120 lm/wat, IP 66, 4000-6400K (per rruge dhe sheshe)	cope	2'696		-
12	F. Ndricules konik led 30-50W, 50 lm/wat, IP 66, 4000-6400K (per rrugica dhe parqe)	cope	500		-
13	F. pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1'875		-
14	F. elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	1'790		-
15	F. kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	173		-
16	Kabell Cu FG16OR16, 4x6mm ²	m	38'700		-
17	Kabell Cu FG16OR16, 4x10mm ²	m	34'200		-
18	Kabell Cu FG16OR16, 4x16mm ²	m	30'100		-
19	Kabell Cu FG16OR16, 4x25mm ²	m	7'965		-
20	Kabell Cu FG16OR16, 4x35mm ²	m	3'945		-
21	Kabell elektrik FROR, 3x1.5mm	m	21'148		-
22	F. percjellesa CU te izoluar me gome, per tokezim, seksion 16.0 mm ²	km	11		-
Shuma pa TVSH					-
				TVSH (20%)	20%
Shuma me TVSH					-