

Projektuesi: IRA LITO

Objekti: RIKUALIFIKIM I RRUGES HYRESE , KSAMIL , BASHKIA SARANDE

Datë: 01-10-2024

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME SHITESASH						
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	11287.0		
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	11278.0		
3	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	11278.0		
Shuma 1:						
2. PRISHJE						
4	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	6540.0		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	280.0		
Shuma 2:						
3. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
6	3.607	Cmontim i shtylle egzistuese	copë	109.0		
7	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	45.0		
Shuma 3:						
4. PUNIME GERMIMI						
8	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2180.0		
Shuma 4:						
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
9	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	872.0		
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	685.0		
11	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	258.0		
Shuma 5:						
6. ANALIZA TEKNIKE						
12	3.226/2	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, cm ,me makineri	m2	11287.0		
13	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	11287.0		

		Shuma 6:				
		7. PUNIME TE NDRYSHME				
14	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	4360.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME MURATURE GURI				
15	2.52/1	Mur guri themel e kokol me llaç te perzier M 15	m3	320.0		
16	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç te perzier M 15	m3	421.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
17	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	980.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
18	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	5470.0		
19	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	42.0		
		Shuma 10:				
		11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	458.0		
21	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1162.0		
22	3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	2740.0		
23	3.164/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	1215.0		
24	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	4.0		
25	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	242.0		
		Shuma 11:				
		12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË				
26	3.960	F.V. Fidane Lule dekorative	copë	870.0		
27	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	230.0		

28	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	960.0		
29	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	65.0		
30	3.956	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	copë	18.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME SHPYLLEZIMI				
31	3.4	Preje e sistemim pemesh ø 21 ~ 40 cm	copë	95.0		
		Shuma 13:				
		14. INSTALIME PER NDRICIM				
32	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	242.0		
		Shuma 14:				
		15. B. SINJALET HORIZONTALE				
33	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (spraji)	ml	6540.0		
34	3.946/4	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (paste)	m2	215.0		
		Shuma 15:				
		16. ANALIZA JASHTE LISTE				
35	An1	Trotuar me pllaka guri me trashesi t=7cm te boxharduara me forma te rregullta	m2	8720.0		
36	An1	F.V. Zgara hekuri D8mm , 20x20 cm	m2	218.0		
37	An1	F.V. Stola betonarme	copë	110.0		
38	An1	F.V. Kosha per mbeturina	copë	140.0		
39	An1	F.V. Shtylle metalike H=8ml perfshire ndricuesin LED morseteri , siguresa & kapak	copë	45.0		
40	An1	F.V. Shtylle metalike H=4ml perfshire ndricuesin LED morseteri , siguresa & kapak	copë	168.0		
41	An1	F.V. Spote ndrycues trotuari	copë	536.0		
42	An1	F.V. Kabell elektrike FG7OR 5x25 mm2	ml	350.0		
43	An1	F.V. Kabell elektrike FG7OR 5x16mm2	ml	4360.0		
44	An1	F.V. Kabell elektrike FG7OR 3x15 mm2	ml	1050.0		
45	An1	F.V. Tub plastik flesibel elektriku D75 cm	ml	17440.0		

			Shuma 16:			
Shuma Analiza						
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontroolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

IRA LITO

Shënime: