



FONDI SHQIPTAR  
I ZHVILLIMIT

---

**“Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm nëpërmjet aplikimit të modeleve inovative për përmirësimin e shërbimeve utilitare publike (FAZA II)”**

## **PREVENTIVI PA CMIME**

Tetor, 2024

Konsulenti:  ILLYRIAN  
CONSULTING  
ENGINEERS

**PREVENTIVI**

**“Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm nëpërmjet aplikimit të modeleve inovative për përmirësimin e shërbimeve utilitare publike (FAZA II)”**

Nr.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (Leke)	Shuma(Leke)
<b>A</b>	<b>Analize Panelet Fotovoltaike</b>				<b>-</b>
1	AN-el-1 F.V Module fotovoltaike 545 Wp	copë	6'430		-
2	AN-el-2 F.V Inverter 110 kW	copë	11		-
3	AN-el-3 F.V Inverter 50 kW	copë	10		-
4	AN-el-4 F.V Inverter 40 kW	copë	10		-
5	AN-el-5 F.V Inverter 33 kW	copë	9		-
6	AN-el-6 F.V Kabell solar 6 mm	ml	23'943		-
7	AN-el-7 F.V Kabell FG16R16 S=3x1x150+1x120 mm2	ml	665		-
8	AN-el-8 F.V Kabell FG16R16 S=3x1x120+1x95 mm2	ml	660		-
9	AN-el-9 F.V Kabell FG16OR16 3x95+1x50	ml	200		-
10	AN-el-10 F.V Kabell FG16OR16 3x70+1x35	ml	450		-
11	AN-el-11 F.V Kabell FG16OR16 3x50+1x25	ml	390		-
12	AN-el-12 F.V Connector DC MC4 +	copë	850		-
13	AN-el-13 F.V Connector DC MC4 -	copë	850		-
14	AN-el-14 F.V Panel TU i kompletuar 80/80/30	copë	30		-
15	AN-el-15 F.V Automat magneto-termik 380V ,400A, 4P	copë	25		-
16	AN-el-16 F.V Automat magneto-termik 380V ,200A, 4P	copë	25		-
17	2.535 F.V Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	copë	15		-
18	AN-el-17 F.V Automat magneto-termik 380V ,80A, 4P	copë	15		-
19	2.541 Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	copë	11		-
20	AN-el-18 F.V. Mates prodhimi per inverterin	copë	30		-
21	AN-el-19 F.V F.V Zbare Cu 400A 30x5	ml	31		-
22	AN-el-20 F.V Transformatore rryme 400/5A per TU	copë	21		-
23	AN-el-21 F.V Transformatore rryme 200/5A per TU	copë	27		-
24	AN-el-22 F.V Transformatore rryme 150/5A per TU	copë	24		-
25	AN-el-23 F.V Transformatore rryme 100/5A per TU	copë	19		-
26	AN-el-24 F.V Mates me dy drejtime OSSH	copë	30		-
27	2.455 F.V. Kanaline metalike 150x50	ml	5'530		-
28	AN-el-25 F.V Struktura Alumini per montimin per fotovoltaike ne tjegulla	kWp	950		-
29	AN-el-26 F.V Struktura Alumini per montimin per fotovoltaike ne solete	kWp	1'645		-
30	AN-el-27 F.V Struktura celiku per montimin per fotovoltaike ne ambiente te hapura	kWp	950		-
31	AN-el-28 F.V Solar Street Light 60 W + shtylle metalike 7m	copë	30		-
32	AN-el-29 F.V Solar Street Light 80 W + shtylle metalike 8m	copë	30		-
33	AN-el-30 F.V Solar Street Light 100 W + shtylle metalike 9m	copë	30		-
34	AN-el-31 F.V Solar Street Light 120 W + shtylle metalike 10m	copë	30		-
<b>Shuma A</b>					<b>-</b>
<b>Siguria ne kantier (Planin e Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollin)</b>				<b>3%</b>	<b>-</b>
<b>Shuma pa TVSH</b>					<b>-</b>
<b>TVSH (20%)</b>				<b>20%</b>	<b>-</b>
<b>Shuma me TVSH</b>					<b>-</b>