

Projektuesi: NET-GROUP SH.P.K
 Objekti: "Ndertim & rikualifikim I rruges paralele me Rrugen e Plazhit, Borsh", Bashkia Himare

Datë: 15-10-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME SHITESASH						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	10406		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9843		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9493		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	9446.5		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2341.5		
6	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2750.84		
7	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	18140		
SHUMA 1:						
2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	219.03		
9	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	156.45		
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	62.36		
11	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	46.89		
12	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	54.57		
13	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	570.54		
SHUMA 2:						
3. ANALIZA TEKNIKE						
14	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	9446.5		
15	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	9446.5		
SHUMA 3:						
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
16	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	9493		
17	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	2341.5		
18	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	1018.83		
19	3.688	F.V Keson 2 x2 per 1 ml	ml	18		
20	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	28.4		
21	3.688	F.V Keson 2 x2 per 1 ml	ml	34		
22	3.585	Ndertim Pusete kontrolli b/a,Φ1 m, h=2.0+2.5 m + kapak gize	copë	61		
23	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret +tokezuesit 40x40x40	copë	120		
SHUMA 4:						
5. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
24	2.600	Shtrese granili i imet	m3	163.91		
SHUMA 5:						
6. PUNIME TE NDRYSHME						
25	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	3126.3		
SHUMA 6:						
7. PUNIME SHITESASH 2						
26	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	234.15		
27	2.261	Shtrese rere	m3	435.49		
SHUMA 7:						
8. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE						
28	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	3126.3		
29	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	3300		
SHUMA 8:						
9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
30	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	9378.9		

31	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	3126.3	
32	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	553.86	
		SHUMA 9:			
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM			
33	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	125	
34	2.339	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	copë	27	
35	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	63	
		SHUMA 10:			
		11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
36	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1210	
37	3.164/3 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	3126.3	
38	3.185	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4	ml	500	
39	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	107	
40	3.168	FV krahe shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	107	
41	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	107	
42	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	116	
43	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	3	
44	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	3	
45	3.935/2	F.v. Tabele rrethi "ndalim" e madhe me D = 90	copë	10	
		SHUMA 11:			
		12. PUNIME GERMIMI			
46	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	24700	
		SHUMA 12:			
		13. PUNIME DHEU			
47	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m3	24700	
		SHUMA 13:			
		14. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE			
48	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	3	
		SHUMA 14:			
		15. INSTALIME PER NDRICIM			
49	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	27	
50	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm ² , 1 zhveshur	ml	300	
51	2.490/1 c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	15	
52	2.542	F.V. Automat magneto-termik 220V,10A, 2P	copë	3	
		SHUMA 15:			
		16. PUNIME BOJATISJE			
53	2.425/1	Grope septike 8 m3	copë	1	
		SHUMA 16:			
		17. B. SINJALET HORIZONTALE			
54	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	72	
55	3.942/4	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (paste)	ml	1500	
		SHUMA 17:			
		18. ANALIZA JASHE LISTE			
56	An2.28 6	Shtrese pllaka betoni te plota (rate) mbi rere	m2	2341.5	
57	AnE-43	F.V Tub fleksibel d20mm	ml	800	
58	AnE-41	F.V Tub fleksibel d32mm	ml	350	
59	AnE-38.2	F.V Tubo korregato Ø=90mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	ml	3300	
60	AnE-79	F.V Tubo korregato Ø=90mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	ml	1000	
61	AnE-17	F.V Kabell 5x10mm ²	ml	800	
62	AnE-78	F.V Kabell FG16OR16 5x16mm ²	ml	1100	
63	AnE-81	F.V Kabell FG16OR16 3x4mm ²	ml	960	
64	AnE-82	F.V Kabell FG16OR16 3x2.5mm ²	ml	800	
65	AnE-223	F.V Kabell FG16OR16, 3G6 mm ²	ml	380	
66	AnE-12	F.V Automat 16A	copë	18	
67	AnE-13	F.V Automat 10A	copë	107	
68	An3.71 7	Ndertim Pusete kryesore betoni 2x2 m kapak gize H=2.5-3.5 m (me dy faqe anesore)	copë	22	

69	An2.54 4	Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	copë	3		
		SHUMA 18:				
Shuma Analiza						
SIGURIA NE KANTIER (Plani I Sigurisë së koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi I trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr. 216, datë 13.04.2023						
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier (3.0%)						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						