

Projektuesi "C.E.C GROUP" shpk
 :
 Objekti: OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I RRUGA PERMET - LEUSE

Datë: 19-09-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	9856		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6520		
3	3.128/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	3336		
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6568		
5	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	399.2		
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHITRESASH						
6	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8156		
7	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gururore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5690		
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	8926		
9	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	69		
10	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	534		
SHUMA 2:						
3. ANALIZA TEKNIKE						
11	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	7122.1		
12	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	7122.1		
SHUMA 3:						
4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
13	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	490		
14	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	1482		
SHUMA 4:						
5. PUNIME TE NDRYSHME						
15	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	460		
16	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m	460		
17	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	342		
18	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	460		
SHUMA 5:						
6. PUNIME HEKUR BETONI						
19	2.166	F V hekur betoni periodik ø 6 - 10 mm	ton	19.5		
20	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik ø > 12 mm	ton	70		
SHUMA 6:						
7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
21	3.367	Tombino me tuba betoni ø 1000, mbi shtrese betoni	m	35		
22	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	23		
SHUMA 7:						

8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
23	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	23	
24	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1	
25	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	23	
26	3.184	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3	ml	650	
27	3.924	F.v Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20	copë	2	
28	3.164/1 t	F V tuba te brinjeuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	445	
29	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	23	
SHUMA 8:					
9. PUNIME SHITRESASH 2					
30	2.261	Shtrese rere	m3	20.00	
31	2.261	Shtrese rere	m3	164.70	
SHUMA 9:					
10. INSTALIME PER NDRICIM					
32	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	40	
SHUMA 10:					
11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITRESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
33	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	475	
34	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	20	
SHUMA 11:					
12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
35	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	26	
SHUMA 12:					
13. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE					
36	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	5	
SHUMA 13:					
14. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
37	2.703	Shtresë kalldrëmi me gur kave 15cm	m2	709.9	
SHUMA 14:					
15. ANALIZA JASHE LISTE					
38	An1	Prishje struktura prej betoni	m3	35	
39	An2	F.V Ndricesa me llamb led 32 W	copë	23	
40	An3	F.V puseta elektrike pvc 40*40*40 kapak te forte RIC 1084+1086	copë	23	
41	An4	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 3x1.5mm2	ml	250	
42	An5	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm2	ml	460	
43	An7	Shirit Sinjalizues	ml	460	
SHUMA 15:					
Shuma Analiza					
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontroolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023					
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					

Preventiv
esi: C.E.C GROUP sh.p.k Administrator Vangjush Mbrçe

Investitori: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
