

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. PUNIME SHITESASH</b>						
1	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm	m2	3024.5		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9169.85		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6393.4		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	482.16		
5	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	363.7		
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	262.02		
7	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	246.74		
8	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	198.68		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. ANALIZA TEKNIKE</b>						
9	3.224/1a	Shtrese asfaltbetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	6393.4		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
10	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	8447.4		
11	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	3024.5		
12	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	5588		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>						
13	2.600	Shtrese granili i imet	m3	211.72		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>						
14	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	7257		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>						
15	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	4293		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. PUNIME SHITESASH 2</b>						
16	2.261	Shtrese rere	m3	257.6		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>						
17	2.342	Pusetete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	375		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
18	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	8386		
19	3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	12		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. PUNIME GERMIMI</b>						
20	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	10100		
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>12. PUNIME DHEU</b>						
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	10100		
<b>SHUMA 12:</b>						
<b>13. B. SINJALET HORIZONTALE</b>						
22	3.946/1	Vijeziomet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	72		

23	3.942/4	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike ( paste)	ml	2302		
<b>SHUMA 13:</b>						
<b>14. PUNIME ASFALTIMI</b>						
24	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	6393.4		
<b>SHUMA 14:</b>						
<b>15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>						
25	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
<b>SHUMA 15:</b>						
<b>16. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
26	An2.28 6	Shtrese me pllaka betoni te plota (rate) mbi rere	m2	3024.5		
27	An2.51 9	F.V tub kanalizimi PVC 90 mm	ml	10012		
<b>SHUMA 16:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>SIGURIA NE KANTIER (Plani I Sigurisë së koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi I trafikut dhe kontrolli), min</b>						
<b>Shuma Analiza + Siguria ne Kantier (3.0%)</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						