

Projektuesi: Ing. Andrin Kerpaci
Objekti: Riprofilim Dhe Mbushje Me Rërë E Vijës Bregdetare Nga Ura E Dajlanit Deri Tek Godina E

Datë: 21-11-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE					
1	An - 1	Germim dhe seleksionim rere me drage D = 0.3 ÷ 0.6 mm Cu = D60/D10 = 2 ÷ 3 (sipas BS EN ISO 14688-2)	m3	156947			20%
2	An - 2	Transport rere me drage deri 30 km	m3	156947			20%
3	An - 12	Germim dhe seleksionim rere me makineri D = 0.3 ÷ 0.6 mm Cu = D60/D10 = 2 ÷ 3 (sipas BS EN ISO 14688-2)	m3	130000			20%
4	An - 13	Transport rere me makineri nga plazhet ne nje largesi mesatare 30 km	m3	130000			20%
5	An - 3	Plugim I siperfaqes se reres para procesit te mbushjes	m3	235002.04			20%
6	An - 4	"Mbushje dhe sistemim me rere te plazhit D = 0.3 ÷ 0.6 mm Cu = D60/D10 = 2 ÷ 3 (sipas BS EN ISO 14688-2)"	m3	286947			20%
7	An - 5	"Testim Laboratorik para vendosjes ne plazh 1 kg / 5000 m ³ rer sipas BS EN 1997-2:2007"	copë	57			20%
8	An - 5/1	"Testim Laboratorik pas vendosjes ne plazh (L = 650 m) 3 mostra cdo 40 m sipas BS EN 1997-2:2007 (shih specifikimet)"	copë	123			20%
		SHUMA 1:					
Shuma Analiza							
SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit							
Shuma Analiza + PSK							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Andrin
Kerpaci

Digitally signed by Andrin Kerpaci
Date: 2024.11.25 17:03:18 +02'00'

Preventivuesi: Taulant sh.p.k - Andrin Kërpaçi

Investitori: F.ZH.SH