

PREVENTIVI PERMBLEDHES (MBESHTETJE PER NGRITJEN E POLEVE TE ZHVILLIMIT TE INTEGRUAR RURAL NE PARTNERITETET ME NJESITE E VETEQEVERISJES VENDORE DHE AKTORE TE TJERE LOKALE DHE QENDRORE FERMA E DIJES DHE AGROTURIZMIT TE MOLLEVE, KORCE-FAZA II.")

NR	PROJEKTI_FAZA II	
1	Shuma (Kapanoni_ARKITEKTURA)	
2	Shuma (Kapanoni_KONSTRUKSIONI)	
3	Shuma (Kapanoni_ELEKTRIKU)	
4	Shuma (Kapanoni_MEKANIKA)	
5	Shuma (Ambjenti Teknik_ARKITEKTURA)	
6	Shuma (Ambjenti Teknik_KONSTRUKSIONI)	
7	Shuma (Ambjenti Teknik_ELEKTRIKU)	
8	Shuma Analiza	
9	SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023	
10	Shuma Analiza + PSK	
11	Fondi Rezervë (3.0%)	
12	Shuma Analiza + PSK + Fondi Rezervë (3.0%)	
13	TVSH (20%)	
14	Shuma me TVSH	
15	Totali i Punimeve	

Projektue IRI
Objekti: 251216_Ferma_Magazina_Arkitektura_

Date: 16-12-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
1	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	2831			20%
2	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	145.4			20%
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	144			20%
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	170			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME DYER DRITARE					
5	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	89.32			20%
6	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine	m2	48			20%
7	2.374	F.V. Dritare metalike	m2	293			20%
		SHUMA 2:					
		3. ANALIZA JASHTE LISTE					
8	An	F.V Mure Veshje panel sanduic	m2	1060			20%
9	An	Patinim Gipsi	m2	21.61			20%
10	An	F.V Mur me profil 75 mm, nje pllake gips te zakonshem nga nje ane dhe nje panel cimentato ne anen tjetër	m2	91.3			20%
11	An	F.V Mur me profil 75 mm, me pllake nga te dyja anet	m2	17.01			20%
12	An	Hidroizolim me rezine ne dysHEME dhe mure	m2	190.7			20%
13	An	Pastrim kanali me makineri	m3	650			20%
		SHUMA 3:					
Shuma Analiza							
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023							
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventiv IRI SHPK

Investitori: FSHZH

Projektuesi: IRI
Objekti: 251216_Ferma_Magazina_Konstruksioni

Datë: 16-12-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME BETONI DHE B/A					
1	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	1037.53			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME HEKUR BETONI					
2	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	35			20%
3	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	6.33			20%
4	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	158			20%
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME GERMIMI					
5	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2192			20%
6	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	1220			20%
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME SHTRESASH					
7	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3102			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME SHTRESASH 2					
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	294.4			20%
		SHUMA 5:					
Shuma Analiza							
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë							
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi: IRI SHPK

Investitori: FSHZH

Projektuesi: IRI
Objekti: Ferma_Kapanoni_Mekanika

Datë: 12-12-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
1	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	2			20%
2	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	10			20%
3	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	4			20%
4	2.491/2c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml	17			20%
5	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	25			20%
6	2.512/4	F.V. Kolektor shpendares 1" (6+6)	copë	2			20%
7	2.215	F.V. Bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	2			20%
		SHUMA 1:					
		2. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
8	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1			20%
		SHUMA 2:					
		3. ANALIZA JASHE LISTE					
9	An	F.V Tub multistrat, PEX-AL-PEX, i kompletuar me veshje termoizoluese, Ø16x2x0.25 cm	m	87			20%
10	An	F.V Tub shkarkimi PP me gota D160 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	18			20%
11	An	F.V Tub shkarkimi PP-D110 mm, me gota dhe guornicione kompletuar me gjithë aksesoret per montim.	m	16			20%
12	An	F.V Tub shkarkimi PP-D50 mm, me gota dhe guornicione kompletuar me gjithë aksesoret per montim.	m	16			20%
		SHUMA 3:					
Shuma Analiza							
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023							
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi: IRIInvestitori: FSHZH

Projektuesi: IRI
Objekti: Ferma e Dijes_Kapanoni_Elektriku

Datë: 12-12-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. INSTALIME PER NDRICIM					
1	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	100			20%
2	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	100			20%
3	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	12			20%
4	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	30			20%
5	2.473	F.V. Ndricules evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	4			20%
6	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	16			20%
7	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	15			20%
8	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 mod	copë	3			20%
		SHUMA 1:					
		2. ANALIZA JASHTE LISTE					
9	An	F.V Tub fleksibel 40mm 750NM	m	50			20%
10	An	Paneli elektrik Kryesore PEK , mbrotjtjet magneto termike dhe diferenciale, me sinjallizues dhe aksesor, porte xhami sipas skemes ne vizatim sipas tegjithe standartve	copë	1			20%
11	An	Kabell FG16OR16 3*1.5mm2	ml	100			20%
12	An	Kabell FG16OR16 3*2.5mm2	ml	100			20%
13	An	Kabell FG16OR16 5*6mm2	ml	50			20%
14	An	Tapa fallco	copë	20			20%
15	An	Kuti shperndarese me kapak & vida C5-C7 jasht murit	copë	1			20%
16	An	Ndricules HIGH BAY 220V, 100W, 6500K	copë	9			20%
17	An	Plafonier tualeti, 220V, IP65, 12W, 4000K me sensor te inkorporuar	copë	12			20%
18	An	Tub rigid 25 me tegjithe aksesoret dhe rekorderit	copë	120			20%
19	An	Morseta bashkuese T-I & kryq universale	copë	100			20%
20	An	Suport plastik per mbeshtetjen e shufres ne tarace	copë	370			20%
21	An	Pusete Plastike 40x40cm	copë	15			20%
22	An	Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=1 ml	copë	4			20%
23	An	Prozhektor IP66, 100W, 4000K	copë	7			20%
24	An	Shufer FeZn 8mm	ml	1007			20%
25	An	Shirit FeZn 25x3mm	ml	245			20%
26	An	Sensor muzgu 800W, 220V	copë	1			20%
		SHUMA 2:					
Shuma Analiza							
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023							
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi: IRI SHPK

Investitori: FSHZH

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
1	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	144			20%
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xing	ml	144			20%
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat	ml	170			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME DYER DRITARE					
4	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine	m2	6.3			20%
		SHUMA 2:					
		3. ANALIZA JASHTE LISTE					
5	An	F.V Mure Veshje panel sanduic	m2	182.3			20%
		SHUMA 3:					
Shuma Analiza							
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas							
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Projektuesi: IRI
Objekti: Ferma e Molleve_ Ambjenti Teknik_Konstruksioni

Datë: 12-12-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	236.1			20%
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	236.1			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME BETONI DHE B/A					
3	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	31			20%
4	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	2.5			20%
5	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	8.9			20%
6	2.122/1b	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m	m3	18.2			20%
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME HEKUR BETONI					
7	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.8			20%
8	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	6.7			20%
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME SHTRESASH 2					
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4.63			20%
		SHUMA 4:					
		5. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
10	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	12.3			20%
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME SHTRESASH					
11	3.184/b	Shtrese zhavor lumi t=40cm	m2	110.76			20%
		SHUMA 6:					
Shuma Analiza							
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216,							
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi: IRI SHPK

Investitori: FSHZH

Projektue IRI
Objekti: Ferma_Ambjenti Teknik_Elektriku

Datë: 12-12-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. INSTALIME PER NDRICIM					
1	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	4			20%
2	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	4			20%
3	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6			20%
4	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	4			20%
5	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 mod	copë	3			20%
6	2.458	F.V. Ndricues fluoreshent 1x40w.IP65	copë	8			20%
		SHUMA 1:					
		2. ANALIZA JASHTE LISTE					
7	An	F.V Tub fleksibel 40mm 750NM	m	50			20%
8	An	Paneli elektrik Kryesore PEK , mbrotjtjet magneto termike dhe diferenciale, me sinjallizues dhe aksesor, sipas skemes ne vizatim sipas tegjithe standartve	copë	1			20%
9	An	Kabell FG16OR16 3*1.5mm2	ml	100			20%
10	An	Kabell FG16OR16 3*2.5mm2	ml	100			20%
11	An	Kabell FG16OR16 5*6mm2	ml	50			20%
12	An	Tapa fallco	copë	4			20%
13	An	Kuti shperndarese me kapak & vida C5-C7 jasht murit	copë	4			20%
14	An	Tub rigid 25 me tegjithe aksesoret dhe rekorderit	copë	120			20%
15	An	Morseta bashkuese T-I & kryq universale	copë	15			20%
16	An	Pusete Plastike 40x40cm	copë	7			20%
17	An	Shufer FeZn 8mm	ml	85			20%
18	An	Shirit FeZn 25x3mm	ml	70			20%
		SHUMA 2:					
Shuma Analiza							
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas							
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventiv IRI SHPK

Investitori: FSHZH