

Projektuesi: J.V "Taulant" sh.p.k, "Arkimade" sh.p.k, "Altea" sh.p.k

Datë: 11-05-2026

Objekti: "SISTEMIMI URBAN I ZONËS SË RINDËRTIMIT NË LAGJEN NR.4 NË QYTETIN E LAÇIT"

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. PRISHJE</b>							
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12			20%
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	49			20%
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME GERMIMI</b>							
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	990			20%
4	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	25			20%
5	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2266			20%
6	3.158/a	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m <sup>3</sup>	m3	1463			20%
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. PUNIME SHITESASH</b>							
7	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	232			20%
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2160			20%
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3544			20%
10	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	1350			20%
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. PUNIME TE NDRYSHME</b>							
11	3.643/c	F.V. Dhe humusore	m3	112			20%
12	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	2512			20%
13	3.617	F.V. Bordura betoni 15x35 cm	m	1555			20%
14	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	905			20%
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>							
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	38			20%
16	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	80			20%
<b>SHUMA 5:</b>							
<b>6. PUNIME BOJATISJE</b>							
17	2.418	Parmak me lende druri	m2	26			20%
18	2.400	Boje vaji sipërfaqe druri	m2	450			20%
<b>SHUMA 6:</b>							
<b>7. PUNIME HEKUR BETONI</b>							
19	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	4.2			20%
20	2.181	F.V. Konstruksione metalike te perbera	ton	1.2			20%
<b>SHUMA 7:</b>							
<b>8. PUNIME SHITESASH 2</b>							
21	2.261	Shtrese rere	m3	233			20%
22	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	36.7			20%
23	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	283			20%
24	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	148			20%
<b>SHUMA 8:</b>							
<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>							
25	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	13			20%
26	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	12			20%
27	3.966	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m)	copë	8			20%
28	3.963	F.V. Fidane bime kacavjerrrese	copë	18			20%
29	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	6			20%
<b>SHUMA 9:</b>							
<b>10. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>							

30	2.602/1	Pedane druri (binare+derrase+parket)	m2	170		20%
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. URA DRURI DHE METALIKE</b>						
31	3.415/1	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese	m3	12		20%
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>12. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
32	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	167		20%
33	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	15		20%
34	3.591	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1 m	copë	18		20%
<b>SHUMA 12:</b>						
<b>13. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>						
35	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1		20%
<b>SHUMA 13:</b>						
<b>14. GAZ E NAFTESJELLES</b>						
36	4.149/7	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.9		20%
37	4.131/2.5	F.V. Ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	452		20%
38	4.150/3	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.6		20%
<b>SHUMA 14:</b>						
<b>15. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
39	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2		20%
40	3.173	F.V. Shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m	copë	8		20%
41	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	7		20%
42	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	359		20%
43	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	143		20%
44	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	187		20%
45	3.936/1	F.V. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	3		20%
<b>SHUMA 15:</b>						
<b>16. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
46	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	copë	21		20%
<b>SHUMA 16:</b>						
<b>17. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>						
47	4.141/a 7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	1653		20%
<b>SHUMA 17:</b>						
<b>18. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>						
48	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	4		20%
<b>SHUMA 18:</b>						
<b>19. B. SINJALET HORIZONTALE</b>						
49	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	1056		20%
50	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	44		20%
<b>SHUMA 19:</b>						
<b>20. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>						
51	2.511	F.V. Hidrante Ø 80 mm	copë	6		20%
52	2.491/f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	22		20%
53	2.491/j	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, Pn 10	ml	93		20%
54	2.491/g	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	64		20%
55	2.491/i	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, Pn 16	ml	66		20%
56	2.491/h	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	96		20%
<b>SHUMA 20:</b>						
<b>21. ANALIZA TEKNIKE</b>						
57	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2160		20%

		<b>SHUMA 21:</b>				
		<b>22. PUNIME ASFALTIMI</b>				
58	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2160		20%
		<b>SHUMA 22:</b>				
		<b>23. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
59	An2	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	452		20%
60	An2	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	110		20%
61	An4	FV Puseta betoni me Kapak Gize 30x30x30cm	copë	21		20%
62	An4	F.V.ne toke kablllo Cu fuqje +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm2	ml	20		20%
63	An5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqje +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,4x6mm2	ml	552		20%
64	An	F V shtylla metalike per ndriçim, H=8-9m, d=160mm	copë	13		20%
65	An	F.V Ndrices LED 110 w perfshi te gjithe aksesoret e nevojshem	copë	29		20%
66	An8	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 63	ml	796		20%
67	An9	F.V. Tuba metalik D=63mm	ml	15		20%
68	An1	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	copë	36		20%
69	An	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshire reren rreth tubit) (KUSH)	ml	171		20%
70	An	F.v. Tabele tetekëndore "shërbimi"	copë	4		20%
71	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=140mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	35		20%
72	An	F.V. saracineska gize me flanaxha, PN 16 bar, DN160	copë	2		20%
73	An	F.V. Adaptor DN 160	copë	1		20%
74	An	F.V. Xhunto ø63, PN 10	copë	11		20%
75	An	F.V. TEE PE 100 ø90-63-160mm	copë	2		20%
76	An	F.V. TEE PE 100 ø90-110-125mm	copë	4		20%
77	An	F.V. Manikot ø63, PN 10	copë	9		20%
78	An	F.V. Manikot ø160, PN 10	copë	2		20%
79	An	F.V. Manikot ø90, PN 10	copë	6		20%
80	An	F.V. Tape PE/NB DN 63 PN 10	copë	22		20%
81	An	F.V. Tape PE/NB DN 110 PN 10	copë	3		20%
82	An	F.V. Brryl gize 90°, me flanaxha, /DN90 Pn16	copë	4		20%
		<b>SHUMA 23:</b>				
		<b>24. PAJISJE JASHTE LISTE</b>				
83	Pj	F.V. Parale	komplet	2		20%
84	Pj	F.V. Stola	copë	15		20%
85	Pj	F.V. Lodra ne natyre (Lisharese, lekundes, tra)	komplet	5		20%
86	Pj	F.V. Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	copë	15		20%
		<b>SHUMA 24:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas</b>						
<b>Shuma Analiza +PSK</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>						
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>						
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>						
<b>Totali</b>						