

Projektuesi: TAULANT SHPK
Objekti: "Njesia e Sigurise Publike" Shkoder

Datë: 06-07-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME MURATURE TULLE					
1	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	500			20%
2	2.83.	Mur me tulla me 4 vrima, t=10cm h~3m, LL.P. M-15	m3	35			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME BOJATISJE					
3	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1000			20%
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	300			20%
5	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	1000			20%
6	2.605	Suvatim me llaç-cimento	m2	150			20%
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME DYER DRITARE					
7	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e l-re.	m2	35			20%
8	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	8			20%
9	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	1.8			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME SHTRESASH 2					
10	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	24			20%
11	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	50			20%
12	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	50			20%
13	2.281/1	Heqje bazamake shkallësh	m2	20			20%
14	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	30			20%
15	2.276	Shtrese parketi	m2	30			20%
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME GERMIMI					
16	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	230			20%
		SHUMA 6:					
		7. PRISHJE					
17	2.430	Prishje shtrese lluster-cimento dysHEMEJE	m2	50			20%
18	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	23			20%
19	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	200			20%
20	2.430/4	Prishja e rrjetit ekzistues hidraulik	ml	300			20%
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME HEKUR BETONI					
21	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2			20%
22	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.4			20%
23	2.181	F.V. Konstruksione metalike te perbera	ton	2			20%
		SHUMA 8:					
		9. PUNIME BETONI DHE B/A					
24	2.207	Mur betoni C 16/20	m3	35			20%
		SHUMA 9:					
		10. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE					
25	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.6			20%
		SHUMA 10:					
		11. PUNIME PERFORCIME - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE					
26	3.761/3	Torkretim me llaç cimento 1: 2, t = 3 cm	m2	120			20%
		SHUMA 11:					
		12. INSTALIME PER NDRICIM					
27	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	200			20%
28	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	150			20%
29	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	130			20%
30	2.487/a	F.V. Kutit suport pllaket 2 mod	copë	96			20%
31	2.490/2	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	copë	1			20%
32	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6			20%
33	2.461	F.V. Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	copë	45			20%
34	2.463	F.V. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	copë	32			20%
35	2.464	F.V. Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w,	copë	30			20%
36	2.472	F.V. Ndricues fluoreshent 2x40w,IP40	copë	40			20%
		SHUMA 12:					
		13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
37	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	140			20%
38	2.494	F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	22			20%
39	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	5			20%
40	2.516	F.V. Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	0.4			20%
41	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	250			20%
42	2.516/1	F.V. Tuba e rakorderi PVC	kg	350			20%
43	2.476	F.V. Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	120			20%
44	2.493/1	F.V. Tuba celiku i zi	kg	80			20%
45	2.510	F.V. Hidrante Ø 50 mm	copë	5			20%

46	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	1		20%
47	2.215	F.V. Bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	1		20%
48	2.631	F.V. Lavamane porcelani	copë	1		20%
49	2.512/2	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	1		20%
SHUMA 13:						
14. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT						
50	1.31/1	Beton C-25/30 (Me cakell)	m3	8.5		20%
SHUMA 14:						
15. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
51	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	25		20%
SHUMA 15:						
16. ANALIZA JASHTË LISTE						
52	An	Mirembajtje e sistemit te kondicionimit	op	19		20%
53	An	F.V. Central zjarri I adresueshem, me mundesi komunikimi ne rrjet centralesh nepermjet kartave , LCD panel, Karte Loop, Karte RL etj.	copë	1		20%
54	An	F.V Detektor tymi	copë	23		20%
55	An	F.V Drejtim i daljes se emergjences	copë	6		20%
56	An	F.v Fikese zjarri me shkume	copë	20		20%
57	An	F.V Butona maual te lajmerimit te zjarrit	copë	12		20%
58	An	F.V. Kabell FG16OM16-0,6/1 kV, S=5x2.5 mm2	ml	50		20%
59	An	F.V. Kabell FG16OM16-0,6/1 kV, S=3x2.5 mm2	ml	799		20%
60	An	F.V. Kabell FG16OM16-0,6/1 kV, S=3x1.5 mm2	ml	600		20%
61	An	F.V Kanaline plastike90/60mm me aksesore	ml	150		20%
62	An	F.V. Prize " Schuco " 16A, te bardhe	copë	42		20%
63	An	F.V. Prize " Schuco " 16A, te kuqe	copë	53		20%
64	An	F.V. Kuti, suport , kapak & tapa 4 moduleshe	copë	48		20%
65	An	F.V. Kuti shperndarese b/m. dim. 198*152*70 mm	copë	9		20%
66	An	F.V. Celes 1 polar, 1 modular, 10A, 250V	copë	29		20%
67	An	F.V. Kuti, suport , kapak & tapa 3 moduleshe	copë	17		20%
68	An	F.V. Kuti, suport , kapak & tapa 3 moduleshe	copë	27		20%
69	An	F.V. Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6e, FTP	copë	26		20%
70	An	F.V. Kablo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6e LSZH	ml	1200		20%
71	An	F.V. Priza rrjeti kompjuterik,	copë	27		20%
72	An	F.V. Fiber optike 12 kopje, singel mode	ml	30		20%
73	An	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm	ml	480		20%
74	An	F.V. Kabell me izolim PVC, S=2x1 mm², FTG40HM1	ml	200		20%
75	An	F.V. Set 8 shuko per rack	copë	1		20%
76	An	V. Switch me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e	copë	1		20%
77	An	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e	copë	4		20%
78	An	V. F. U.P.S. 10 KVA, tension 3 fazor hyrje dhe 3 fazor dalje , dopio konvertim online, 15 min auotonomi, me te gjithë lidhjet e nevojshme fleksibel dhe cdo komponent tjetër qe kerkohet pe instalimin dhe komisionimin. Perfshire automatin e baterive ne panel, Kballot DC dhe cdo aksesori tjetër per ins	copë	1		20%
79	An	F.v Sirene Lajmeruese	copë	2		20%
80	An	F.v Kuadri QO RRJET	copë	1		20%
81	An	F.V Kuadri Q1 UPS	copë	1		20%
SHUMA 16:						
17. PAJISJE JASHTË LISTE						
82	Pj	F. U.P.S. 10 KVA, tension 3 fazor hyrje dhe 3 fazor dalje , dopio konvertim online, 15 min auotonomi, me te gjithë lidhjet e nevojshme fleksibel dhe cdo komponent tjetër qe kerkohet pe instalimin dhe komisionimin. Perfshire automatin e baterive ne panel, Kballot DC dhe cdo aksesori tjetër per instal	copë	1		20%
83	Pj	F. Swich me 24 porta RJ-45 , FTP CAT 6E	copë	1		20%
SHUMA 17:						
Shuma Analiza						
SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.202						
Shuma me PSK						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi: Taulant shpk

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit