

## LOTI 2: Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Elbasan dhe Vlore (12 objekte)

Nr.	Emertimi				Vlera
A	<b>PUNIME NDERTIMI (SHUMA A)</b>				
B	<b>PUNIME HIDRAULIKE (SHUMA B)</b>				
C	<b>PUNIME ELEKTRIKE + TELEFONIK (SHUMA C)</b>				
D	<b>MONTIM PAJISJESH (SHUMA D)</b>				
a	SHUMA (A-D)				
b	Fond rezerve 3% *a				
c	SHUMA (a+b)				
d	TVSH 20% *c				
e	SHUMA (c+d)				
f	<b>PAJISJE (me tvsh) (SHUMA E)</b>				
	<b>TOTALI (e+f) me tvsh</b>				

### I. RAJONI ELABASAN (5 objekte)

#### 1. OBJEKTI: Ambulanca Banaj

NR	analiz	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
		<b>A. PUNIME NDERTIMI</b>				
		<b>I. Punime pastrimi dhe prishje</b>				
1	An	Prishje suva brenda mure tulle	m2	117		
2	An	Prishje shtres pllaka	m2	36		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi , dheu me auto deri ne 10.0 km	m3	10		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Punime ndertimi</b>				
1	2.86	Mur tulle me 6 vrime,t=12 cm,ilac perzier M25	m3	4		
2	2.308/a	Suvatim me grafiato h>4	m2	75.4		
3	2.119/1	Arkitrare b/a C- 20/25, h~4m	m3	0.2		
4	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	36		
5	2.268/a	Shkalle montazh mermeri	m2	1.5		
6	2.324/2	Plintues mermeri h=10 cm	ml	39		
7	2.300	Suva solete h-4 m me drejtues me krah	m2	36		
8	2.310	Suva brenda mur tulle h-4m me krah, llaç perzier M 25	m2	116		
9	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	10		
10	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone rme tuba inoksi ngjyre metalizato, h=80-90 cm	ml	4.6		

11	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	76		
12	2.404	Boje hidroplastike	m3	152		
13	2.375/1	F.v dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	8.4		
14	2.414	F.v.zgara dekorative hekurime figuracion dekorativ	ton	0.2		
15	2.383/1	F.v dyer te brendshme druri importi cilesia e pare	m2	4.55		
16	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m2	2.52		
17	2.200	Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllakave t=2 cm	m2	36		
18	2.410	Parapet mur tulle +suva+korimano granil	m2	10.4		
19	2.209	Ulluqe shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø100mm	cope	4		
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe dy shtresa k katrama	m2	36		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Punime shesh dhe trotuare</b>				
1	3.210	Shtrese cakell mbeturine kave , t=15 cm , per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9.4		
2	3.205	Shtrese zhavori lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare , t=10 cm dhe nen bordura me cilindrim	m2	10		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma A (1+2+3)</b>				
		<b>B. Rrjeti hidraulik</b>				
1	2.491/a	F.V tuba rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25, PN 25	ml	16		
2	2.492	F.V. tub xingatodhe rakorderi Ø >1 "	kg	1		
3	2.494	F.V Saracineske bronzi Ø1/2"=15mm	cope	3		
4	2.494/1	F.V Saracineske bronzi Ø3/4"=20mm	cope	1		
5	2.494/3	F.V Saracineske bronzi Ø1 1 /4"=32mm	cope	1		
6	2.535/a	Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	4		
7	2.535/b	Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	6		
8	2.535/d	Termoizolim tubi Ø11/4" me armofleks (d42x9)	ml	4		
9	2.495	F.v lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3		
10	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
11	2.51	F.V hidrante Ø50 mm	cope	1		
12	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø50 mm	cope	1		
13	2.516/1	F.v tuba rakorderi PVC	kg	2		
14	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	8		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>Shuma B</b>				
		<b>C. Instalime elektrike</b>				

1	480/1	F.v tub plastik Ø 14-17mm	ml	140		
2	480/2	F.v tub plastik Ø 18-21 mm	ml	50		
3	2.481/1	F.v .percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	150		
4	2.481/2	F.v percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	200		
5	2.481/3	F.v percjelles PV-500 Ø 4mm2	ml	90		
6	2.485/3	F.v celes 1 polar 220V 10 A	cope	3		
7	2.487	F.v kuti derivacioni plastike	cope	8		
8	2.490/1a	F.v automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V,10A	cope	8		
9	2.490/1b	F.v automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V,16A	cope	3		
10	2.485/i	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25A	cope	23		
11	2.490/d	F.V. kasete plastike KE me 12 modular	cope	1		
12	An	F.V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40	cope	1		
13	2.a-99	Percjelles shirit bakri togzimi , Cu=30*3 mm	ml	4		
14	2.a-73	Elektroda Togezimi , profili zingato e bakerizuar L=1.5 m	cope	2		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>Shuma C</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-127	V Ndricues fluoreshent 2X36 w,IP40 I futur ne tavan te varur	cope	11		
2	2.a-139	V ndricues evakuimi me llampe 1X11 w,IP40	cope	3		
3	2.a-120	V Llampe sinjalizimi 220 v,1.2 w	cope	3		
4	2.a-116	V Sirene e brendshme audio vizive	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An-15	V bolier 80 liter ,uje te ngrohte	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	2		
2	An	V Tabela orientuese	cope	2		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	5		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	3		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma D (1+2+3)</b>				
	a	<b>SHUMA A -D</b>				
	b	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	c	<b>SHUMA a+b</b>				
	d	<b>TVSH 20%*c</b>				

	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-127	F Ndricues fluoreshent 2*36w, IP40	cope	11		
2	2.a-139	F Ndricues evakuimi me llampe 1X11 w,IP40	cope	3		
3	2.a-120	F Llampe sinjalizimi 220 v,1.2 w	cope	3		
4	2.a-116	F Sirene e brendshme audio vizive	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An-15	F bolier 80 liter ,uje te ngrohte	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	2		
2	An	F Tabela orientuese	cope	2		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	5		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	3		
		<b>Shuma 3</b>				
	<b>f</b>	<b>Shuma E (1+2+3)</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				

		<b>2. OBJEKTI: Lagjia Brigada 17 Sulmuese</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Ref.</b>	<b>Emërtimi i procesit të punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>SASITE</b>		
		<b>A. PUNIME NDERTIMORE</b>				
		<b>I. Punime Prishje</b>				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.32		
2	An	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	85		
3	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	441		
4	An	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese	m2	105		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	21		
6	An	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	23		
7	An	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	2.9		
8	An	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	8		
9	An	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	8		
10	An	C'montim rrjeti I kanalizimeve ekzistuese	o.p	4		

11	An	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	4		
12	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	2		
13	2.1	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	5		
14	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	60		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Punime Murature</b>				
1	2.71/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	2.8		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Punime Betoni dhe B/a e hekuri</b>				
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.2		
2	2.262/4a	Beton C 20/25 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	2.6		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	14		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>IV. Punime tarace</b>				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25(parapeti)	m2	18.7		
2	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t=3cm	m2	105		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	130		
4	2.239/a	Material I lehtesuar izobeton per pjerresi h=10cm	m2	105		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	105		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	47.3		
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	32		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>V. Punime shtresash</b>				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	105		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	105		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	105		
4	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	5.5		
		<b>Shuma 5</b>				
		<b>VI. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendshme</b>				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	105		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	283		
3	2.404	Boje hidroplastike	m2	388		
		<b>Shuma 6</b>				
		<b>VII. Punime dyersh e dritaresh</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	10.85		
2	2.273	Pragje dritaresh mermeri 2cm	m2	2.3		

3	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	13.42		
4	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	3		
5	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per dritaret	ton	0.2		
		<b>Shuma 7</b>				
		<b>VIII. Punime te jashtme</b>				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	18.6		
2	2.310	Suva mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	169		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	134.8		
		<b>Shuma 8</b>				
		<b>IX. Punime te sistemimit te jashtem</b>				
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	118		
2	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	85		
3	2.261	Shtrese rere	m3	5		
4	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	10.6		
5	2.412	Parapet shkalle e pandus me hekur Ø e korimano	ton	0.2		
		<b>Shuma 9</b>				
		<b>Shuma A ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>				
		<b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>				
		<b>I.Shtresa</b>				
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	40		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	77		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II.Aparate hidrosanitare</b>				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
3	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	2		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)</b>				
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	12		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	17		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	16		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1		
7	An.	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	12		
8	An.	F.V Minisaracineska 1/2 "	cope	12		
		<b>Shuma 3</b>				

		<b>IV.Furnizimi me uje (Uji I ngrohje)</b>				
1	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	7		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>V. Punime kanalizimi</b>				
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	12		
2	An.	F.V Berryla PP Ø 110 mm - 90°	cope	2		
3	An.	F.V Berryla PP Ø 50 mm - 45°	cope	3		
4	An.	F.V Berryla PP Ø 50 mm - 90°	cope	3		
5	An.	F.V Berryla Teknike PP Ø 50 mm - 90° (me gomina Ø 50 x 40 mm)	cope	4		
6	An.	F.V Reduksione PP Ø 110 x 50 mm	cope	2		
		<b>Shuma 5</b>				
		<b>Shuma B (1+2+3+4+5)</b>				
		<b>C. INSTALIME ELEKTRIKE</b>				
		<b>I.Kuadri elektrik</b>				
1	An	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	1		
2	An	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	cope	1		
3	An	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	1		
4	An	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	5		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II.Sistemi I fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit</b>				
1	An	F.V. kabell bakri FG7OR; S=3x10 mm2	ml	10		
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	220		
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	280		
6	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	150		
7	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	150		
8	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte 1polar, 16A, 230V	cope	6		
9	2.485/d	F.V. Prize 16A	cope	9		
10	2.487/a	F.V. Kutu per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	6		
11	2.487/b	F.V. Kutu per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	3		
12	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Sistemi kompjuterik &amp; telefonik</b>				
1	12, anx	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45	cope	12		

2	12, anx	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11	cope	8		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	24		
4	12, anx	F.V Pllake per kutine , 3 modular	cope	24		
5	12, anx	F.V Kabllo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6	ml	190		
6	12, anx	F.V Kabllo telefonike, Tip UTP - cat - 5	ml	420		
7	12, anx	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø 16 mm	ml	610		
8	12, anx	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m	cope	24		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>IV.Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike</b>				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4		
2	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=25mm2	ml	10		
3	An	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, me ngjyre verdhe jeshile S=1x10mm2	ml	6		
4	An	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale S=25mm2	cope	4		
5	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	4.0		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>Shuma C (1+2+3+4)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-127	V Ndricules Fluoreshent 2x36W IP40	cope	4		
2	2.a-123	V Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65	cope	2		
3	2.a-120	V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
2	An - 16	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2		
3	An - 14	V Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	An	V Shuars me bombul me shkume	kg	2		
2	An	V Tabela orientuese	cope	4		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	4		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma D (1+2+3)</b>				
<b>a</b>		<b>SHUMA A -D</b>				



	<b>b</b>	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>				
	<b>d</b>	<b>TVSH 20%*c</b>				
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-127	F Ndricules Fluoreshent 2x36W IP65	cope	4		
2	2.a-123	F Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65	cope	2		
3	2.a-120	F Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
2	An - 16	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2		
3	An - 14	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	An	F Shuars me bombul me shkume	kg	2		
2	An	F Tabela orientuese	cope	4		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	4		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
	<b>f</b>	<b>Shuma E (1+2+3)</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				

		<b>3. OBJEKTI: Njesia Gjinar Lleshan</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Ref.</b>	<b>Emërtimi i procesit të punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>SASITE</b>		
		<b>A. PUNIME NDERTIMORE</b>				
		<b>I. Punime Prishje</b>				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.32		
2	An	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ullugeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	36.4		
3	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	250		
4	An	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese	m2	29		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.7		
6	An	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	10.62		
7	An	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.2		

8	An	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	8		
9	An	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	8		
10	An	C'montim rrjeti I kanalizimeve ekzistuese	o.p	4		
11	An	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	2		
12	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	8		
13	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	10		
14	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	12		
15	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	28		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Punime Murature</b>				
1	2.71/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	1.9		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Punime Betoni dhe B/a e hekuri</b>				
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0.94		
2	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m3	16.5		
3	2.122/1a	Beton C 30/37 shkallë+ pandus	m3	2.13		
4	2.262/4a	Beton C 20/25 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	8.1		
5	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.2		
6	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>IV. Punime tarace</b>				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25(parapeti)	m2	12.88		
2	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t=3cm	m2	45		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	60		
4	2.239/a	Material I lehtesuar izobeton per pjerresi h=10cm	m2	45		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	45		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	25.8		
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	9		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>V. Punime shtresash</b>				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	45		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	40		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	40		
4	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.5		
		<b>Shuma 5</b>				
		<b>VI. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme</b>				

1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	29		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	133.6		
3	2.404	Boje hidroplastike	m2	162.6		
		<b>Shuma 6</b>				
		<b>VII. Punime dyersh e dritaresh</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4.3		
2	2.273	Pragje dritaresh mermeri 2cm	m2	1.2		
3	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	5.02		
4	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	1.9		
5	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per dritaret	ton	0.1		
		<b>Shuma 7</b>				
		<b>VIII. Punime te jashtme</b>				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	13.5		
2	2.310	Suva mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	98.3		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	98.3		
		<b>Shuma 8</b>				
		<b>IX. Punime te sistemimit te jashtem</b>				
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	97.5		
2	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	19		
3	2.261	Shtrese rere	m3	5		
4	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	10		
5	2.412	Parapet shkalle e pandus me hekur Ø e korimano	ton	0.2		
		<b>Shuma 9</b>				
		<b>TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>				
		<b>B. PUNIME HIDROSANTARE</b>				
		<b>I.Shtresa</b>				
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	28		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	3.26		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II.Aparate hidrosantare</b>				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
3	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)</b>				
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	6		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	9		

3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	10		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1		
7	An.	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	9		
8	An.	F.V Minisaracineska 1/2 "	cope	9		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>IV.Furnizimi me uje (Uji I ngrohste)</b>				
1	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	6		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>V. Punime kanalizimi</b>				
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	6		
2	An.	F.V Berryla PP Φ 110 mm - 90°	cope	1		
3	An.	F.V Berryla PP Φ 50 mm - 45°	cope	2		
4	An.	F.V Berryla PP Φ 50 mm - 90°	cope	3		
5	An.	F.V Berryla Teknike PP Φ 50 mm - 90° (me gomina Φ 50 x 40 mm)	cope	3		
6	An.	F.V Reduksione PP Φ 110 x 50 mm	cope	2		
		<b>Shuma 5</b>				
		<b>TOTALI B (1+2+3+4+5)</b>				
		<b>C. INSTALIME ELEKTRIKE</b>				
		<b>I.Kuadri elektrik</b>				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	1		
2	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	cope	1		
3	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	1		
4	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	5		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II.Sistemi I fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit</b>				
1	An	F.V. kabell bakri FG7OR; S=3x10 mm2	ml	10		
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	220		
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	280		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	150		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	150		
6	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte 1polar, 16A, 230V	cope	6		
7	2.485/d	F.V. Prize 16A	cope	8		

8	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	6		
9	2.487/b	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	3		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Sistemi kompjuterik &amp; telefonik</b>				
1	An	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45	cope	22		
2	An	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11	cope	8		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	24		
4	An	F.V Pllake per kutine , 3 modular	cope	24		
5	An	F.V Kabllo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6	ml	190		
6	An	F.V Kabllo telefonike, Tip UTP - cat - 5	ml	420		
7	An	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø 16 mm	ml	610		
8	An	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m	cope	24		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>IV.Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike</b>				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	4		
2	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=25mm2	ml	10		
3	An	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, me ngjyre verdhe jeshile S=1x10mm2	ml	6		
4	An	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale S=25mm2	cope	4		
5	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	4		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>TOTALI C (1+2+3+4)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-127	V Ndricules Fluoreshent 2x36W IP40	cope	2		
2	2.a-123	V Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65	cope	3		
3	2.a-120	V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
2	An - 16	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
3	An - 14	V Rezervuari zingato 500 litra	cope	2		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	An	V Shuars me bombul me shkume	cope	1		
2	An	V Tabela orientuese	cope	2		

3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	2		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma D (1+2+3)</b>				
	<b>a</b>	<b>SHUMA A -D</b>				
	<b>b</b>	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>				
	<b>d</b>	<b>TVSH 20%*c</b>				
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-127	F Ndricues Fluoreshent 2x36W IP40	cope	2		
2	2.a-123	F Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	3		
3	2.a-120	F Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
2	An - 16	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
3	An - 14	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	2		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	An	F Shuars me bombul me shkume	cope	1		
2	An	F Tabela orientuese	cope	2		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	2		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
	<b>f</b>	<b>Shuma E (1+2+3)</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				

<b>4. OBJEKTI: QSH Trestenik</b>						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia		
<b>A. PUNIME NDERTIMI</b>						
<i>1. Punime Ndertimi</i>						
1	An	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	100		
2	2.31	Suva brenda mur tulle h - 4m me krah, llac i perzier M 25	m2	100		
3	2.331	Suva e zakonshme fasade murr tulle h - 8m	m2	45		

4	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	28		
5	2.326	Veshje me pllake majolike te tualetit H=2m	m2	17		
6	2.324/2	Plintuse h = 10cm	ml	34		
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m <sup>2</sup>	36		
8	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.1		
9	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	100		
10	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	45		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>2. Punime Dyer Dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4		
2	2.388/1	FV Dyer te Brendeshme Tamburato te Rimesuara	m2	6.6		
3	2.386/2	FV Dere e Blinduar	m2	1.8		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>3. Punime sistemime te jashtme</b>				
1	3.89	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 gjeresi deri ne 2 km kat III	m3	3.5		
2	2.261	Shtrese rere	m3	2		
3	2.258	Shtrese cakell t=20cm	m3	4		
4	2.290	Bordura betoni ne trotuar	ml	18		
5	2.266	Pllaka granili per trotuar	m2	20		
6	2.262/4	Shtrese betoni t= 10 cm	m3	2.5		
7	an	Shirita druri me gjeresi 15cm ne ambjentet e brendshme te ambulances	ml	35		
8	2.262/1	Beton C12/15 per shkalle e jashtme dhe pandusin per personat me aftesi te kufizuara	m3	1.5		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>SHUMA A (1+2+3)</b>				
		<b>B. Punime hidraulike</b>				
1	an	Saracineske te rezervuari	cope	2		
2	an.18	Pusete me Saracineske (ne hyrje te objektit) 50x50 h-100	cope	1		
3	2.491/a	Tuba plastik polipropilen PE d20	ml	10		
4	2.494/1	Saracineska kromato(uji ftohte+ngrohte)	cope	2		
5	2.501	F.V . Wc alafrenga + kasete shkarkimi	cope	1		
6	2.495	F.V . Lavaman + grupi	cope	3		
7	2.515	F.V. pilete fi 50	cope	1		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>SHUMA B</b>				
		<b>C. Punime elektrike</b>				
1	2.a-73	Elektroda togezimi, zinkato, L50X50X5mm	cope	3		

2	2.a-93	Shirit togezimi zinkato - 25x4mm	ml	18		
3	2.481/1	FV Percjelles bakri fleksibel 1x1.5 mm2	ml	65		
4	2.481/2	FV Percjelles bakri fleksibel 1x2.5 mm2	ml	65		
5	480/5	Tub fleksibel vetshuares seria e rende Ø 40mm	ml	20		
6	2.487/b	Kuti tre module per celsa e priza	cope	12		
7	2.487/b	Suport e pllake per kutite tremodule	cope	12		
8	2.487/a	Kuti derivacioni brenda murit PT-2	cope	2		
9	2.487	Kuti derivacioni brenda murit PT-5	cope	6		
10	2.485	Celes ndricimi brenda murit modular 16 A 250V	cope	6		
11	2.485/e	Prize njefazore me togezim 2P+T 10/16A,250 shuko universale	cope	4		
12	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A,250V per kondicioneret	cope	2		
13	2.490/e	Kuader elektrik brenda murit me 4 module komplet me aksesore per montim te pajisjeve modulare	cope	1		
14	2.a-73	Elektroda togezimi, zinkato, L50X50X5mm	cope	3		
15	2.a-93	Shirit togezimi zinkato - 25x4mm	ml	12		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>SHUMA C</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-135	V Ndricules tip spot me llampa fluoreshente 2x18w	cope	3		
2	2.a-133	V Ndricules tavanor fluoreshente 1x18w	cope	2		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	an	V. bolier 80l + uje te ngrohte	cope	1		
2	an	V Elektropompe per furnizimin me uje nga rez	cope	1		
3	An	V Rezervuar uji V=500 litra (komlet me galixhante)	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	1		
2	An	V Tabela orientuese	cope	2		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	2		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma D (1+2+3)</b>				
	<b>a</b>	<b>SHUMA A -D</b>				



	<b>b</b>	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>				
	<b>d</b>	<b>TVSH 20%*c</b>				
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-135	F Ndricues tip spot me llampa fluoreshente 2x18w	cope	3		
2	2.a-133	F Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w	cope	2		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	an	F. bolier 80l + uje te ngrohte	cope	1		
2	an	F Elektropompe per furnizimin me uje nga rez	cope	1		
3	an	F Rezervuar uji V=500 litra (komlet me galixhante)	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	1		
2	An	F Tabela orientuese	cope	2		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	2		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
	<b>f</b>	<b>Shuma E (1+2+3)</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				

<b>5. OBJEKTI: QSH Plase, Korce</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Nr.An.</b>	<b>Emertimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>		
		<b>A. Punime Ndertimi</b>				
		<b>1. Punime Prishjeje</b>				
1	an	Prishje h/izolim shkallet kafazi	m2	8		
2	an	Heqje pllaka	m2	258		
3	an	Prishje suvaje	m2	861		
4	an	Heqje dyer dritare	m2	45		
5	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	12		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>2 Punime Shtresash</b>				
1	2.264	Shtrese lluster ne dysheme	m2	258		
2	2.267/a	Shtres pllaka grez porcelanato	m2	258		
3	2.326	Veshje pllaka ne WC + tek lavamani mjekut	m2	32		

			<b>Shuma 2</b>			
<b>3. Punime suvatimi te brendshem</b>						
1	2.310	Suvatim I brendshem	m2	860		
2	2.331	Suvatim mur I jashtem	m2	47		
			<b>Shuma 3</b>			
<b>4. Punime tarace</b>						
1	2.426	Prishje mur tulle parapet	m3	12		
2	2.37/2a	Transport mbeturina deri 2 km	m3	12		
3	2,64/2	Mur me tulle te plote h-3m llac i perzier M25	m3	12		
4	2,262/4	Brez betoni C 16/20 per parapet	m3	1		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine te lyer seksion katror	ml	20		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	21		
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingato	cop	3		
8	2.203	Veshje kornize llamarine xingato t=0.8 mm	m2	26		
9	2,262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	14		
10	2.264	Shtrese me lluster cemento 1;2	m2	282		
11	2.197	Hidroizolim tarace me 2 shtresa katrama	m2	310		
			<b>Shuma 4</b>			
<b>5. Punime bojatisje</b>						
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	860		
2	2.404/1	Lyerje e jashme fasade me boje cil I	m2	250		
			<b>Shuma 5</b>			
<b>6. Punime dyer dritare</b>						
1	2.375/a	Vendosje dritare d/a dopio xham	m2	35		
2	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburato te rimesuara	m2	20		
3	an	Shirita druri me gjeresi 15cm ne ambjentet e brendshme te ambulances	ml	85		
4	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m2	4		
			<b>Shuma 6</b>			
<b>7. Punime te ndryshme</b>						
1	2.268/a	Bazamak shkalle mermeri	m2	12		
2	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi metalizato h=80-90 cm	ml	5		
3	2.273	Pragje dritaresh mermeri 2cm	m2	10		
			<b>Shuma 7</b>			
			<b>SHUMA A (1+2+3+4+5+6+7)</b>			
<b>B. PUNIME HIDRAULIKE</b>						
1	2.491/a	Tuba plastik polipropilen PE d20	ml	14		
2	2.494/1	Saraçineska kromato(uji ftohte+ngrohte)	cope	2		

3	2.494/1	Saracineska te kontaktori	cope	2		
4	an	Kondraivalvol	cope	1		
5	an	Filter	cope	1		
6	an	Bryla te thjeshte DN 20	cope	6		
7	an	Bryla me fileto "F.F." DN20X1/2"	cope	6		
8	an	Manikota DN20	cope	4		
9	an	Manikota me fileto "F.F." DN20 x Ø½	cope	6		
10	an	"T" - Tredegesha DN20	cope	8		
11	an	"T" - Tredegesha DN20 x Ø½	cope	4		
12	an	Saracineske te rezervuari	cope	2		
13	an	Kondraivalvol	cope	1		
14	an	Tapa prove	cope	10		
15	an	Mini saraçineska	cope	7		
16	an	Kalesa	cope	3		
17	an	Tub fleksibel per bolierin	cope	2		
18	an.18	Pusete me Saracineske (ne hydrje te objektit) 50x50 h-100	cope	1		
19	2.495	F.V . Lavaman + grupi	cope	9		
20	2.501	F.V . Wc alafrenga + kasete shkarkimi	cope	1		
21	2.515	F.V. pilete fi 50	cope	2		
22	an	Tub plasmasi kanalizimi (cilesia e pare)	ml	2.2		
23	an	Bryl (< 45° dhe < 90°)	cope	4		
24	an	Reduksione	cope	1		
25	an	Bryl teknik WC-je	cope	1		
26	an	Gomine per brylin e WC-se	cope	1		
27	an	Brage	cope	1		
28	an	Sifon	cope	1		
29	an	Xhunto diletacioni Ø110	cope	2		
30	an	Fasheta Ø110	cope	4		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>SHUMA B</b>				
		<b>C. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
		<b>1. Punime elektrike</b>				
1	2.481/1	FV Percjelles bakri fleksibel 1x1.5 mm2	ml	120		
2	2.481/2	FV Percjelles bakri fleksibel 1x2.5 mm2	ml	65		
3	an	FV kabell bakri fleksibel 5x6 mm2	ml	5		
4	480/2	Tub fleksibel vetshuares seria e rende Ø 20mm	ml	120		
5	480/3	Tub fleksibel vetshuares seria e rende Ø 25mm	ml	120		

6	480/5	Tub fleksibel vetshuares seria e rende Ø 40mm	ml	10		
7	2.487/b	Kuti 4 modular per celsa e priza	cope	12		
8	2.487/c	Suport e pllake per kutite 2 module	cope	12		
9	2.487/a	Kuti derivacioni brenda murit PT-2	cope	2		
10	2.487	Kuti derivacioni brenda murit PT-5	cope	6		
11	2.485	Celes ndricimi brenda murit modular 16 A 250V	cope	12		
12	an	Rele ndricimi	cope	5		
13	2.485/e	Prize njefazore me togezim 2P+T 10/16A,250 shuko universale	cope	22		
14	2.4985/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A,250V per kondicioneret	cope	10		
15	2.490/e	Kuader elektrik brenda murit me 8 module komplet me aksesore per montim te pajisjeve modulare	cope	1		
16	2.a-73	Elektroda togezimi, zinkato, L50X50X5mm	cope	3		
17	2.a-93	Shirit togezimi zinkato - 25x4mm	ml	22		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>2. Punime Kundra zjarrit</b>				
1	an	Kabell I skremuar	ml	70		
2	an	Tub fleksibel vetshuares seria e rende Ø20mm	ml	50		
3	an	Detektore optik tymi	cope	4		
4	an	Buton sinjalizimi me dore me xham "break and push"	cope	1		
5	an	Sinjalizues optik	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>SHUMA C (1+2)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-135	V Ndricules tip spot me llampa fluoreshente 2x18w	cope	3		
2	An	V Ndricules I varur Ø 250mm me llampe ekonomike 25w	cope	4		
3	2.a-133	V Ndricules tavanor floreshente 1x18w	cope	3		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An	V Rezervuar uji V=500 litra (komlet me galixhante)	cope	1		
2	an	V Elektropompe per furnizimin me uje nga rez	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	An	V Shuars me bombul me shkume	kg	1		
2	An	V Tabela orientuese	cope	2		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	2		

4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma D (1+2+3)</b>				
	<b>a</b>	<b>SHUMA A -D</b>				
	<b>b</b>	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>				
	<b>d</b>	<b>TVSH 20%*c</b>				
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-135	F Ndricues tip spot me llampa fluoeshente 2x18w	cope	3		
2	An	F Ndricues I varur Ø 250mm me llampe ekonomike 25w	cope	4		
3	2.a-133	F Ndricues tavanor floeshente 1x18w	cope	3		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	an	F Rezervuar uji V=500 litra (komlet me galixhante)	cope	1.0		
2	an	F Elektropompe per furnizimin me uje nga rez	cope	1.0		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	An	F Shuars me bombul me shkume	kg	1		
2	An	F Tabela orientuese	cope	2		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	2		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
	<b>f</b>	<b>Shuma E (1+2+3)</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				

## II. RAJONI VLORE (7 objekte)

1. OBJEKTI: QSH Libohove						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia		
<b>A. PUNIME NDERTIMI</b>						
<i>1. Punime Prishjeje</i>						
1	An	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	1,050		
2	An	Prishje pllaka mure	m2	64		
3	An	Prishje pllaka dyshemeje	m2	410		
4	An	Heqje davancale	m2	14		

5	An	Heqje shtresa ne tarace	m2	370		
6	An	Heqje llamarine parapeti	ml	120		
7	An	Heqje ulluke vertikale	ml	57		
8	An	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	4		
9	An	Heqje lavamane	cope	8		
10	An	Heqje dyer	m2	64		
11	An	Heqje dritare	m2	65		
12	An	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	34		
13	An	Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1		
14	An	Heqje e instalimeve ekzistuese hidraulike	komplet	1		
15	2.37/5	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	105		
		<b>Shuma 1</b>				
<b>2. Punime tarace</b>						
1	An	Shtrese termopozolimi tarace me polisteren 2 shtresa x5 cm	m2	354		
2	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	354		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	414		
4	2.200	Shtrese lluster çimento 1:2, t = 20 mm	m2	370		
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	48		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	3		
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	57		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	10		
		<b>Shuma 2</b>				
<b>3. Punime Shtresash</b>						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	410		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	445		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	41		
4	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	115		
5	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	18		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	26		
		<b>Shuma 3</b>				
<b>4. Punime suvatimi dhe lyerje</b>						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	371		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	679		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	304		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	88		
6	2.273	Davancale dritareje mermeri	m2	16.2		
7	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	1,050		

8	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	365		
			<b>Shuma 4</b>			
<b>5.Punime dyer dritare</b>						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	65		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	64		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.3		
			<b>Shuma 5</b>			
<b>6.Punime sistemimi</b>						
1	An	Germim dheu me makineri	m3	26		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	18		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	7		
4	2.261	Shtrese rere	m3	3		
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	88		
			<b>Shuma 6</b>			
			<b>SHUMA A (1+2+3+4+5+6)</b>			
<b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>						
<b>1. Furnizimi me uje</b>						
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Φ20mm	ml	20		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Φ25mm	ml	15		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Φ32mm	ml	5		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Φ40mm	ml	2		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	8		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	8		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1		
8	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1		
			<b>Shuma 1</b>			
<b>2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza</b>						
1	An - 6	F.V Tub PP Φ 250 mm	ml	15		
2	2.520	F.V Tub PP Φ 110 mm	ml	10		
3	An	F.V Tub PP Φ 50 mm	ml	5		
4	An	F.V Tub PP Φ 40 mm	ml	2		
5	An	Kapuc ajrimi Φ 110 mm	cope	1		
6	An	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1		
			<b>Shuma 2</b>			
<b>3. Aparate hidrosanitare</b>						
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	2		

2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	2		
3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	2		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>SHUMA B (1+2+3)</b>				
		<b>C. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
		<i>1. Kuadrot elektrike</i>				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
3	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1		
4	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	6		
		<b>Shuma 1</b>				
		<i>2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit</i>				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	85		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	220		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	70		
4	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10		
5	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20		
6	An	F.V kabell FG70R 3*10mm <sup>2</sup>	ml	25		
7	2.485/3	F.V. Celes Ipolar, 10A, 220V	copë	12		
8	2.485/i	F.V. Prize brenda murit 25A	copë	32		
9	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	24		
10	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	11		
11	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	6		
		<b>Shuma 2</b>				
		<i>3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi</i>				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7		
2	An	F,V Shtizë rrufepriti L-0.6-1m	copë	4		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	70		
5	An	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	<b>cope</b>	4		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	<b>cope</b>	7		
7	An	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		
		<b>Shuma 3</b>				



		<b>4. Rrjeti kompjuterik, telefonik, kamera</b>				
1	An	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	5		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	100		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	100		
4	An	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>5. Montim pajisje kompjuterike, telefonie, kamera</b>				
1	An	Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
2	An	NVR	copë	1		
3	An	Telefona IP	copë	3		
4	An	UPS 1000 VA	copë	1		
5	An	Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		<b>Shuma 5</b>				
		<b>Shuma C (1+2+3+4+5)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	An	V Ndricules LED 26W IP65	copë	4		
2	2.a-131	V Ndricules emergjence 1x18W IP66	copë	7		
3	An	V Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	9		
4	2.a-120	V Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An - 15	V Bolier 80l ne banja	copë	1		
2	An -16	V Bolier 10l ne banja	copë	1		
3	An	V Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1		
4	An	V Elektropompe per furnizimin me uje nga rezervuari	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	15		
2	An	V Tabela orientuese	cope	18		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	18		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma D (1+2+3)</b>				
	<b>a</b>	<b>SHUMA A -D</b>				
	<b>b</b>	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				

	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>				
	<b>d</b>	<b>TVSH 20%*c</b>				
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	An	F Ndricues LED 26W IP65	copë	4		
2	2.a-131	F Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	7		
3	An	F Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	9		
4	2.a-120	F Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An - 15	F Bolier 80l ne banja	copë	1		
2	An -16	F Bolier 10l ne banja	copë	1		
3	An	F Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1		
4	An	F Elektropompe per furnizimin me uje nga rezervuari	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	15		
2	An	F Tabela orientuese	cope	18		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	18		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
	<b>f</b>	<b>Shuma E (1+2+3)</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				

		<b>2. OBJEKTI: QSH Picar</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Nr.An.</b>	<b>Emertimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>		
		<b>A. Punime Ndertimi</b>				
		<b>1. Punime bojatisje dhe suvatimi</b>				
1	2.310	Suvatim i brendshem+prishje	m2	110		
2	an	Suvatim i jashtem+prishje	m2	90		
3	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	210		
4	2.404/1	Lyerje e jashtme boje cilesi e I	m2	96		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>2. Punime sistemime te jashtme</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 gjeresi deri ne 2 km kat III	m3	5		
2	2.261	Shtrese rere	m3	4		

3	2.258	Shtrese cakell t=20cm	m3	4		
4	2.290	Bordura betoni ne trotuar	ml	24		
5	2.266	Pllaka granili per trotuar	m2	28		
6	an	Kunete betoni	ml	32		
7	2.262/3	Beton C12/15 per shkalle e jashtme dhe pandusin per personat me aftesi te kufizuara	m3	56		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>4. Punime te ndryshme</b>				
1	2.268/a	Bazamak shkallesh, mermeri	m2	6.5		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma A (1+2+3)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	2		
2	An	V Tabela orientuese	cope	4		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	4		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>Shuma D</b>				
	<b>a</b>	<b>SHUMA A -B</b>				
	<b>b</b>	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>				
	<b>d</b>	<b>TVSH 20%*c</b>				
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	2		
2	An	F Tabela orientuese	cope	4		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	4		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
	<b>f</b>	<b>Shuma E</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				

### 3. OBJEKTI: QSH Ballan

Nr.	Analiza	Pershkrimi punimeve	Njesia	Sasia		
<b>A. Punime Ndertimi</b>						
<b>1. PUNIME PRISHJE</b>						
1	analize	Cmontim - heqje dritare + transport	m <sup>2</sup>	16.4		
2	analize	Heqje pllaka dysHEMEJE perfshi nenshtresat	m <sup>2</sup>	190		
3	analize	Heqje shtrese suvatimi + xokoli + transport mbeturinash 5 km	m <sup>2</sup>	500		
4	analize	Cmontim - heqje dyer + transport	m <sup>2</sup>	16.1		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>2. PUNIME SUVATIMI DHE LYERJE</b>						
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krahe	m <sup>2</sup>	160		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krahe, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	340		
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m <sup>2</sup>	180		
4	2.273	F.V davanciale mermeri per dritare	m <sup>2</sup>	5		
5	Analize	Veshje muri me MDF gjeresi 10 cm	ml	180		
6	Analize	Lyerje tavane me boje hidromat vetajroses	m <sup>2</sup>	160		
7	2.404	Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	340		
8	Analize	Lyerje fasade me boje plastike per eksterier	m <sup>2</sup>	160		
<b>SHUMA 2</b>						
<b>3. PUNIME TARACE</b>						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m <sup>3</sup>	4		
2	2.264	Shtrese lluster cemento (per nivelim)	m <sup>2</sup>	180		
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m <sup>2</sup>	180		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	210		
5	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m <sup>2</sup>	180		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m <sup>2</sup>	30		
7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m, mbi parapet	m <sup>3</sup>	2.3		
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	25		
9	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
<b>SHUMA 3</b>						
<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>						
1	2.264	Shtrese lluster cemento (per nivelim)	m <sup>2</sup>	160		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanato mat ne dhome ngjitur me kolle	m <sup>2</sup>	160		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	17		
4	2.326	Veshje me pllake majolike	m <sup>2</sup>	30		
5	2.324/a	Plintuse pllake grez	ml	170		
<b>SHUMA 4</b>						
<b>5. PUNIME DYER DRITARE</b>						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m <sup>2</sup>	16.44		

2	2.388/1	F.V dyer me tamburate te rimesuara	m <sup>2</sup>	16.1		
3	2.386/2	F V dyer te blinduara importi	m <sup>2</sup>	2.6		
		<b>SHUMA 5</b>				
		<b>6. PUNIME SISTEMIMI</b>				
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	13		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	6		
3	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m <sup>2</sup>	90		
4	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m <sup>2</sup>	6		
		<b>SHUMA 6</b>				
		<b>Shuma A (1+2+3+4+5+6)</b>				
		<b>B. Punime Hidrosanitare</b>				
1	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2		
2	2.495	F.V lavaman porcelani me mishelator	cope	4		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 "	cope	6		
4	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25 (per furnizimin me uje)	ml	80		
5	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	2		
6	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	30		
7	analize	FV. Tub PP	ml	20		
8	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	1		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>SHUMA B</b>				
		<b>C. PUNIME ELEKRIKE</b>				
1	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1		
2	2.490/1e	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	cope	1		
3	2. a-105	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	cope	1		
4	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1		
5	2. a-108	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	cope	1		
6	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	4		
7	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	8		
8	2. a-101	Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	cope	2		
9	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike PT-5	cope	3		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike PT-3	cope	6		
11	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike PT-2	cope	10		
12	2.485/d	F.V priza shuko universal	cope	20		
13	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	12		

14	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	4			
15	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	25			
16	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	10			
17	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	50			
18	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	20			
19	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	30			
20	2.481/1	F.V percjelles CU-500 Ø 1.5 mm2	ml	120			
21	2.481/2	F.V percjelles CU-500 Ø 2.5 mm2	ml	300			
22	2.481/3	F.V percjelles CU-500 Ø 4 mm2	ml	80			
		<b>SHUMA 1</b>					
		<b>SISTEMI I I MBROJTJES NGA SHKARKIMIET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI</b>					
1	2.a-73	Elektroda tokezimi ,profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	6			
2	An.	F.V. Shtize rrufepritesi L-0.6-1m	cope	4			
3	2.a-93	F.V. Percjelles bakri I zhveshur S=35mm2	ml	20			
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30*3mm	ml	70			
5	An.	FV. Morseta bashkuese T, L dhe + , universal	cope	6			
6	An.	FV. Puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7			
7	An.	FV.Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65 "TOKE"	cope	4			
		<b>SHUMA 2</b>					
		<b>SHUMA C (1+2)</b>					
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>					
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>					
1	2. a-132	V Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	15			
2	2. a-120	V Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	4			
		<b>Shuma 1</b>					
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>					
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1			
2	An - 16	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2			
		<b>Shuma 2</b>					
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>					
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	4			
2	An	V Tabela orientuese	cope	5			
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	6			
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1			
		<b>Shuma 3</b>					
		<b>Shuma D (1+2+3)</b>					

	a	<b>SHUMA A -D</b>			
	b	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>			
	c	<b>SHUMA a+b</b>			
	d	<b>TVSH 20%*c</b>			
	e	<b>SHUMA c+d</b>			
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>			
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>			
1	2. a-132	F Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	15	
2	2. a-120	F Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	4	
		<b>Shuma 1</b>			
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>			
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1	
2	An - 16	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2	
		<b>Shuma 2</b>			
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>			
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	4	
2	An	F Tabela orientuese	cope	5	
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	6	
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1	
		<b>Shuma 3</b>			
	<b>f</b>	<b>Shuma E (1+2+3)</b>			
		<b>SHUMA (e+f)</b>			

#### 4. OBJEKTI: QSH Blerimas

Nr	An	Zerat e Punimeve	Nj	Sasia	
		<b>A.Punime Ndertimore</b>			
		<b>I. Punime pastrimi dhe prishje</b>			
1	An	Prishje suva brenda mur tulle	m2	117	
2	An	Prishje shtresa pllake	m2	36	
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 10.0km	m3	10	
		<b>Shuma 1</b>			
		<b>II. Punime ndertimi</b>			
1	2.86	Mur tulle me 6 vrime,t=12 cm,ilac perzier M25	m3	4	
2	2.308/a	Suvatim me grafiato h>4	m2	75.4	
3	2.119/1	Arkitrare b/a C- 20/25, h~4m	m3	0.2	
4	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	36	
5	2.268/a	Shkalle montazh mermeri	m2	1.5	

6	2.324/2	Plintues mermeri h=10 cm	ml	39		
7	2.300	Suva solete h-4 m me drejtues me krah	m2	36		
8	2.310	Suva brenda mur tulle h-4m me krah, llaç perzier M 25	m2	116		
9	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	10		
10	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone rme tuba inoksi ngjyre metalizato, h=80-90 cm	ml	4.6		
11	2.404	Boje hidroplastike	m2	152		
12	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	76		
13	2.375/1	F.v dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	8.4		
14	2.414	F.v.zgara dekorative hekurime figuracion dekorativ	ton	0.2		
15	2.383/1	F.v dyer te brendshme druri importi cilesia e pare	m2	4.55		
16	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m2	2.52		
17	2.200	Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllakave t=2 cm	m2	36		
18	2.196/b	Hidroizolim me nje shtresa mapej	m2	36		
19	2.410	Parapet mur tulle +suva+korimano granil	m2	10.4		
20	2.209	Ulluqe shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø100mm	m2	4		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Punime shesh dhe trotuare</b>				
1	3.21	Shtrese cakell mbeturine kave,t= 15cm ,per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9.4		
2	3.205	Shtrese zhavori lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare, t=10cm dhe nen bordura me cilindrim	m2	10		
3	3.206	Shtrese zhavorri, t=25cm (t=30)	m2	10		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma A (1+2+3)</b>				
		<b>B. Rrjeti hidraulik</b>				
1	2.491/a	F.V tuba rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25, PN 25	ml	16		
2	2.492	F.V. tub xingatodhe rakorderi Ø >1 "	kg	1		
3	2.494	F.V Saracineske bronzi Ø1/2"=15mm	cope	3		
4	2.494/1	F.V Saracineske bronzi Ø3/4"=20mm	cope	1		
5	2.494/3	F.V Saracineske bronzi Ø1 1 /4"=32mm	cope	1		
6	2.535/a	Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	4		
7	2.535/b	Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	6		
8	2.535/d	Termoizolim tubi Ø11/4" me armofleks (d42x9)	ml	4		
9	2.495	F.v lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3		
10	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
11	2.51	F.V hidrante Ø50 mm	cope	1		
12	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø50 mm	cope	1		
13	2.516/1	F.v tuba rakorderi PVC	kg	2		



14	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	8		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>Shuma B</b>				
		<b>C. Rrjeti elektrik</b>				
1	480/1	F.v. tub plastik 14-17mm	ml	140		
2	480/2	F.v. tub plastik 18-21mm	ml	50		
3	.2481/1	F.v. percjelles PV-500 o 1.5mm2	ml	150		
4	2.481/2	F.v. percjelles PV-500 o 2.5mm2	ml	200		
5	An	F.v. percjelles PV-500 04mm2	ml	90		
6	2.485/2	F.v. celes 1 polar 220 V 10A	cope	3		
7	2.487	F.v kutiderivacioniplastike	cope	8		
8	24901/1a	F.v automat termo/el .manj.diferencial 2P 220V,10A	cope	8		
9	2.490/1b	F.v automat termo/el .manj.diferencial 2P 220V,16A	cope	3		
10	2.485/i	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25A	cope	23		
11	An	F.V. kuti Plastike KE me 12 modular	cope	1		
12	An	F.V pusete elektrike kontrroll PCV40*40*40	cope	1		
13	2.a-99	Percjelles shirit bakri togezimi CU=30.3mm	cope	4		
14	2.a-73	Elektroda togezimi progili zingato e bakerizuar L=1.5m	cope	2		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>Shuma C</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-127	V Ndricules fluoreshent 2X36 w,IP40 I futur ne tavan te varur	cope	11		
2	2.a-139	V ndricues evakuimi me llampe 1X11 w,IP40	cope	3		
3	2.a-120	V Llampe sinjalizimi 220 v,1.2 w	cope	3		
4	2.a-116	V Sirene e brendshme audio vizive	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An-15	V bolier 80 liter ,uje te ngrohte	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	1		
2	An	V Tabela orientuese	cope	2		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	2		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				

		Shuma D (1+2+3)						
	a	<b>SHUMA A -D</b>						
	b	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>						
	c	<b>SHUMA a+b</b>						
	d	<b>TVSH 20%*c</b>						
	e	<b>SHUMA c+d</b>						
<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>								
<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>								
1	2.a-127	F Ndricues fluoreshent 2*36w, IP40	cope	11				
2	2.a-139	F Ndricues evakuimi me llampe 1X11 w,IP40	cope	3				
3	2.a-120	F Llampe sinjalizimi 220 v,1.2 w	cope	3				
4	2.a-116	F Sirene e brendshme audio vizive	cope	1				
				<b>Shuma 1</b>				
<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>								
1	An-15	F bolier 80 liter ,uje te ngrohte	cope	1				
				<b>Shuma 2</b>				
<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>								
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	1				
2	An	F Tabela orientuese	cope	2				
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	2				
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1				
				<b>Shuma 3</b>				
	f	<b>Shuma E (1+2+3)</b>						
		<b>SHUMA (e+f)</b>						

### 5. OBJEKTI: Q.SH Borsh LUKOVE/ SARANDE

NR	An	ZERAT E PUNIMEVE	NJ	SASIA		
<b>A. Punime Ndertimi</b>						
<b>1. Punime pastrimi dhe prishje</b>						
1	An	Prishje suva solete	m2	270		
2	An	Prishje suva brenda mur tulle	m2	600		
	An	Prishje shtresa betoni/pllaka	m2	192		
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 10.0 km	m3	82		
				<b>SHUMA 1</b>		
<b>2. Punime shesh dhe trotuare</b>						

1	3.210	Shtrese cakell mbeturine kave,t=15, per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri.	m2	70		
2	3.205	Shtrese zhavor lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare, t=10cm dhe nen bordura me cilindrim	m2	70		
3	3.206	Shtrese zhavor t=25cm (t=30)	m2	70		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>3. Punime ndertimi</b>				
1	2.86	Mur me tulle me 6 vrimat012.cm, llac perzier M25	m3	1.3		
2	2.308/a	Suvatim me grafiato	m2	165		
3	2.119/1a	Arkitrare b/a C20/25, h-4m	m3	0.3		
4	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanto	m2	187		
5	2.268a	Shkalle mermer graniti	m2	21		
6	2.324/2	Plintuse mermeri h= 10cm	ml	198		
7	2.300	Suva solete h - 4m me drejtues me krah	m2	200		
8	2.310	Suva brenda mur tulle h-4m me krah,llac perzierM25	m2	616		
9	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	65		
10	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato, h=90cm	ml	9.5		
11	2.404	Boje hidroplastike	m2	816		
12	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	165		
13	2.375/1	F.v. dritare d\alumini plastike me dopio xham	m2	18.76		
14	An	F.v dyer te brendshme druri importi cilesi e I-re	m2	34.65		
15	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m2	3.52		
16	2.414	F.v.zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.35		
17	2.200	Shtereses lluster cemento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllakave, t=2cm	m2	187		
18	2.410	Parapet Mur tulle +suva+korimano granili m2	m2	27.68		
19	2.196/b	Hidrolizim me nje shtrese mapej	m2	616		
20	2.209	ulluqe shkarkimi vertikal (per 1 cop ulluk me h=13.8m)	cope	6		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>SHUMA A (1+2+3)</b>				
		<b>B. Punime Hidrosanitare</b>				
1	2.491/a	F.v. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm,t=2.0mm,PN10	ml	98		
2	2.491/b	F.v. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm,t=2.0mm, PN10	ml	38		
3	2.492	F.v. Tub xingato dhe rakorderi $\phi > 1$	kg	23		
4	2.494	F.v. Saracineska bronzi $\phi 1/2'' = 15\text{mm}$	cope	9		
5	2.494/1	F.v. Saracineska bronzi $\phi 3/4 = 20\text{ mm}$	cope	3		
6	2.494/3	F.v.saracineska bronzi $\phi 1 1/4'' = 32\text{ mm}$	cope	2		
7	2.535/a	Termoizol tubi $\phi 1/2''$ me armofleks (d22x9)	ml	24		
8	2.535/b	Termoizolim tubi $\phi 3/4''$ me armofleks (d28x9)	ml	33		

9	2.535/d	Termoizolim tubi ø 11/4" me armofleks (d42x9)	ml	18		
10	2.495	F.v.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	9		
11	2.501	F.v.WC allafrenga importi	cope	5		
13	2.510	F.v. Hidrante ø 50mm	cope	3		
14	2.515	F.v. Pilete dysHEMEJE ø 50 mm	cope	5		
15	2.516/1	F.v. Tuba e rakorderi PVC	kg	18		
16	2.523	Tub kanalizimi pvc ø 200 mm	ml	38		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>SHUMA B</b>				
		<b>C. Punime Elektrike</b>				
1	2.480\2	F.V. tub plastik o 20	ml	285		
2	2.480/4	F.v . Tub plastik o 30	ml	315		
3	An	F.v. tub plastik o 100	ml	240		
4	2.481/2	F.v. percjelles PV-500 O 2.5mm2	ml	407		
5	An	F.v. percjelles PV500 O 4mm2	ml	360		
6	2.481/5	F.v. percjelles PV-500 O 10mm2	ml	135		
7	2.482	F.v.percjelles PPV, O 2x1mm2	ml	120		
8	4.131/2.7	F.v.kabllo Cu fuqie:1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi,te armuar,3x25mm2.	ml	45		
9	4.131/2.11	F.v.kabllo Cu fuqie:1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi,te armuar,3x25mm2.	ml	113		
10	4.131/1.9	F.v.kabllo Cu fuqie:1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi,te armuar,3x25mm2.	ml	113		
11	2.487	F.v. Kutiderivacioni plastike	cope	12		
12	2.487/c	F.v. Kuti suport pllaket 2modular	cope	12		
13	2.487/d	F.v. Kuti suport pllaket 4modular	cope	26		
14	2.485/2	F.v. Çeles 1polar 220V 10A	cope	24		
15	2.485/d	F.v. Priza shuko universal	cope	41		
16	2. a-111	Panel metalik IP65(400x300x250mm)	cope	2		
17	2.490/1a	F.v.automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 10A	cope	6		
18	2.490/1b	F.v.automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V,16A	cope	2		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>SHUMA C</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	2. a-127	V Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40,i futur ne tavan te varur	cope	27		

2	2. a-139	V Ndricules evakuimi me llampe 1x11w IP40	cope	9		
3	2. a-120	V Llampe sinjalizimi 220V;1. 2w	cope	5		
4	2. a-116	V Sirene e brendshme audio vizive	cope	2		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	6		
2	An	V Tabela orientuese	cope	9		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	8		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An-15	V. bolier 80liter,uji te ngrohte	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>SHUMA D (1+2+3)</b>				
	a	<b>SHUMA A-D</b>				
	b	<b>Fond rezerve 3 %*a</b>				
	c	<b>SHUMA a+b</b>				
	d	<b>TVSH 20 % *c</b>				
	e	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	2. a-127	F Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40,i futur ne tavan te varur	cope	27		
2	2. a-139	F Ndricules evakuimi me llampe 1x11w IP40	cope	9		
3	2. a-120	F Llampe sinjalizimi 220V;1. 2w	cope	5		
4	2. a-116	F Sirene e brendshme audio vizive	cope	2		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	6		
2	An	F Tabela orientuese	cope	9		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	8		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
12	An-15	F Bolier 80liter, uje i ngrohte	cope	3		
		<b>Shuma 3</b>				
	<b>f</b>	<b>SHUMA E (1+2+3)</b>				

SHUMA e+f

## 6. OBJEKTI: Ambulanca Vrine

Nr	Analiza	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA		
<b>A. Punime Ndertimi</b>						
<b>1. Punime pastrimi dhe prishje</b>						
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV, per hapjen e gropave per pastrimin dhe nivelimin e terrenit	m <sup>3</sup>	5		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni, suva e pllaka ne dhoma e tualet	m <sup>3</sup>	13		
3	2.310	Suva brenda murr tulle h - 4m me krah, llac i perzier M 25	m <sup>2</sup>	100		
4	2.331	Suva e zakonshme fasade murr tulle h - 8m	m <sup>2</sup>	45		
5	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m <sup>2</sup>	28		
6	2.326	Veshje me pllake majolike te tualetit H=2m	m <sup>2</sup>	17		
7	2.324/2b	Plintuse h = 10cm	ml	34		
8	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m <sup>2</sup>	36		
9	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.25		
10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	45		
11	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	190		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>2. Punime per Hidroizolim e taraces</b>						
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per nivelimin e soletes ne pikat e kullimit	m <sup>3</sup>	5		
2	2.200/1	Termoizolim solete t=20 cm me polisterol cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	33		
3	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m <sup>2</sup>	33		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	33		
<b>SHUMA 2</b>						
<b>3. Punime Dyer Dritare</b>						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m <sup>2</sup>	4		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6		
3	2.386/2	FV Dere e Blinduar	m <sup>2</sup>	1.8		
<b>SHUMA 3</b>						
<b>SHUMA A (1+2+3)</b>						
<b>B. Punime Hidrosanitare</b>						
1	2.516	Tuba plastik dhe rakorderi per instalimet hidrosanitare	ton	0.3		
2	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	4		
3	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
4	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
5	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1		

6	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar per shkarkimin e ujrave te zeza ne rrjet	ml	12		
7	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	1		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>SHUMA B</b>				
		<b>C. Punime Elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm per izolimin e percjellsave te ndricimit te jashtem	ml	84		
2	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup> per linjen e ndricimit	ml	125		
3	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm <sup>2</sup> per linjen e ndricimit te jashtem	ml	25		
4	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim per sistemin e ndricimit	cope	12		
5	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	12		
6	2.485/a	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar	cope	3		
7	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	cope	2		
8	2.490	F.V kuader ndriçimi i jashtem	cope	1		
9	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6 vende i jashtem	cope	1		
10	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A te jashteme	cope	6		
11	3.An/53	F V shtylla metalike per ndriçim, H=3m, d=100mm per ndricim te jashtem	cope	1		
12	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	1		
13	2.114/1	Bazamente b/a monolite C - 16/20 per themelin e shtylles	m <sup>3</sup>	2		
14	4.155/3	F.V. siguresa t/ulet	cope	6		
15	An.4.167	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	ton	0.35		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>SHUMA C</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	2. a-126	V Ndricules fluoreshent 3x40w.IP65	cope	6		
2	2. a-129	V Ndricules projektor me llampe SAP-T 250w	cope	1		
3	2. a-139	V Ndricules evakuimi me llampe 1x11w,IP40 ne rastet e emergjencave	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	2.508	V bolier 100 liter importi	cope	1		
2	An - 13	V rezervuari zingato 1000 litra	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	1		
2	An	V Tabela orientuese	cope	3		

3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	2		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma D (1+2+3)</b>				
	a	<b>SHUMA A -D</b>				
	b	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	c	<b>SHUMA a+b</b>				
	d	<b>TVSH 20%*c</b>				
	e	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	2. a-126	F Ndricues fluoreshent 3x40w.IP65	cope	6		
2	2. a-129	F Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cope	1		
3	2. a-139	F Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40 ne rastet e emergjencave	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	2.508	F. bolier 100 liter importi	cope	1		
2	An - 13	F rezervuari zingato 1000 litra	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	1		
2	An	F Tabela orientuese	cope	3		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	2		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
	f	<b>Shuma E (1+2+3)</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				

### 7. OBJEKTI: QSH Orikum

Nr.An .	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia		
	<b>A. Punime ndertimi</b>				
	<b>I. Punime pastrimi dhe prishje</b>				
1	An	Prishje suva mur tulle	m2	480	
2	An	Prishje shtres pllake	m2	260	
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri ne 10km	m3	30	
		<b>Shuma 1</b>			



		<b>II. Punime ndertimi</b>				
1	2.86	Mur tulle me 6 vrime,t=12 cm,ilac perzier M25	m3	3		
2	2.308/a	Suvatim me grafiato h>4	m2	480		
3	2.119/1	Arkitrare b/a C- 20/25, h~4m	m3	0.1		
4	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	260		
5	2.268/a	Shkalle montazh mermeri	m2	2.7		
6	2.324/2	Plintues mermeri h=10 cm	ml	480		
7	2.300	Suva solete h-4 m me drejtues me krah	m2	260		
8	2.310	Suva brenda mur tulle h-4m me krah, llaç perzier M 25	m2	480		
9	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	60		
10	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone rme tuba inoksi ngjyre metalizato, h=80-90 cm	ml	4.6		
11	2.404	Boje hidroplastike	m2	740		
12	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	395		
13	2.375/1	F.v dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	14.25		
14	2.383/1	F.v dyer te brendshme druri importi cilesia e pare	m2	6.75		
15	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m2	2.52		
16	2.200	Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllakave t=2 cm	m2	260		
17	2.196/b	Hidroizolim me nje shtresa mapej	m2	260		
18	2.209	Ulluqe shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø100mm	cope	6		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Punime shesh dhe trotuare</b>				
1	3.210	Shtrese cakell mbeturine kave , t=15 cm , per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri	m2	70		
2	3.205	Shtrese zhavori lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare , t=10 cm dhe nen bordura me cilindrim	m2	70		
3	3.206	Shtrese zhavorr, t=30 cm	m2	70		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma A (1+2+3)</b>				
		<b>B. Rrjeti Hidraulik</b>				
1	2.491/a	F.V tuba rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25, PN 25	ml	85		
2	2.491/b	F.V tuba rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25, PN 16	ml	35		
3	2.492	F.V. tub xingatodhe rakorderi Ø >1 "	kg	15		
4	2.494	F.V Saracineske bronzi Ø1/2"=15mm	cope	6		
5	2.494/1	F.V Saracineske bronzi Ø3/4"=20mm	cope	2		
6	2.494/3	F.V Saracineske bronzi Ø1 1 /4"=32mm	cope	1		
7	2.535/a	Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	45		
8	2.535/b	Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	25		
9	2.535/d	Termoizolim tubi Ø11/4" me armofleks (d42x9)	ml	15		

10	2.495	F.v lavaman porcelani importi me mishelator	cope	8		
11	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	5		
12	2.51	F.V hidrante Ø50 mm	cope	2		
13	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø50 mm	cope	3		
14	2.516/1	F.v tuba rakorderi PVC	kg	12		
15	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	25		
		<b>Shuma B</b>				
		<b>C. Rrjeti elektrik +telefoni+kompjuterik</b>				
1	480/2	F.v tub plastik Ø 18-21 mm	ml	220		
2	480/4	F.v tub plastik Ø 27-30 mm	ml	210		
3	2.481/2	F.v percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	271		
4	An	F.v percjelles PV-500 Ø 4mm2	ml	240		
5	2.481/5	F.v percjelles PV-500 Ø 10mm2	ml	90		
6	2.482	F.v percjelles PPV, Ø 2X1 mm2	ml	80		
7	4.131/1.7	F.v kabllo Cu fuqie 1000 V, me izolim gome e mbuluese plastmasi,te armuar , 2*25 mm2	ml	30		
8	4.131/2.11	F.v kabllo Cu fuqie 1000 V, me izolim gome e mbuluese plastmasi,te armuar ,3*95 mm2	ml	75		
9	4.131/1.9	F.v kabllo Cu fuqie 1000 V, me izolim gome e mbuluese plastmasi,te armuar ,2*50 mm2	ml	75		
10	2.487	F.v kuti derivacioni plastike	cope	8		
11	2.487/c	F.v kuti suport pllaket 2 modulare	cope	8		
12	2.487/d	F.v kuti suport pllaket 4 modulare	cope	17		
13	2.485/2	F.v celes 1 polar 220 v 10 A	cope	16		
14	2.485/d	F.v priza shuko univesal	cope	27		
15	2.a-111	Panel metalik IP65(400X300X250 mm)	cope	1		
16	2.490/1a	F.v automat termo/el.manj.dierencial 2P 220 v,10 A	cope	4		
17	2.490/1b	F.v automat termo/el.manj.dierencial 2P 220 v,16 A	cope	1		
		<b>Shuma C</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-127	V Ndricues fluoreshent 2X36 w,IP40 I futur ne tavan te varur	cope	18		
2	2.a-139	V ndricues evakuimi me llampe 1X11 w,IP40	cope	6		
3	2.a-120	V Llampe sinjalizimi 220 v,1.2 w	cope	3		
4	2.a-116	V Sirene e brendshme audio vizive	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				

1	An-15	V bolier 80 liter ,uje te ngrohte	cope	2		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	6		
2	An	V Tabela orientuese	cope	8		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	8		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma D (1+2+3)</b>				
	a	<b>SHUMA A -D</b>				
	b	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	c	<b>SHUMA a+b</b>				
	d	<b>TVSH 20%*c</b>				
	e	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-127	F Ndricules fluoreshent 2*36w, IP40	cope	18		
2	2.a-139	F Ndricules evakuimi me llampe 1X11 w,IP40	cope	6		
3	2.a-120	F Llampe sinjalizimi 220 v,1.2 w	cope	3		
4	2.a-116	F Sirene e brendshme audio vizive	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An-15	F bolier 80 liter ,uje te ngrohte	cope	2		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	6		
2	An	F Tabela orientuese	cope	8		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	8		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1		
		<b>Shuma 3</b>				
	f	<b>Shuma E (1+2+3)</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				