

Emertimi i Objektit: Hyrja e urgjences se spitalit rajonal, Vlore.								
Nr.		Nr.Anal.	PERSHKRIMI I PUNES	NJESIA	SASIA+5% firo	CMIMI	VLERA (LEKE)	
A			PUNIME NDERTIMI					
I			PUNIME DHEU DHE NENSHTRESASH					
2	2.426/1		Prishje mur tulle me pastrim	m ³	33.5		-	
4	An-2.426/3'		Prishje Suvaje	m ²	1086		-	
5	An-2.426/3"		Prishje nenshtresash	m ²	395		-	
			Shuma I (leke)				-	
III			PUNIME SHTRRESASH					
6	An-2.261	F.V.	Autonivelant	m ²	448.4		-	
7	Oferte	F.V.	Shtrim dhe veshje Linoleum antibakterial	m ²	388.5		-	
	An-196/c	F.V.	Hidroizolim tualete me dy shtresa mapej bikomponent	m ²	164.9		-	
	An-2.267/b	F.V.	Shtrim Pllaka Gress Porcelan Tualete +kolle+bojak	m ²	59.9		-	
	An-2.326	F.V.	Veshje Pllaka Gress Porcelan Tualete +kolle+bojak	m ²	228.9		-	
			Shuma III (leke)	Leke			-	
IV			PUNIME MURATURE suvatim,patinim dhe lyerje					
1	An-2.108/3	F.V.	Ndertim muri knauf t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires (spitali brenda)	m ²	94.5		-	

2	An-2.108/3'	F.V.	Ndertim muri knauf t=10cm me dy shtresa,1 shtrese kunder zjarrit (spitali brenda)	m ²	93.5		-
3	An-2.310	F.V.	Suvatim + fino	m ²	1093.1		-
4	An-2.297/a	F.V.	Tavan me gips kunder zjarrit (spitali brenda)	m ²	448.4		-
5	An-2.328	F.V.	Patinim muri allçi (stuko) (spitali brenda)	m ²	921.9		-
6	2.330	F.V.	Patinim tavani (spitali brenda)	m ²	448.4		-
7	2.404/1	F.V.	Lyerje boje hidroplastike cilesi e pare (spitali brenda)	m ²	1374.5		-
			Shuma IV (leke)	Leke			-
VI			DYER				
2	2.383/1	F.V.	D2 Dyer dopio spitali te brendshme 180X220 cm	cope	1		-
3	An-2.383/2	F.V.	D2.1 Dyer dopio spitali ANTIPANIK te brendshme 180X220 cm	cope	4		-
4	An-2.383/2'	F.V.	D2.2 Dyer dopio spitali te brendshme me hapje ne 2 anet 180X220 cm	cope	1		-
5	An-2.383/3	F.V.	D3 Dyer dopio spitali te brendshme 120X220 cm	cope	1		-
7	An-2.383/3'	F.V.	D3.1 Dyer dopio spitali XHAMI te brendshme me strukture alumini 120X220 cm	cope	2		-
8	An-2.383/3'	F.V.	D4 Dyer teke spitali te brendshme 105X220 cm	cope	4		-
9	An-2.383/3'	F.V.	D5 Dyer teke spitali te brendshme 95X105 cm	cope	2		-

10	An-2.383/3'	F.V.	D6 Dyer tualeti 85X220 cm	cope	7		-
	An-2.383/3'	F.V.	D7 Dyer tualeti 80X220 cm	cope	2		-
	An-2.383/4	F.V.	D8 Dyer tualeti per P.A.K 105X220 cm	cope	1		-
							-
							-
VII			DRITARE				
1	An-2.375/1	F.V.	Dritare d/plastik dopio xham	m ²	29.0		-
2	An-2.375/1'	F.V.	Dritare banje	m ²	4.4		-
3	An-2.373/1	F.V.	Ndarje te brendshme ne vetrare duralumini me xham tripleks	m ²	27.3		-
3	An-2.373/1'	F.V.	Panelet ndarese me xham tripleks akulli+ profilet alumini	m ²	50.4		-
			Shuma VII (leke)	Leke			-
							-
A			SHUMA PUNIME NDERTIMI	Leke			-
							-
B			PUNIME HIDROTEKNIKE				
	An-H30	F.V.	F.V. Paj. Hidro-Sanitare (Kasete Shkarkimi+Buton)	copë	5		-
	An-H31	F.V.	F.V Klozet importi me gjithë aksesoret	copë	5		-
	2.495	F.V.	F.V Lavaman porcelani importi+ pilete+ sifon	copë	8		-
	An-H2.495	F.V.	F.V Mishelator prej bronzi komplet me aksesoret DN 15 mm (1/2")	copë	7		-
	An-H16	F.V.	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	5		-
	An-H20	V	V. Ventilator banje me diametër DN 100 mm dhe vëllim ajri Q = 110 m ³ /orë	copë	8		-
	An-149	F.V.	F.V Set Koke dushi+mbajtese koke dushi+ mishelator termo+fleksibel	copë	5		-

	An-2.515	F.V.	F.V Set pilete dushi	copë	4	-
	An-H24	F.V.	F.V Klozet per persona me aftesi te kufizuara	copë	1	-
	An-H25	F.V.	F.V LAV 65cm per persona me aftesi te kufizuara + pilete+ sifon	copë	1	-
	An-H26	F.V.	F.V MBAJTESE PER PERSONA ME AFTESI TE KUFIZUARA 50X50CM 30 GRAD INOX	copë	6	-
			Shuma I (leke)	Leke		-
			SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM			
	An-H03	F.V.	Tub dhe rakorderi PP-R Dj 40 mm PN 10 bar	mt	35	0
	2.491/c	F.V.	Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	25	0
	2.491/b	F.V.	Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	30	0
	An-H04	F.V.	Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	55	0
	An-H05	F.V.	Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	20	0
	An-H06	F.V.	Tub dhe rakorderi PEX Dj16 mm PN 10 bar	mt	65	0
	An-H07	F.V.	Tub dhe rakorderi PEX Dj 16 mm PN 20 bar	mt	60	0
	2.494/2	F.V.	Saracineska bronzi Ø 1" = 25 mm	copë	4	0
	2.494/1	F.V.	Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	2	0
	An-H08	F.V.	Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	40	0
	An-H09	F.V.	Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	40	0
	An-H10	F.V.	Kundralvol bronzi Ø 3/4 "	copë	6	0
	2.512/4	F.V.	Kolektorë shpërndarës Ø1"(6+6)	copë	3	0
	2.512/2	F.V.	Kolektorë shpërndarës Ø3/4 "(4+4)	copë	2	0
						-
			SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA			
	An-H11	F.V.	Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 125 mm	mt	20	0
	An-H12	F.V.	Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	35	0
	An-H13	F.V.	Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 75 mm	mt	15	0
	An-H14	F.V.	Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	55	0

	An-H15	F.V.	Pika Kontrolli PP3 Dj 125 mm	copë	2		0
	An-H16	F.V.	Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	3		0
	2.515	F.V.	Pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	8		0
	An-H17	F.V.	Sifon tip Firenze PVC-u Dj 110 mm	copë	4		0
	An-H18	F.V.	Sifon tip Firenze PVC-u Dj 125 mm	copë	1		0
	An-H19	F.V.	Valvula Ajrimi të Kolonave të Shkarkimit Dj 110 mm	copë	5		0
	An - 18	F.V.	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm (Manuali nr. 2 i çmimeve, 2015)	copë	4		0
	An - 19	F.V.	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm (Manuali nr. 2 i çmimeve, 2015)	copë	2		0
							-
							-
							-
B			SHUMA PUNIME HIDROSANITARE	Leke			-
C	PUNIME MEKANIKE						
			SISTEMI I RRJETIT TE GAZIT MJEKESOR				
			Rrjeti I Gazit Mjekesor				

		V	V. pajisjet mjekesore (oksigen,vakum ,ajer) me panel bllok horizontali kompletuar, mekanaline per perdorim ne ambiente spitalore per trajtim pacientit e montuar ne mur. L=3 ml - 3 x priza shuko 16A, 250V (rrjeti) - 1 x priza shuko 16A, 250V (ups-i) - 2 x priza RJ45 F/FTP CAT6 - 1x 36 W me llambe fluoeshente - Celes 2 polar per ndricim anesor, - 3 x dalje per gara mjedisore - 1x celes me terheqje per thirrje te infermieres - 1 telekomande kontrolli per lajmerim infermiere, kontroll ndricimi etj.	cope	5		0	
		FV	F.V. Kuti 3-module, suport , kapak & tapa, instluar brenda murit	cope	47		0	
		FV	F.V. Kuti 4-module, suport , kapak & tapa, instluar brenda murit	cope	20		0	
		FV	F.V. Prize "Shuko" 16A, 230 V 2P+PE, e bardhe	cope	10		0	
		FV	F.V. Prize "Shuko" 16A, 230 V 2P+PE, te kuqe	cope	10		0	
		FV	F.V. Prize "Shuko" 16A, 230 V 2P+PE, antibakteriale, me ngjyre jeshile	cope	30		0	
		FV	F.V. Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-2-4, IP55 montuar brenda murit	cope	55		0	
		FV	F.V. Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-2-4, IP40 montuar jashte murit dhe ne kanalinen metalike	cope	18		0	
			F.V Tub plastmasi Ø 18-21 mm	ml	680		0	
		Impjanti Shperndarjes Gazit Mjekesor						0
		2.494/f	F.V tub bakri e rakorderi d=10x1 mm	ml	114		0	
		2.494/a	F.V tub bakri e rakorderi d=15x1 mm	ml	138		0	
		2.494/b	F.V tub bakri e rakorderi d=18x1 mm	ml	165		0	
		2.494/c	F.V tub bakri e rakorderi d=22x1 mm	ml	255		0	

							0
							-
c/1		PUNIME PER SISSTEMIN MNZ DHE EVAKUIMIN					
			Sistemi I dedektimit te zjarrit				
	Analize-68e	V	<p>Central zjarri I (fire Alarm Panel M Control/Intelligent Addressable)Fire control panel for a maximum of 126 addresses</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Emergency power supply for emergency operating time of up to 72 hours ● Recognition, automatic read-in and immediate operational readiness of all C-NET devices with auto-configuration ● Flexible configuration of complex applications and controls ● Configuration data can be uploaded/downloaded via remote access ● Extensions: Printer, key switches, LED indicators 	cope	1		-
	Analize-69e	V	Dedektor optik Tymi I adresueshem I pajisur me baze dhe izolator loop	cope	42		-
	Analize-70e	V	Perserites optik me drite per sensore brenda tavanit me tregues Led	cope	14		-
	Analize-71e	V	Sirene e jashtme akustike konform EN 54, te kompletura me te gjitha aksesoret e montimit si vida upa Ø6mm	cope	1		-

	Analize-72e	V	Sirene e brendeshme akustike konform EN 54, te kompletura me te gjithë aksesoret e montimit si vida upa Ø6mm	cope	1		-	
	Analize-73e	V	Pulsant manual I adresueshem per thirrje alarm zjarri me thyerje xhami,	cope	1		-	
	Analize-74e	F.V	Kapse metalike per kabullin e zjarrit te certifikuara per rezistence ndaj zjarrit	cope	2000		-	
	Analize-75e	F.V	Kabell sinjali me rezistence kundra zjarrit JE-H(ST)H FE180/E30-E90 2x1mm2	ml	350		-	
							-	
c/2	Mbrojtja nga zjarri dhe sinjalistike							-
	An - H17	F.V.	Altoparlant elektrik	copë	1		-	
	An - H18	F.V.	Transmetues I alarmit te zjarrit	copë	1		-	
	An - H20	F.V.	Fikse me lende kimike	copë	1		-	
	An - H21	F.V.	Detektor tymi dhe flake	copë	9		-	
	An - H22	F.V.	Ndricim emergjent me bateri (MNZ)	copë	12		-	
	An - H23	F.V.	Hidrant I montuar ne mur Ø 100 mm	copë	1		-	
			Shuma MNZ				-	
C			SHUMA PUNIME MEKANIKE	Leke			-	
D	PUNIME ELEKTRIKE							

			Rrugekalimet				
	Analize-4e	F.V	Kanaline Zn 300x75x3000 birezuar (e kompletuar me aksesoret per montim)	ml	38.00		-
	Analize-5e	F.V	Strukture mbajtese me 2 prizhionere dhe profil C per kanalinen	cope	30.00		-
	Analize-6e	F.V	Bashkues 90 zbritje 300x75	cope	1.00		-
	Analize-7e	F.V	Bashkues 90Ø plan 300x75	cope	2.00		-
	Analize-8e	F.V	Kanaline Zn 200x75x3000 birezuar (e kompletuar me aksesoret per montim)	cope	49.00		-
	Analize-9e	F.V	Strukture mbajtese me 2 prizhionere dhe profil C per kanalinen	cope	35.00		-
	Analize-10e	F.V	Bashkues 90 zbritje 200x75	cope	1.00		-
	Analize-11e	F.V	Bashkues 90Ø plan 200x75	cope	3.00		-
	Analize-12e	F.V	Bashkues T ne plan 200x75	cope	1.00		-
	Analize-13e	F.V	Kuti C4 100x100x50 IP55	cope	20.00		-
	Analize-14e	F.V					-
			Sistemi I fuqise dhe Ndricimit				
1	Analize-15e	F.V	Kuti per celesa e priza 3-module per instalim brenda murit	cope	35.00		-
2	Analize-16e	F.V	Suport 3M plastike	cope	35.00		-
3	Analize-17e	F.V	Pllake 3M plastike	cope	35.00		-
4	Analize-18e	F.V	Kuti per celesa e priza 4-module per instalim brenda murit	cope	32.00		-

5	Analize-19e	F.V	Suport 4M plastike	cope	32.00		-
6	Analize-20e	F.V	Pllake 4M plastike	cope	32.00		-
7	Analize-24e		Celes I thjeshte 230V, 10A,	cope	19.00		-
8	Analize-25e		Celes deviat 230V, 10A,	cope	2.00		-
9	Analize-26e		Sensor levizje 360	cope	10.00		-
10	Analize-27e		Prize shuko universale 230V, 16A	cope	70.00		-
11	Analize-28e		Prize Shuko universale 16A , 230V e kuqe	cope	11.00		-
12	Analize-29e		Tapa per mbushje	cope	34.00		-
13	Analize-30e		Ndricues Plafoniere LED 60x60, 20W 4000K min 50000 ore pune	cope	34.00		-
14	Analize-31e		Ndricues Plafoniere Rrethore, 10W 4000K min 50000 ore pune (Tualetet)	cope	13.00		-
15	Analize-31e'		Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe pa emetim gazi, Ø20mm me aksesore per montim	ml	700.00		-
16	Analize-35e		Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe pa emetim gazi, Ø25mm me aksesore per montim	ml	500.00		-
17	Analize-36e		Kabell 5x16mm2 FG16OR16 (furnizimi I Bllokut VRF)	ml	50.00		-
18	Analize-38e	F.V	Kabell 3x35+25+25mm2	ml	50.00		-
20	Analize-40e	F.V	Kabell 3x2.5mm2 FG16OR16	ml	3050		-

21	Analize-41e	F.V	Kabell 3x1.5mm2 FG16OR16	ml	2200		-
							-
5. Sistemi i Data							
	Analize-42e	F.V	Switch me 24 porta I menaxhueshem me 2 porta SFP 1G/S	cope	2.00		-
	Analize-43e	F.V	Rack 42UH 600 x 2055 x 800	cope	1.00		-
	Analize-44e	F.V	Paisje WIFI e montuaAccess point Wifi5 Frequency 2.4 and 5 GHz Supports 802.11a/b/g/n/ac Transmission speed up to 1300 Mbps Antenna 2x2 MIMO r ne kuti 2M per mbulim te plote te ambientit	cope	5.00		-
	Analize-45e	F.V	WIFI router manager per menaxhimin e paisjeve WIFI	cope	1.00		-
	Analize-46e	F.V	Patch Panel CAT.6A I kompletuar me Frame e Keystone me 24P	cope	2.00		-
	Analize-47e	F.V	Multiprize per rack 8 sockets me mbrojtje magnetotermike	cope	2.00		-
	Analize-49e	F.V	Prize RJ45 CAT.6 FTP (me skermo)	cope	42.00		-
	Analize-50e	F.V	Kabell Data FTP CAT.6A	ml	940.00		-
	Analize-52e	F.V	Kuti per celesa e priza 3-module per instalim brenda murit / gipsit	cope	11.00		-
	Analize-53e	F.V	Suport 3M + vide	cope	42.00		-
	Analize-54e	F.V	Pllake 3M plastike	cope	42.00		-

	Analize-55e	F.V	Tapa per mbushje	cope	21.00		-
	Analize-31e'	F.V	Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe pa emetim gazi, Ø20mm me aksesore per montim	ml	120.00		-
							-
			6. Sistemi CCTV				-
	Analize-56e	F.V	NVR Server (up to 32 ch)/ per paisjet e kamerave per regjistrimin e tyre dhe ruajtjen e te dhenave ne menyre te sigurte	cope	1.00		-
	Analize-58e	F.V	Kamera te brendeshme Dome 4MP IR30m	cope	5.00		-
	Analize-59e	F.V	Switch 24 porta POE per sistemin e - L2, managed, 24 100M PoE port, 2 1000M combo port, 802.3af/at, PoE power budget 370W	cope	1.00		-
	Analize-60e	F.V	Kit Terminimi RJ 45 per kamerat	cope	5.00		-
	Analize-61e	F.V	HDD 4 TB I certifikuar per video regjistrim	cope	4.00		-
	Analize-62e	F.V	Patch panel me 24 porta RJ-45, I kompletuar me frame dhe keystone	cope	1.00		-
	Analize-63e	F.V	Monitor 32 " LCD, ultra HD, K4	cope	1.00		-
	Analize-64e	F.V	PC per kontrollin dhe monitorimin e sistemit Me parametra minimal ne Core i5 Gen-8 16Ram	cope	1.00		-
	Analize-66e	F.V	Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=0.5 m	cope	10.00		-

	Analize-67e	F.V	Kabell Data F/UTP CAT6	ml	250.00		-
	Analize-31e'	F.V	Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe pa emetim gazi, Ø20mm me aksesore per montim	ml	70.00		-
							-
	PANELI ELEKTRIK DHE PAJISJA E UPS-i						
	Analize-1e	v	Panel Elektrik kryesor PE-K komplet me aksesore (Referuar skemes elektrike)	cope	1.00		-
	Analize-2e	v	Panel Elektrik kryesor UPS komplet me aksesore (Referuar skemes elektrike)	cope	1.00		-
	Analize-3e	v	UPS 30KVA autonomi Minimale ne ngarkese 80% 10Min	cope	1.00		-
							-
			Sistemi EVAC				-
	Analize-76e	F.V	Ndricues sinjalistike EXIT	cope	7.00		-
	Analize-77e	F.V	Artopolant tavanor 6-10W 100V/6-3-1,5W full metal 220 x 115mm cut-out 200mm ceiling strength 1 - 35mm RAL 9010	cope	18.00		-
	Analize-78e	F.V	Kabell Audio 2x2.5mm2	ml	300.00		-
	Analize-79e	F.V	Njesi thirrje Mikrofon me adresim thirrje te zonave	cope	1.00		-

	Analize-80e	F.V	<p>Amplifikator me dalje e altoparlanti me 2 zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Përforcues dixhital 500W i integruar, teknologji e integruar ● Alarm me një buton, i integruar në mesazhin EVAC dhe Chime ● Mbështet zbulimin e linjës së altoparlantëve (ngarkesa e rëndë ose qark i shkurtër ose qark i hapur) ● Dalja e altoparlantit me 2 zona me kontroll individual të volumit 	cope	1.00		-
							-
			Sistemi I sinjalizimit te infermierit				
	Analize-81e	F.V	Buton lajmerimi nga koka e krevatit te pacientit Bedside Call Unit	cope	16.00		-
	Analize-82e	F.V	Buton lajmerimi dore e pacientit Handset Call Unit	cope	16.00		-
	Analize-83e	F.V	Kontakt mbi WC me litar ne banjo te pacientit	cope	1.00		-
	Analize-84e	F.V	Modul komunikimi 1 IN, 1 OUT dhe 6 TAP Relay Control Unit	cope	6.00		-
	Analize-85e	F.V	Llambe sinjalizuese e dhomes se pacienteve	cope	5.00		-
	Analize-86e	F.V	Display LCD Nurse Call Display	cope	1.00		-

	Analize-87e	F.V	Njesi kontrolli Room Control Unit 4.3'	cope	5.00		-
	Analize-88e	F.V	Kompjuter server me programin e monitorimit ne dhomen e infermjereve	cope	1.00		-
	Analize-89e	F.V	Karte aksesi per stafin	cope	20.00		-
	Analize-90e	F.V	Kabell Data F/UTP CAT6	ml	230.00		-
							-
D			PUNIME ELEKTRIKE				-
			FURNIZIM PAJISJE				
	Analize-1e	F	Panel Elektrik kryesor PE-K komplet me aksesore (Referuar skemes elektrike)	cope	1.00		-
	Analize-2e	F	Panel Elektrik kryesor UPS komplet me aksesore (Referuar skemes elektrike)	cope	1.00		-
	Analize-3e	F	UPS 20KVA autonomi Minimale ne ngarkese 80% 10Min	cope	1.00		-

	Analize-68e	F	<p>Central zjarri I (fire Alarm Panel M Control/Intelligent Addressable) Fire control panel for a maximum of 126 addresses</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Emergency power supply for emergency operating time of up to 72 hours ● Recognition, automatic read-in and immediate operational readiness of all C-NET devices with auto-configuration ● Flexible configuration of complex applications and controls ● Configuration data can be uploaded/downloaded via remote access ● Extensions: Printer, key switches, LED indicators 	cope	1.00			-
	Analize-69e	F	Dedektor optik Tymi I adresueshem I pajisur me baze dhe izolator loop	cope	42.00			-
	Analize-70e	F	Perserites optik me drite per sensore brenda tavanit me tregues Led	cope	14.00			-
	Analize-71e	F	Sirene e jashtme akustike konform EN 54, te kompletura me te gjitha aksesoret e montimit si vida upa Ø6mm	cope	1.00			-
	Analize-72e	F	Sirene e brendeshme akustike konform EN 54, te kompletura me te gjitha aksesoret e montimit si vida upa Ø6mm	cope	1.00			-
	Analize-73e	F	Pulsant manual I adresueshem per thirrje alarm zjarri me thyerje xhami,	cope	1.00			-

	Analize-74e	F	Ventilator banje me diametër DN 100 mm dhe vëllim ajri Q = 110 m ³ /orë	copë	8		-
	Analize-75e	F	V. pajisjet mjekesore (oksigen,vakum ,ajer) me panel bllok horizontali kompletuar, mekanaline per perdorim ne ambiente spitalore per trajtim pacientit e montuar ne mur. L=3 ml - 3 x priza shuko 16A, 250V (rrjeti) - 1 x priza shuko 16A, 250V (ups-i) - 2 x priza RJ45 F/FTP CAT6 - 1x 36 W me llambe fluoreshente - Celes 2 polar per ndricim anesor, - 3 x dalje per gara mjedisore - 1x celes me terheqje per thirrje te infermieres - 1 telekomande kontrolli per lajmerim infermiere, kontroll ndricimi etj.	cope	5		-
	AN	F	F. Njesi e jashtme pompe nxehtesie VRV Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 100 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 115 KW	cope	1		-
	AN	F	Konstruksion per montimin e VRV-se	cope	1		-
	AN	F	Njesi e brendshme VRV kondicioner kasete Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 7.1 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 8 KW	cope	2		-
	AN	F	. Njesi e brendshme VRV kondicioner kasete Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 5.6 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 6.3 KW	cope	4		-
	AN	F	Njesi e brendshme VRV kondicioner kasete Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 3.6 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 4 KW	cope	6		-
	AN	F	. Njesi e brendshme VRV kondicioner mural Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 2.8 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 3.2 KW	cope	7		-

	AN	F	Njesi e brendshme VRV kondicioner mural Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 4.5 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 5 KW	cope	1		-
	AN	F	Njesi e brendshme VRV kondicioner mural Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 3.6 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 4 KW	cope	1		-
	AN	F	. Njesi e brendshme VRV kondicioner kanalor Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 7.1 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 8 KW	cope	1		-
	AN	F	Njesi e brendshme VRV kondicioner kanalor Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 9.2 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 11 KW	cope	1		-
	AN	F	F.V. Aspirator inline Ø150 mm me kapacitet 500 m³/h	cope	2		-
	AN	F	F.V. Aspirator inline Ø125 mm me kapacitet 300 m³/h	cope	1		-
	AN	F	F.V. Aspirator inline Ø100 mm me kapacitet 100 m³/h	cope	1		-
			SHUMA PAJISJE				-
			SHUMA (A+B+C+D) PA TVSH	Leke			-
			FOND REZERVE 5%	Leke			-
			SHUMA	Leke			-
			TVSH 20%	Leke			-
			TOTAL SHUMA	Leke			-