

PREVENTIV PERMBLEDHES**" RIKONSTRUKSION I PJESSHEM I AMBIENTEVE TE SPITALIT
UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJI "KOCO GLIOZHENI", TIRANË**

NR.	EMERTIMI PUNIMEVE	NJESIA	VLERA
1	PUNIME NDERTIMI	LEKE	
2	PUNIME ELEKTRIKE	LEKE	
3	PUNIME HVAC	LEKE	
4	PUNIME MNZ	LEKE	
	SHUMA 1 - 4	LEKE	
	Fond rezerve 5%		
	SHUMA		
	TVSH 20%	LEKE	
	TOTALI	LEKE	
	PAJISJE		
1	PAJISJE ELEKTRIKE	LEKE	
2	PAJISJE HVAC	LEKE	
3	PAJISJE MNZ	LEKE	
	TOTALI PAJISJE 1 - 3	LEKE	
	TOTALI	LEKE	

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

OBJEKTI: " RIKONSTRUKSION I PJESSHEM I AMBIENTEVE TE SPITALIT UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJI "KOCO GLIOZHENI", TIRANË

Nr.	Analiza	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (leke)	Vlefte (leke)
		A. PUNIME NDERTIMORE				
		I. PUNIME PRISHJE				
1		Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	13.0		
2		Prishje suvatimi brenshem muri+tavani	m ²	191.0		
3		Prishje suvatimi jashtem mure tulle	m ²	175.0		
4		Heqie shtrese me pllaka + shtresat nen pllake	m ²	191.0		
5		Depozitim inertesh ne landfill	ton	158.0		
6		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	75.0		
		SHUMA I	leke			
		II. PUNIME BETONI E B/ARMEJE				
1		Furnizim vendosje beton C30/37 per bordura dekorative	m ³	1.5		
2		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
		SHUMA II	leke			
		III. PUNIME MURATURE				
1		Mur tulle me bira t=20cm,llaç bastard M-25, 60 cm per tarracat	m ³	8.9		
2		Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	20.5		
3		Mur ndares gipsi (me dy shtresa ne secilen ane te murit) me profile metalike 7.5cm	m ²	16.0		
		SHUMA III	leke			
		IV. PUNIME GJELBERIMI				
1		F V tub drenazhi Ø 75 mm	ml	65.0		
2		Granil 1 per drenazhe	m ³	3.0		
3		Shtrese gjeotekstil 300g/m ²	m ²	140.0		
4		F.V. Fidane Lule dekorative	cope	420.0		
5		Hidroizolim me dy shtresa mapej (ose I ngjashem)	m ²	85.0		
6		Suvatim parapeti me llac cemento	m ²	85.0		
		SHUMA IV	leke			
		V. PUNIME SHTRESASH				
1		Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	211.0		
2		Shtrese stirobetoni per mbushje dysheme	m ²	211.0		
3		Shtrese mbrojtese e izolimit akustik, PE	m ²	211.0		
4		Pllaka Graniti , t = 1.2 cm	m ²	482.5		
5		Shtirim ne banja me pllaka gres porcelanat (te parreshkitshme)	m ²	37.6		
6		Veshje me pllaka qeramike, ngjyra dhe dizeno sipas projektit.	m ²	95.0		
7		Plintuse Pllaka Graniti t=1.2cm	ml	251.0		
8		Riparime/zevendesime te mermerit te demtuar te shkalleve t=3cm. I njejt me mermerin e shkalleve egzistuese.	m ²	12.0		
9		Shtirim me dysheme PVC për sallat e urgjencës. dhomës së manipulimit, dhomës së filtrimit. Duke përfshirë të gjithë aksesoret e nevojshëm për montim.	m ²	75.0		

10		Veshje me marmoleum të mureve në sallat e urgjencës, manipulimi dhe dhoma filtrimit. Duke perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	m2	65.0		
11		Lyerje me rezine transparente e dyshemeve	m ²	578.0		
		SHUMA V	leke			
		VI. PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE				
1		Suva solete (korniza)h > 4 m me drejtues, me krah	m ²	150.0		
2		Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	175.0		
3		Tavan me kartonxhes	m ²	810.0		
4		Veshje me panele druri (Mdf 1.6-1.8cm)(sipas detajeve)	m ²	244.0		
5		Veshje me rigeta druri (5-10cm)(sipas detajeve)	m ²	60.0		
6		Sfond me xham 10mm te bombarduar ne hollin 3. kompletuar me te gjithë elementet e kapjes sipas	m2	10.6		
		SHUMA VI	leke			
		VII. PUNIME DYER DRITARE				
1		Vetrare alumini me profil termik dhe me dopio xham. Xhami jashtem 6 mm termik e i temperuar 20 mm dhome e mbushur me gaz argon dhe xham triplex 3+3 ml (me dy edhe tre hapje tip shine) shiko vizatimet.	m ²	99.3		
2		Vetrare alumini fasade me profil termik dhe me dopio xham. Xhami jashtem 6 mm termik e i temperuar 20 mm dhome e mbushur me gaz argon dhe xham triplex 3+3 ml (ngjyra e xhamit sipas atyre qe jane egzistuese.)	m ²	51.7		
3		Dritare alumini me profil termik dhe me dopio xham. Xhami jashtem 6 mm termik e i temperuar 20 mm dhome e mbushur me gaz argon dhe xham triplex 3+3 ml. njera kanate me mekanizem palosje (ngjyra e xhamit sipas atyre qe jane egzistuese.) figura sipas vizatimeve.	m ²	35.8		
4		Grila d/alumini me role per dritare.	m2	87.5		
5		Dyer d/alumini dopio xham, me dopio xham 3x3 jashte dhe 3x3 mm brenda . Me dy kanata sipas vizatimit.	m ²	15.6		
6		F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	24.0		
7		F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	5.0		
8		F.V WC allafrenga importi	cope	5.0		
9		F.V bolier 100 liter importi	cope	2.0		
10		F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	5.0		
11		F.V. perde elektrike mbi dyeret qe happen me fotoelement.	cope	6.0		
		SHUMA VII	leke			
		VIII. PUNIME BOJATISJE				
1		Patinim muri allçi (stuko)	m2	600.0		
2		Patinim tavani allçi (stuko)	m2	810.0		
3		Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (ambient i brendshem)	m ²	2,908.7		
		SHUMA VIII	leke			
		SHUMA A (I-X)				
			leke			
		SHUMA TOTALE NDERTIM				
			leke			

PREVENTIVI I INSTALIMEVE ELEKTRIKE

**OBJEKTI: " RIKONSTRUKSION I PJESHEM I AMBIENTEVE TE SPITALIT UNIVERSITAR
OBSTETRIK GJINEKOLOGJI "KOCO GLIOZHENI", TIRANË**

INSTALIMET ELEKTRIKE FAZA 1

Nr.	Ref.	Emërtimi i Punimit	Njësia	Sasia	çmimi (leke)	Vlera (leke)
I. KUADROT ELEKTRIKE						
1		F.V. Kuader elektrik Pompat, Kuzhina, Frigoriferët , me automat kryesor 40A, komplet	copë	3		
2		F.V. Kuader elektrik zyre, (KEZ) me automat kryesor 20A, komplet	copë	18		
3		F.V. Automat magneto-termik, In=140A/4P kl. C ; lcc=6KA, Un=380V	copë	1		
3		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; lcc=6KA, Un=230V	copë	11		
SHUMA						

II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT

1		F.V percjelles PV-500 1.5 mm ²	ml	6500		
2		F.V percjelles PV-500 2.5 mm ²	ml	2,500		
3		F.V KABELL FROR 3*10 mm ²	ml	250		
4		F.V KABELL FROR 3*4 mm ²	ml	450		
5		F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	850		
6		F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	2200		
7		F.V tub rigid Ø 20 mm	ml	580		
8		F.V tub rigid Ø 25 mm	ml	240		
9		FV Grapeta per tub rigid 25-32mm PVC	cope	460		
10		F.V. Kanaline metalike 150x75mm komplet me aksesore	m	200		
11		F.V. Kanaline PVC 20x20mm komplet me aksesore	ml	300		
12		F.V. Kanaline metalike (tip Ladder) 200x75mm (per kollonat)	m	5		
13		Aksesore per fiksimin e kabllave vertikalisht(morseta metalike me shtrenguese dhe mbrojtese kablli) Clamp clips me seksione te ndryshme	total	1		
14		F.V Kuti derivacioni-rigid aksesor +.L,T 20-25mm	copë	150		
15		Sensor prezence IR 360°, 6m	copë	14		
16		F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	52		
17		F.V KABELL FG7OR 5*10 mm ²	ml	40		
18		Montim Pike aksesi WI-FI densitet I larte, dual band 2.4GHz, 5GHz, AC	cope	7		
19		F.V. Kabell FTP, cat.6	m	950		

20		F.V prize RJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	cope	40		
21		F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	250		
22		F.V. Celes 1polar DEVIAT , 10A, 220V/Pulsant	copë	12		

23		F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	150		
24		F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	83		
25		F.V Kuti derivacioni plastike PT4	copë	60		
26						
MONTIM I PAJISJEVE ELEKTRIKE						
1		Montim Ndricules LED strip (120LED/ml)	ml	110		
2		Montim Ndricules TAVANOR LED 32W IP40 60*60CM	copë	54		
3		Montim Ndricules SPOT LED 12W IP40 KUADRATIK	copë	108		
4		Montim Ndricules LED 26W IP65 D22cm	copë	8		
5		Montim Ndricules LED 20-32W SPOT per montim ne binar	copë	52		
6		Montim Ndricules emergjence 1x18W IP65 me piktogram	copë	19		
7		Montim Ndricules emergjence 1x18W IP66	copë	26		
8		MontimBinar I elektrifikuar per ndricim	ml	39		
9		Montim Ndricules LED linear 40 W IP40 (L=220-240cm)	copë	16		
SHUMA "MONTIM I PAJISJEVE ELEKTRIKE"						
SHUMA						
leke						
Fondi Rezerve 5%						
SHUMA A						
"PAJISJE ELEKTRIKE"						
1		Furnizim Ndricules LED strip (120LED/ml)	ml	110		
2		Furnizim Ndricules TAVANOR LED 32W IP40 60*60CM	copë	54		
3		Furnizim Ndricules SPOT LED 12W IP40 KUADRATIK	copë	108		
4		Furnizim Ndricules LED 26W IP65 D22cm	copë	8		
5		Furnizim Ndricules LED 20-32W SPOT per montim ne binar	copë	52		
6		Furnizim Ndricules emergjence 1x18W IP65 me piktogram	copë	19		
7		Furnizim Ndricules emergjence 1x18W IP66	copë	26		
8		Furnizim Binar I elektrifikuar per ndricim	ml	39		
9		Furnizim Ndricules LED linear 40 W IP40 (L=220-240cm)	copë	16		
10		F.V. Pajisje UPS 3 kVA,220V me kohembajtje 10 min APC	cope	1		
SHUMA B						
leke						
SHUMA TOTALE ELEKTRIKU						
leke						

PREVENTIVI I INSTALIMEVE MEKANIKE

Objekti: RIKONSTRUKSION I PJESHEM I AMBIENTEVE TE SPITALIT UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJI "KOCO GLIOZHENI"

Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
I	PUNIME PER INSTALIMET E SISTEMEVE MEKANIKE RIKONSTRUKSION I PJESHEM I AMBIENTEVE TE SPITALIT UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJI "KOCO GLIOZHENI"				
I-1 Punime per Instalimet e Sistemit NVAK, VRF					
I-1.1	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 6.40mm, i termoizoluar nga fabrika.	ml	291.60		
I-1.2	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 12.7 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	325.20		
I-1.3	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 19.1 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	28.80		
I-1.4	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 22.2 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	81.60		
I-1.5	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 28.6 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	25.20		
I-1.6	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 34.9 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	14.40		
I-1.7	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 41.3 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	57.60		
I-1.8	F.V Degezime "Y: per degezimin dhe lindhjen e pajisjeve te brendeshme me tubacionet e bakrit	cope	5.00		
I-1.9	F.V Shprendares Linja Tubacione Gazi per sistemin VRF me 4 Dalje	cope	1.00		
I-1.10	F.V Shprendares Linja Tubacione Gazi per sistemin VRF me 8 Dalje	cope	4.00		
I-1.11	F.V Kabull komunikimi, i skermuar, i pershtatshem per lidhjen e pajisjeve te brendeshme me pajisjet e jashtme	ml	450.00		
I-1.12	F.V Gaz Refregerant R 410A, per mbushjen e sistemit.	kg	42.00		
I-1.13	F.M. Tub plastik, PPR 32, kompletuar me gjithë Rakorderi	ml	90.00		
I-1.14	F.M. Tub plastik, PPR 25, kompletuar me gjithë Rakorderi	ml	80.00		
I-1.15	F.V Aksesor metalik dhe profile c=(20x20x1),Prizhonier M8/M6, bulloneri, nastro adezive,silikon,shkume ekspansive, fasheta, sfungjer rikofon, antivibrues,upa metalike betoni M8/M6, elektroda saldimi, gur fresibel, boje antiruxho gri ,etj	kg	180.00		
Shuma I-5					
II PUNIME PER MONTIMIN E PAJISJEVE TE INSTALIMEVE MEKANIKE					
Montim te pajisjeve per sitemin ajrit te kondicionuar					
II-1.01	F. NJESI E JASHTEME VERSION KOMPRESOR VERSION POMPE NXEHTESIE - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 101 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 114.3 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 28.28 kW - Fuqija elektrike ne Ngrohje: W = 26.85 kW - Koficienti i performances: COP: 4.26 - Koficienti i performances: EER: 3.59 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A, konstruksione mbajtese kabull komunikimi si dhe te gjithë elementet e nevojshem per montim.	komplet	1.00		

II-1.02	M. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 1.5 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 1.7 kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 420 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	2.00		
II-1.03	M. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.2 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 2.5 kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 462 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	5.00		
II-1.04	M. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.8 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 3.2 kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 510 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	6.00		
II-1.05	M. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 3.6 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 4.0 kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 570 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	3.00		
II-1.06	M. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 4.5 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 5.0 kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 612 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	9.00		
II-1.07	M. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 5.6kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q =6.3kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 660 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	1.00		
II-1.08	M. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 6.0 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 6.80 kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 720 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	2.00		
Shuma II-1					
I	Shuma I	Permbledhja e Shumatoreve per Pinime dhe Instalime			
II	Shuma II	Shuma Totale Punimeve per Instalimet Montim te pajisjeve per sitemin ajrit te kondicionuar			
III FURNIZIM I PAJISJEVE					
III-1 Punime per Montimin e Pajisjeve					
		Montim te pajisjeve per sitemin ajrit te kondicionuar			
III-22	F. NJESI E JASHTEME VERSION KOMPRESOR VERSION POMPE NXEHTESIE - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 101 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 114.3 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 28.28 kW - Fuqija elektrike ne Ngrohje: W = 26.85 kW - Koficienti i performances: COP: 4.26 - Koficienti i performances: EER: 3.59 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A, konstruksione mbajttese kabull komunikimi si dhe te gjithë elementet e nevojshe per montim.	komplet	1.00		

III-24	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 1.5 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 1.7 kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 420 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	2.00		
III-24	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.2 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 2.5 kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 462 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	5.00		
III-25	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.8 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 3.2 kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 510 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	6.00		
III-25	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 3.6 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 4.0 kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 570 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	3.00		
III-26	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 4.5 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 5.0 kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 612 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	9.00		
III-27	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 5.6kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q =6.3kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 660 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	1.00		
III-28	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE ME ZGJERIM DIREKT - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 6.0 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 6.80 kW - Prurja e ajrit mesatare: V = 720 m3/h Kompletuar me gjithë, termostat ambient mural si dhe elementet e nevoshem per montim.	cope	2.00		
Shuma III-1					

- I Shuma Totale e Punimeve dhe Instalimeve**
- II Shuma Totale e Montimit te Pajisjeve**
Shuma A
Vlera e Fondit Rezerve 5 %
Shuma Totale e Punimeve dhe Instalimeve Plus Fondi rezerve
Vlera e T.V.SH
SHUMA TOTALE E PUNIMEVE, INSTALIMEVE DHE MONTIMIT TE PAJISJEVE ME T.V.SH
- III SHUMA B TOTALE E FURNIZIMIT TE PAJISJEVE DHE MAKINERIVE ME T.V.SH**

SHUMA TOTLAE E PUNIMEVE PER INSTALIMET MEKANIKE ME T.V.SH

**PREVENTIVI I INSTALIMEVE MEKANIKE
SISTEMI I MBROJTJES KUNDRA ZJARRIT (MKZ)**

Objekti: RIKONSTRUKSION I PJESHEM I AMBIENTEVE TE SPITALIT UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJI "KOCO GLIOZHENI"

NR.	Ref.	PERSHKRIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1		PUNIME DHE INSTALIME				
1.1		Punime per Instalimet e sistemi te mbrojtjes ndaj zjarrit				
		<i>Sinjalistika & kodi indeksimit</i>				
1.1.1		F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	cope	10.0		
1.1.2		F.V Tabele sinjalistike - Dalje e emergjences shkalleve	cope	12.0		
1.1.3		F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim dalje ndriçuar ne 1 ane, kompletuar me gjithë llampa	cope	20.0		
1.1.4		F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim dalje ndriçuar ne 2 ane, kompletuar me gjithë llampa	cope	10.0		
		Shuma 1.1				
1		PUNIME DHE INSTALIME				
1.1		<i>Punime per Instalimet e sistemi te mbrojtjes ndaj zjarrit</i>				
		SHUMA TOTALE 1				
2		PAJISJET DHE MAKINERI PER INSTALIMET MEKANIKE				
2.1		Pajisje dhe Makineri per Sistemin MKZ				
2.1.1		F.V Fikse zjarri me gaz kimik , destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg, e kompletuar me gjithë mbajtëse metalike portative	cope	10.0		
		Shuma 2.1				
1		PUNIME DHE INSTALIME				
		Vlera e Fondit Rezerve 5 %				
		Shuma Totale, Punime dhe Instalime				
		Vlera e T.V.SH				
		SHUMA A,				
2		SHUMA B, PAJISJET DHE MAKINERI PER INSTALIMET MEKANIKE				
C=A+B		SHUMA TOTLAE E PUNIMEVE PER INSTALIMET MEKANIKE ME T.V.SH				