

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i objektit: Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike,montimi,ndertimi ,transporti + kabine elektrike tip box) Durres

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike,montimi,ndertimi ,transporti + kabine elektrike tip box) Durres

Nr.	FIDERI	TOTAL ME TVSH	TOTAL PA TVSH
1	PREVENTIV PERMBLEDHES RIKONSTRUKSIONE KABINASH		
2	PREVENTIV PERMBLEDHES BOX I RI		
SHUMA			

Emërtimi i objektit: Rikonstrukcion kabinash (Punime teknologjike,montimi,ndertimi ,transporti + kabine elektrike tip box) Durres

Emërtimi i preventivit : Rikonstrukcion kabinash (Punime teknologjike,montimi,ndertimi ,transporti + kabine elektrike tip box) Durres

NR	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Vlera
1	Punime teknologjike, montimi, ndërtimi dhe transporti	Lekë	
	VLERA ME TVSH	Lekë	

PREVENTIVI PËRMBLEDHËS

Emërtimi i preventivit : Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike, montimi, ndërtimi ,transporti + kabine elektrike tip box) Durrës

Punime teknologjike, montimi, ndërtimi dhe transporti

Nr	Analizë	Emërtimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
B-2 Punime ndërtimi dhe transport						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	45		
2	Analize	Prishje suvatimi	m ²	7681		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	239		
4	Analize	Heqje dere metalike	cope	62		
5	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi, kategoria III	m ³	152.85		
6	Analize	Llampa neoni	cope	1019		
7	2.65/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m ³	557.5		
8	2. 310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	5394		
9	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m ²	325		
10	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	3280		
11	Analizë	F.V dyer metalike me llamarine te zeze t=2 mm 58.15 kg/m ²	m ²	159.96		
12	Analizë	F.V zhaluzi me shirite llamarrine e profila 46.3 kg/m ²	m ²	74.4		
13	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m ²	468.7		
14	3.837/a	FV rrethim me rrjete teli te thurur	m ²	2130		
15	2.258	Nenshtrese zhavori (dysHEME 20cm)	m ³	318		
16	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (dysHEME 10cm)	m ³	159		
17	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	6.324		
18	Analize	Vesh drynash	cope	613		
19	Analize	Dryna me celes te mesem	cope	360		
20	Analize	Mentesha	cope	144		
21	2.399	Sherbetim e bojatisje me gelqere	m ²	9455		
22	Analize	Prishje shtrese h/izolimi, etj	m ²	2511.85		
23	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (per pjerresi) h=5 cm	m ³	125.6		
24	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	2511.85		
25	2. 200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	2511.85		
26	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	330		
27	Analize	Pllake mbrojtese b/arme t=5 cm(mbulim kanal kablli)	m ²	207.8		
28	2.404	Boje hidroplastike	m ²	9455		
29	Analize	Transport materialeve te ndryshme deri 10 km	ton	45		
30	2.37/5b	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	273		
		SHUMA	Lekë			-
		Fondi rezerve 5 %	Lekë			-
		SHUMA	Lekë			-
		T . V . SH . 20 %	Lekë			-
		VLERA "B"	Lekë			-

PREVENTIVI PËRMBLEDHËS

Emërtimi i objektit: Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike, montimi, ndertimi ,transporti + kabine elektrike tip box) Dures

Emërtimi i preventivit : Ndertim Kabine e re Tip BOX

NR	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Vlera
1	Makineri Pajisje	Lekë	
2	Punime teknologjike, montimi, ndërtimi dhe transporti	Lekë	
	VLERA ME TVSH	Lekë	

PREVENTIVI PËRMBLEDHËS

Emërtimi i objektit: Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike, montimi, ndertimi, transporti + kabine elektrike tip box) Durrës

Emërtimi i preventivit : Ndertim Kabine e re Tip BOX

A - Makineri Pajisje

Nr	Analize	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Analize	Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX" (2 cela linje TM + 1 Cele trafo TM + Panelin TU + Ura TM/TU + Tokezimi i brendeshem + ndricim + matja + baz. kabine)	set	1		
2	20003244	Transformator fuqie 250 kVA, 20/0,4 kV,	cope	1		
		SHUMA				
		TVSH 20 %				
		SHUMA "A"				

B - Punime Montimi

Nr	Analize	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Montimi						
1	Analize	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1		
2	L-6- 161/b	Montim transformator shperndares 250÷560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	cope	1		
3	L6 - 217	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4		
4	3-614/an	F.V. Marketim kablo e tabela sinjalizimi	cope	6		
Tokezimi						
1	MK - 144	F. V. Shtrim i shiritave te tokezimit 40x4 mm Fe/Zn i galvanizuar ne te nxehte, matje tokezimi	m	20		
2	MK - 144	F. V. Shtrim i fijeve te tokezimit Fe/Zn ø12 mm dhe matje tokezimi	m	20		
3	L6 - 193	F. V. Elektrode tokezimi "+St/Zn 50x50x1500 mm	cope	6		
4	Analize	F. V. Montim morsete universale	cope	1		
Transporti						
1	MN-3-Çm-	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1		
2	Analize	Transport materialesh me auto deri 10 km	ton	12		

3	Tarife	Autovinxh 30 ton per ngritjen e kabines	ore	1		
		SHUMA "B"	leke			

C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)

Nr	Analize	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	3.54		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m ³ ne kanale me gjeresi deri 2 m ,prani uji kat III me shkarkim ne mjet	m ³	8.27		
3	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10. km	m ³	8.27		
4	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	3.54		
5	2.258	Nenshtrese zhavori ne dysHEME h =15 cm	m ³	2.36		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m ³	1.58		
7	3.45/1	Hapje kanal tokezimi	m ³	3.48		
8	3.47/1b	Mbushje kanal tokezimi	m ³	3.48		
		SHUMA " C "				
		SHUMA " B " +SHUMA "C"				
		Fondi rezerve 5%				
		SHUMA " B " +SHUMA "C"				
		T.V.SH. 20%				
		SHUMA "B+C"				

PREVENTIVI PËRMBLEDHËS

Emërtimi i objektit: Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike, montimi, ndertimi ,transporti + kabine elektrike tip box) Dures

Emërtimi i preventivit : Ndertim Kabine e re Tip BOX

NR	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Vlera
1	Makineri Pajisje	Lekë	
2	Punime teknologjike, montimi, ndërtimi dhe transporti	Lekë	
	VLERA ME TVSH	Lekë	

PREVENTIVI PËRMBLEDHËS

Emërtimi i objektit: Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike, montimi, ndertimi ,transporti + kabine elektrike tip box) Durres

Emërtimi i preventivit : Ndertim Kabine e re Tip BOX

A - Makineri Pajisje

Nr	Analize	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Analize	Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX" (2 cela linjeTM + 1 Cele trafo TM +Panelin TU+ UraTM/TU + Tokezimi i brendeshem + ndricim+ matja+baz.kabine)	set	1		
2	20003244	Transformator fuqie 250 kVA, 20/0,4 kV,	cope	1		
		SHUMA				
		TVSH 20 %				
		SHUMA "A"				

B - Punime Montimi

Nr	Analize	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Montimi						
1	Analize	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1		
2	L-6- 161/b	Montim transformator shperndares 250÷560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	cope	1		
3	L6 - 217	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4		
4	3-614/an	F.V. Marketim kablo e tabela sinjalizimi	cope	6		
Tokezimi						
1	MK - 144	V. Shtrim i shiritave te tokezimit 40x4 mm Fe/Zn i galvanizuar ne te nxehte, matje tokezimi	m	20		
2	MK - 144	V. Shtrim i fijeve te tokezimit Fe/Zn ø12 mm dhe matje tokezimi	m	20		
3	L6 - 193	V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	6		
4	Analize	V. Montim morsete universale	cope	1		
Transporti						
1	MN-3-Çm-	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1		
2	Analize	Transport materialesh me auto deri 10 km	ton	12		

3	Tarife	Autovinxh 30 ton per ngritjen e kabines	ore	1		
		SHUMA "B"	leke			

C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)

Nr	Analize	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	3.54		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m ³ ne kanale me gjeresi deri 2 m ,prani uji kat III me shkarkim ne mjet	m ³	8.27		
3	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10. km	m ³	8.27		
4	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	3.54		
5	2.258	Nenshtrese zhavori ne dysHEME h =15 cm	m ³	2.36		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m ³	1.58		
7	3.45/1	Hapje kanal tokezimi	m ³	3.48		
8	3.47/1b	Mbushje kanal tokezimi	m ³	3.48		
		SHUMA " C "				
		SHUMA " B " +SHUMA "C"				
		Fondi rezerve 5%				
		SHUMA " B " +SHUMA "C"				
		T.V.SH. 20%				
		SHUMA "B+C"				