

PREVENTIV ORIENTUES PUNIMESH

Objekti :Mbilartësimi i mbrojtjes lumore përballë tuneleve të shkarkimit dhe sistemimi i sheshit pranë magazines së re

Nr.	An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>1. Punime mbilartësim mbrojtje lumore</b>						
1		Inkastim elemente metalik ne mur B/A per pozicionimin e gabioneve me rezine	cope	600.00		-
2		Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	800.00		-
3		Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	800.00		-
4		Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	502.96		-
5		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	4.00		-
6		Mbushje me gur kave	m3	850.00		-
7		Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	1,825.00		-
<b>SHUMA 1:</b>						-
<b>2. Punime sistemimi</b>						
1		Struktura monolite betoni C 12/15 ,t=10cm	m3	10.50		-
2		F V bordura betoni 15x25 cm	m	300.00		-
3		Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	200.00		-
4		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	160.00		-
5		Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	4.00		-
6		Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	10.00		-
7		Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	404.00		-
8		FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	8.00		-
<b>SHUMA 2:</b>						-
<b>3. Punime ndertim shesh parkimi deri 5000 m2</b>						
1		Prishje shtresa betoni	m3	85.00		-
2		Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	1,600.00		-
3		Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	1,600.00		-
4		Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	5,000.00		-
5		FV gjeotekstil 165/m2	m2	5,000.00		-
6		Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	5,000.00		-
7		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	5,000.00		-
8		Struktura monolite betoni C 12/15 ,t=10cm	m3	500.00		-
9		Struktura monolite betoni C 25/30,t=20cm	m3	1,000.00		-
10		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	30.86		-
<b>SHUMA 3:</b>						-
<b>4. Punime mbulimi shesh parkimi</b>						
1		Struktura monolite betoni C 12/15 ,t=10cm	m3	4.50		-
2		Struktura monolite betoni C 25/30	m3	20.00		-
3		Fiksim prixhinoresh	cope	60.00		-
4		F.V elemente te xingato dhe rakorderi	kg	27,000.00		-
5		Mbulim me panele sanduich	m2	1,890.00		-
6		Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6.00		-
7		Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	30.00		-
8		Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	282.00		-
<b>SHUMA 4:</b>						-
<b>5.Projektim sipas VKM Nr.354 Dt. 11.05.2016,Vepra Inxhinierike ( Grupi tarifor IV )</b>						
1		Analiza e detyres se projektit dhe percaktimi i bazes se projektit	Lek	1.00		-
2		Projekt Idea Paraprake	Lek	1.00		-
3		Projekt Idea Perfundimtare	Lek	1.00		-
4		Projekt zbatimi	Lek	1.00		-
5		Preventiv perfundimtar	Lek	1.00		-
<b>SHUMA 5:</b>						-
<b>SHUMA 1...5</b>						-
<b>T.V.SH 20%</b>						-
<b>SHUMA ME TVSH</b>						-