

**PREVENTIV (RRUGE AKSESI+PRITAT E DEVIJIMIT)****Mbrojtja me Prita Malore e Përroit të Lekebibajt (Mërturit)- Loti I**

NR	NR ANAL	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	3,893		
2		Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	113		
3		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	3,032		
4		Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	973		
5		Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (Prita devijimi )	m <sup>3</sup>	9,629		
<b>TOTALI I PUNIMEVE</b>						

**PREVENTIV PJESOR (PRITA C1)****Mbrojtja me Prita Malore e Përroit të Lekebibajt (Mërturit)- Loti I**

NR	NR ANAL	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	3,686		
2		Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	114		
3		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	1,188		
4		Rrafshim dheu ne vend -depozitimim e materialeve	m <sup>3</sup>	1,188		
5		Mbushje me material te germuar (shkemb +zhavor) per mbushjen e prites	m <sup>3</sup>	2,613		
6		Gabiona me rrjete teli te zinkuar gure kave 1x1x1 m	m <sup>3</sup>	156		
7		Gabiona me rrjete teli te zinguar gure kave 1x1x1.5 m	m <sup>3</sup>	666		
8		Gabiona me rrjete teli te zinguar gure kave 1x1x2 m	m <sup>3</sup>	4,172		
9		Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m	m <sup>3</sup>	727		
10		Struktura te holla monolite betoni C25/30	m <sup>3</sup>	270.40		
11		F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing > 12\text{mm}$ (per betonimin e pllakave te portarit kaperderdhes dhe bordurat e Gabioneve)	Ton	7.76		
<b>TOTALI I PUNIMEVE - C1</b>						

**PREVENTIV PJESOR (PRITA C2)****Mbrojtja me Prita Malore e Përroit të Lekebibajt (Mërturit)- Loti I**

NR	NR ANAL	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	4,145		
2		Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	135		
3		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	824		
4		Rrafshim dheu ne vend-depozitimin e materialeve	m <sup>3</sup>	824		
5		Mbushje me material te germuar (shkemb +zhavor) per mbushjen e prites	m <sup>3</sup>	3,456		
6		Gabiona me rrjete teli te zinkuar gure kave 1x1x1 m	m <sup>3</sup>	192		
7		Gabiona me rrjete teli te zinguar gure kave 1x1x1.5 m	m <sup>3</sup>	716		
8		Gabiona me rrjete teli te zinguar gure kave 1x1x2 m	m <sup>3</sup>	5,096		
9		Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m	m <sup>3</sup>	832		
10		Struktura te holla monolite betoni C25/30	m <sup>3</sup>	369.80		
11		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per betonimin e pllakave te portalit kaperderdhes dhe bordurat e Gabioneve)	Ton	9.98		
<b>TOTALI I PUNIMEVE - C2</b>						

**PREVENTIV PJESOR (PRITA C3)****Mbrojtja me Prita Malore e Përroit të Lekebibajt (Mërturit)- Loti I**

NR	NR ANAL	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	3,931		
2		Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	121.6		
3		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	1,945		
4		Rrafshim dheu ne vend-depozitimin e materialeve	m <sup>3</sup>	1,945		
5		Mbushje me shkemb te germuar me pare	m <sup>3</sup>	2,108		
6		Gabiona me rrjete teli te zinkuar gure kave 1x1x1 m	m <sup>3</sup>	408		
7		Gabiona me rrjete teli te zinguar gure kave 1x1x1.5 m	m <sup>3</sup>	866		

8		Gabiona me rrjete teli te zinguar gure kave 1x1x2 m	m <sup>3</sup>	4,283		
9		Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m	m <sup>3</sup>	858		
10		Struktura te holla monolite betoni C25/30	m <sup>3</sup>	398.60		
11		F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing > 12\text{mm}$ (per betonimin e pllakave te portalit kaperderdhes dhe bordurat e Gabioneve)	Ton	9.80		
<b>TOTALI I PUNIMEVE - C3</b>						

**PREVENTIVI - PERMBLEDHESE SIPAS PRITAVE**

**Mbrojtja me Prita Malore e Përroit të Lekebibajt (Mërturit)- Loti I**

NR	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	VLERA (Leke)
1	RRUGE AKSESI+PRITAT E DEVIJIMIT	
2	Prita nr. C1	
3	Prita nr. C2	
4	Prita nr. C3	
<b>I</b>	<b>TOTALI I PUNIMEVE</b>	
<b>II</b>	<b>FONDI REZERVE 5%</b>	
<b>III</b>	<b>TOTALI + REZERVEN 5%</b>	
<b>IV</b>	<b>TVSH 20%</b>	
<b>V</b>	<b>TOTALI + REZERVEN 5% + TVSH 20%</b>	