

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI : HARTIMI I PROJKETEVE TË ZYRAVE POSTARE

AUTORITETI KONTRAKTOR : POSTA SHQIPTARE sh.a

OBJEKTI NR.2: " RIKONSTRUKSION I AMBJENTEVE TË ZYRËS POSTARE Nr.5 TIRANE"						
Nr	Nr. Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A		PUNIME PRISHJE NE GODINE (KATI NEN TOKE , KATI PERDHE DHE MEXANINA) DHE PUNIME GERMIMI NE ABIENTET E JASHTME				
PUNIME PRISHJE NE GODINE (KATI NEN TOKE , KATI PERDHE DHE MEXANINA)						
1	An -1	Cmontim banaku ekzistues	ml	24.0		0.00
2	An-2	Heqje ndricuesa	cope	57.0		0.00
3	An-3	Heqje televizionash	cope	4.0		0.00
4	An-4	Heqje dyer + vetrata te brendeshme d/alumini	m2	65.0		0.00
5	An-5	Heqje vetrate d/alumini fasade	m2	95.0		0.00
6	An-6	Prishje suvatim nga brenda ne solete	m2	153.0		0.00
7	An-7	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	1,004.0		0.00
8	An-8	Heqje dyer te brendshme tamburato	cope	8.0		0.00
9	An-9	Heqje dere e blinduar	cope	1.0		0.00
10	An-10	Prishje muri gipsi	m2	85.0		0.00
11	An-11	Prishje tavani gipsi	m2	55.0		0.00
12	An-12	Heqje mermeri i shkalleve + vetrata e jashteme	m2	35.0		0.00
13	An-13	Heqje shtrese pllaka dhe veshje tualeti	m2	505.0		0.00
14	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	6.2		0.00
15	An - 14	Prishje konstruksioni metalik	kg	3,000.0		0.00
16	An - 15	Heqje e alekobondit ne fasade	m2	150.0		0.00
17	An - 16	Heqje paisje hidrosanitare	cope	4.0		0.00
18	An - 17	Heqje e sistemit te ujit sanitar	cope	1.0		0.00
19	An - 18	Heqje fancoil tokesor	cope	12.0		0.00
20	An - 19	Zmontim kondicioneresh splite mural pa i demtuar	cope	5.0		0.00
21	An - 20	Heqje e sistemit te brendshem te kondicionimit dhe aspirimit	cope	1.0		0.00
22	An - 21	Heqje e sistemit elektrik, celsa priza panel etj	cope	1.0		0.00
23	An - 22	Heqje e kabllave elektrik, te sigurise, rrjete, etj	ml	5,500.0		0.00
24	An - 23	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	46.0		0.00
PUNIME GERMIMI NE ABIENTET E JASHTME						
1	3,17/a	Germim dheu me krah dhe transport me karroc dore deri ne mjet (e nenshtreseve)	m ³	45.00		0.00
2	An - 24	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	45.00		0.00
3	An -25	Heqje e pllakave te tortuarit	m2	180.0		0.00
Shuma A (Leke)						0.00

B		PUNIME NDERTIMI NE GODINE DHE SISTEMIME TE JASHTME				
PUNIME NDERTIMI NE GODINE KATI PERDHE DHE MEXANINA						
1	2.181	Konstruksion metalik per mexaninen perfshire dhe shkallet	ton	3.130		0.00
2	2.166	Fv.hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm per mexaninen	ton	0.696		0.00
3	An - 26	Solete me Lllamarine e valezuar EGB210/h=5.5, t=1.2mm dhe shtrese betoni t= 5cm per mexaninen	m2	54.77		0.00
4	An - 27	F.V Lllamarine zingato e kodrinuar t=4mm per shkallet	m2	5.28		0.00
3	An - 28	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	427.3		0.00
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej per tualete	m2	9.5		0.00
5	2.267/1	Shtrese me pllaka gres porcelanat importi ne tualete 60x60	m2	6.5		0.00
6	2.267/1	Shtrese me pllaka gres porcelanat importi ne zyrat dhe ambientet e tjera 60x60	m2	81.0		0.00
7	An - 29	Shtrese me pllaka gres porcelanat importi 120x60 salla kryesore	m2	285.0		0.00
8	2.326	Veshje tualete me pllaka	m2	35.0		0.00
9	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	170.0		0.00
10	An - 30	Veshje me pllake gres porcelanat format 120x240 (pulpis)	m2	90.0		0.00
11	An - 31	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	280.0		0.00
12	2.297/a	Tavan me kartonxhes(sall+ambjente ndihmese)	m2	430.0		0.00
13	An - 32	Veshje me gips te thjeshte GKB (me ngjitje)	m2	150.0		0.00
14	An - 33	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	647.0		0.00
15	An - 34	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (pjesa siper mexanines)	m2	80.0		0.00
16	An - 35	Parapet shkalle me tubo alumini + xham te temperuar	m2	14.5		0.00
17	An - 36	F.V Korimano duralumini ne sheshpushimet e shkalleve	ml	7.0		0.00
18	An - 37	F.V Vetrato doppio xhami i temperuar per fasaden	m2	82.0		0.00
19	2.373	Vetrato xhami i temperuar 10mm per ndarjen e zyrave	m2	15.0		0.00
20	2.383/1	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesia e pare	m2	17.8		0.00
21	2.395/a	F.V dyer dur/alumin doppio xham per tualetet	m2	4.62		0.00
22	An - 38	F.V dere e blinduar	cope	1.0		0.00
23	An - 39	F.V Dyer xhami 10mm e temperuar per zyra	m2	4.0		0.00
24	An - 40	F.V Dyer xhami 10mm e temperuar me fotoelement me sensore - dera hyrese kryesore	m2	27.0		0.00
25	2.273/1	Mermer per shkalle dhe vetraten e jashteme	m2	35.0		0.00
26	An - 41	F.V veshje e shkalleve me emdief te lyer	m2	5.0		0.00
27	2.276	F.V parket laminat per mexaninen	m2	55.0		0.00
28	An - 42	Patinim tavani me stuko (allci)	m2	430.0		0.00
29	An - 43	Patinim muri me stuko (allci)	m2	560.0		0.00
30	M.2 An	Veshje fasade me alukobond sipas projektit	m2	130.0		0.00
31	An - 44	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	2,147.0		0.00
PUNIME NDERTIMI KATI NENTOKE						

1	An - 28	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	73.0		0.00
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa llaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B (ne zonat me lageshtire)	m2	210.0		0.00
3	2.267/1	Shtrese me pllaka gres porcelanat importi 60x60 cm	m2	17.0		0.00
4	An -29	Shtrese me pllaka gres porcelanat importi 120x60 cm	m2	56.0		0.00
5	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	90.0		0.00
6	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	73.0		0.00
7	An - 33	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	265.0		0.00
8	An - 35	Parapet shkalle me tubo metalike inox + xham te temperuar	m2	11.0		0.00
9	An - 32	F.V dere e blinduar	cope	1.0		0.00
10	2.273/1	Mermer per shkalle	m2	10.0		0.00
11	An - 42	Patinim tavani me stuko (allci)	m2	73.0		0.00
12	An - 43	Patinim muri me stuko (allci)	m2	265.0		0.00
13	An - 44	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	338.0		0.00

SISTEMIME TE JASHTME

1	An 165	F.V shkure fidane	cope	22.0		0.00
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 vazot ne fasade dhe shtresa rampa PAK	m³	11.500		0.000
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm vazot ne fasade	ton	0.325		0.000
4	An - 45	Mbushje me dhe vegjetal dhe humus + fere bari h=30-40 cm ne vazot	m³	4.8		0.000
5	An - 46	Trotuar me pllaka betoni veteshtrenuese ne forme mozaiku t=6cm	m2	180.0		0.000
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m²	180.000		0.000
7	2.261	Shtrese rere nen pllaka, t=6 cm	m³	10.800		0.000

PUNIME TE KABINE ELEKTRIKE

1	An - 33	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	27.0		0.00
2	An - 34	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	12.0		0.00
3	An - 47	F.V dere metalike per kabinen	m2	2.1		0.00
4	An - 48	Mbulim I strehes me llamarine te valezuar te thjeshte	m2	3.0		0.00
5	2.181	Konstruksion metalik per strehen	ton	0.1		0.00

Shuma B (Leke)

0.00

C		PUNIME HIDRAULIKE NE GODINE				
1	An	Tuba pp Dn110	ml	6.0		0.00
2	An	Tuba pp Dn 50	ml	30.0		0.00
3	An	Rakorderi pp Dn 110	cope	10.0		0.00
4	An	Rakorderi pp Dn 50	cope	20.0		0.00
5	An	Tub multishtresor Dn 16	ml	70.0		0.00
6	An	Tub multishtresor Dn 20	ml	20.0		0.00
7	An	Kasete kolektori 50x40	cope	1.0		0.00
8	An	Kolektor 3/4 me 3 dalje	cope	2.0		0.00
9	An	Kolektor 3/4 me 4 dalje	cope	1.0		0.00
10	An	Saracineske kendore 3/4	cope	2.0		0.00
11	An	Tapa fundore 3/4	cope	2.0		0.00
12	An	Bryla 16x1/2 F	cope	10.0		0.00
13	An	Bryla 20x1/2 F	cope	1.0		0.00
14	An	Xhunto 16x 1/2 F me shtrengim	cope	10.0		0.00
15	An	Xhunto 20x 1/2 F	cope	1.0		0.00
16	An	Xhunto 20x 1/2 M	cope	1.0		0.00
17	An	Xhunto PPR 20x 1/2 F	cope	1.0		0.00
18	An	Kaseta WC brenda murit + pulsant	cope	2.0		0.00

19	An	Pilete me dalje Dn 50	cope	1.0		0.00
20	An	Lavaman me 2 gropa ne WC+2 grupe lavamani+2 sifona inoxi+2 plileta me click	cope	1.0		0.00
21	An	Lavapiat me 1 grope +grup lavapjati	cope	1.0		0.00
22	An	Minifiltra	cope	10.0		0.00
23	An-15	Bolier 80 l	cope	1.0		0.00
24	An	WC Suspezo + kapak	cope	2.0		0.00
Shuma C (Leke)						0.00
D		PUNIME KONDICIONIMI, ASPIRIMI DHE SISTEMI I MBROJTJES KUNDRA ZJARRIT				
1	An	F.V. Set kolektori, Ø 1"1/4, 6 x 6 i kompletuar me buketon, fasheta, valvola	cope	1.0		0.00
2	An	F.V. Set kolektori, Ø 1"1/4, 9 x 9 i kompletuar me buketon, fasheta, valvola	cope	2.0		0.00
3	An	F.V. Tub bakri I termoizoluar me diameter 6,35 (1/4")	ml	10.0		0.00
4	An	F.V. Tub bakri I termoizoluar me diameter 9,52 (3/8")	ml	10.0		0.00
5	An	F.V. Tub pex Ø 20 x 2,me veshje me sp.10 mm	ml	470.0		0.00
6	An	F.V. Tub per kondensatin PP Ø 32	ml	255.0		0.00
7	An	F.V. Brrag PP Ø 32 x 45°	cope	25.0		0.00
8	An	F.V. Brryl PP Ø 32 x 45°	cope	40.0		0.00
9	An	F.V. Brryl PP Ø 32 x 90°	cope	40.0		0.00
10	An	F.V. Kasete kondicioneri	cope	3.0		0.00
11	2.491/d	F.V. Tub PP-R Ø 40mm	ml	135.0		0.00
12	2.535/d	F.V. Armoflex Ø 42 x 9 mm	ml	135.0		0.00
13	An	F.V. Xhunto 40 x 1 1/4 M	cope	6.0		0.00
14	An	F.V. Kolektor celiku 2 1/2	tot.	1.0		0.00
15	An	F.V. Tub PP-R Ø 75mm	ml	15.0		0.00
16	An	F.V. Armoflex Ø 75 x 13 mm	ml	15.0		0.00
17	An	F.V. Xhunto 75 x 2 1/2"	cope	2.0		0.00
18	An	F.V. Brryl Ø75x90°	cope	4.0		0.00
19	An	F.V. Manikote Ø40	cope	25.0		0.00
20	An	F.V. Brryl Ø40x90°	cope	45.0		0.00
21	An	F.V. Komande per pajisje murale	cope	2.0		0.00
22	An	F.V. Komande per pajisje kanalore & tokesore	cope	19.0		0.00
23	An	F.V. Komande per pajisje kasete	cope	3.0		0.00
24	An	F.V. Grile alumini 3000x100	cope	7.0		0.00
25	An	F.V. Grile alumini 1150x250	cope	7.0		0.00
26	An	F.V. Grile alumini 1300x100	cope	2.0		0.00
26	An	F.V. Grile alumini 900x500	cope	1.0		0.00
27	An	F.V. Tub fleksibel I termoizoluar D.200	ml	165.0		0.00
28	An	F.V. Tub fleksibel I patermoizoluar D.200	ml	180.0		0.00
29	An	F.V. Tubacione dhenie ajri per vendosje brenda ambienteve, prej shkume poliuretani te zgjeruar, me dendesi 48 kg/m³, (panel sandwich), e veshur me flete alumini brenda/jashte - 80/80 micron, bashke me aksesoret per prodhimin montimin dhe fiksimin e tyre	m²	90.0		0.00
30	An	F.V. Materiale te ndryshme per lidhjen e pajisjeve	cope	1.0		0.00
Sistemi i mbrojtjes kundra zjarrit						
1	2.493	F.V Tub Celik Ø 2 1/2" + Rakorderi	kg	100.0		-
2	2.493	F.V Tub Celik Ø 2" + Rakorderi	kg	46.0		-
3	2.493	F.V Tub celik Ø 1 1/2" + Rakorderi	kg	82.0		-
4	An	Eletroda saldimi	kg	4.6		-
5	An	F.V Tabela drejtim dalje	cope	13.0		-
6	An	F.V Tabela hidranti	cope	3.0		-
7	An	F.V Tabela Zbritje shkallësh	cope	2.0		-
8	An	F.V Tabela buton alarmi	cope	3.0		-
9	An	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	cope	4.0		-
10	An	F.V Tabele fikse zjarri me CO2	cope	3.0		-
11	An	F.V Tabele rrezik tensioni I larte	cope	1.0		-
12	An	F.V Tabele ndalim I shuarjes me uje	cope	1.0		-
13	An	F.V Tabele lidhje me motopompen	cope	1.0		-
		Ambienti teknik i furnizimit me uje te ngrohte sanitar				-
14	2.493	F.V Tub Celik Ø 2 1/2" + Rakorderi	kg	117.0		-
15	2.493	F.V Tub Celik Ø 2" + Rakorderi	kg	180.0		-
16	An	F.V. Elemente mberthyes e fiksues	kompl	1.0		-
17	2.494/6	F.V. Valvol nderprerese DN 65 (Ø 2 1/2")	cope	5.0		-
18	2.494/5	F.V. Valvol nderprerese DN 50 (Ø 2")	cope	9.0		-
19	An	F.V. Valvol moskthimi DN 50 (Ø2") Pn 16 bar	cope	1.0		-

20	An	F.V. Filter DN 50, Ø 2 "	cope	1.0	-
21	An	F.V. Reduktor presioni Ø 2"	cope	1.0	-
22	An	F.V. Xhunto antivibruese DN 65 Ø 2 1/2"	cope	2.0	-
23	An	F.V. Mates uji 2 "	cope	1.0	-
24	An	F.V. Galexhant mekanik 1 1/2"	cope	3.0	-
25	An	F.V. Galexhant elektrik	cope	1.0	-
26	2.492	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	58.5	-
Shuma D (Leke)					0.00
E		PUNIME ELEKTRIKE			
1	Analize	FV Ndricues Spot, LED 22W,	cope	55.0	0.00
2	Analize	Ndricues Panel LED46, UGRL 19, , 31W	cope	46.0	0.00
3	Analize	FV Ndricues Panel LED jashte murit, 60x60cm, 31W	cope	180.0	0.00
4	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	14.0	0.00
5	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope	12.0	0.00
6	4.155/4	F.V. kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	cope	5.0	0.00
7	Analize	FV Kutit, kapak dhe suport 3M per montim brenda murit	cope	26.0	0.00
8	480/5	Tube P.V.C.fleksibel Ø 31-36	ml	600.0	0.00
9	480/3	Tube P.V.C.fleksibel Ø 22-26	ml	1,800.0	0.00
10	480/2	Tube P.V.C.fleksibel Ø17-21	ml	450.0	0.00
11	480/1	Tube P.V.C.fleksibel Ø16	ml	450.0	0.00
12	Analize	FV Percjelles Bakri N07VK 1x1.5 mm²	ml	1,500.0	0.00
13	Analize	FV Kabell Bakri FROR 3x1.5mm²	ml	300.0	0.00
14	Analize	FV Priza Shuko 10A -16A te kompletuara me te gjitha aksesoret e montimit	cope	122.0	0.00
15	Analize	FV Kanaline Plastike 120x60 mm me dy kompartimente perfshire aksesoret e montimit	ml	50.0	0.00
16	Analize	FV Kanaline Metalike 100 x 60 mm e birezuar perfshire aksesoret e montimit	ml	50.0	0.00
17	Analize	FV Kutit 3M brenda murit (suport dhe aksesore) perfshire aksesoret e montimit	cope	37.0	0.00
18	Analize	FV Kutit 4M brenda murit (suport dhe aksesore) perfshire aksesoret e montimit	cope	52.0	0.00
19	Analize	FV Kabell Bakri FROR 3x2.5mm²	ml	1,500.0	0.00
20	Analize	FV Kabell TU FG7OR 5x2.5 mm²,	ml	30.0	0.00
21	Analize	FV Kabell TU FG7OR 5x16 mm²,	ml	200.0	0.00
22	Analize	FV Kabell TU FG7OR 3x4 mm²,	ml	100.0	0.00
23	Analize	FV Kabell TU FG7OR 3x10 mm²,	ml	30.0	0.00
24	Analize	FV Kabell TU FG7OR 5x2.5 mm²,	ml	50.0	0.00
25	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.0	0.00
26	2.a-104	Automat termo elekt-mag 4P,380V,100 A	cope	1.0	0.00
27	2.490/1e	F.v automat termo elekt-mag HP-63A	cope	1.0	0.00
28	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	2.0	0.00
29	2.a-105	Automat termo elekt-mag 4P,380V,40 A	cope	2.0	0.00
30	2.490/1b	Automat Mag-Termik 16A 2P-220V	cope	5.0	0.00
31	2.a-101	Automat Mag-Termik 20A 2P-220V	cope	20.0	0.00
32	2.490/1a	Automat Mag-Termik 10A 2P-220V	cope	20.0	0.00
33	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	4.0	0.00
34	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	cope	4.0	0.00
35	2. a-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	cope	1.0	0.00
36	2.487	Kutit derivacioni PT-7	cope	3.0	0.00
37	2.487	Kutit derivacioni PT-5	cope	30.0	0.00
38	2.487	Kutit derivacioni PT-3	cope	50.0	0.00
39	2. a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	1.0	0.00
40	2. a-103	Kasete metalike me zbara bakri 50x40x25cm per I=250A	cope	1.0	0.00
41	2. a-112	Panel metalik IP65(700x550x250mm)	cope	1.0	0.00
42	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	12.0	0.00
43	Analize	FV Rack 22HU 600x600mm duke perfshire te gjitha aksesoret dhe ventilatoret e ftohjes	cope	1.0	0.00
44	Analize	FV Pach panel fiber 12 dublex port SC connector MM type	cope	1.0	0.00
45	Analize	FV Pach panel telefonie me 25 porta RJ45 Cat 3	cope	1.0	0.00
46	Analize	FV Menaxhues kabllosh plastik 1HU	cope	1.0	0.00
47	Analize	FV 1HU Patch panel 24 Porta RJ45 CAT6	cope	1.0	0.00
48	Analize	FV 1HU Switch 24 Porta me 2 Ethernet/SFP Uplink ports, portat SFP te perfshira, perfshi aksesoret e montimit	cope	1.0	0.00
49	Analize	FV Priza Data RJ45, Cat.6 , perfshire aksesoret e montimit	cope	80.0	0.00

50	Analize	FV Kabell data Cat.6, F/UTP	ml	1,350.0		0.00
51	Analize	FV Panel alarmi zjarri me 3 loop-e i adresueshem, me 100 paisje te adresueshme seicili loop, me panel operimi me ekran, karikues dhe bateri te perfshira. Perfshire programimin	cope	1.0		0.00
52	Analize	FV Detektor optik tymi i adresueshem	cope	24.0		0.00
53	Analize	FV Baze standarte per detektor	cope	24.0		0.00
54	Analize	FV Sirene e brendshme e adresueshme me ze dhe drite	cope	3.0		0.00
55	Analize	FV Sirene e jashtme e adresueshme me ze dhe drite	cope	1.0		0.00
56	Analize	FV Baze per sirena	cope	4.0		0.00
57	Analize	FV Pulsant per sinjalizimin e alarmit te zjarrit, i adresueshem	cope	3.0		0.00
58	Analize	FV Kombinator telefonik me dy kanale dhe deri ne 4 thirrje telefonike me tension 24V	cope	1.0		0.00
59	Analize	FV Transponder Zjarri I adresueshem 4In4Out	cope	1.0		0.00
60	Analize	FV Ushqyes me bateri 2A	cope	1.0		0.00
61	Analize	FV Kabell Alam Zjarri E30 1x2x0.8mm ²	ml	450.0		0.00
62	2.a-139	Ndricues evakuimi me llampe 1x11w;IP- 40	cope	13.0		0.00
63	Analize	FV Ndricues Evakuimi EXIT LED me Autonomi 2 ore me bateri ne trup	cope	13.0		0.00
64	Analize	FV Kutu Shprndare jashte murit 10x10cm, me mbrojtje IP 55	cope	5.0		0.00
65	Analiza	FV Prites rrufeje, hekur i zinkuar Ø10	cope	20.0		0.00
66	Analiza	FV Kasete Metalike jashte murit kontrolli per vendosjen e shkeputesit per kontrollin e tokezimit	cope	1.0		0.00
67	Analiza	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	15.0		0.00
68	Analiza	FV Morseteri universale	cope	20.0		0.00
69	Analiza	FV Izolator betoni 1000g	cope	20.0		0.00
70	Analiza	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	400.0		0.00
71	Analiza	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	1.0		0.00
72	Analiza	FV Shkeputes per kontrollin e rezistences se tokezimit	cope	1.0		0.00
73	Analiza	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	15.0		0.00
73	Analiza	FV Shirit led ne fasade	ml	75.0		0.00

Shuma E (Leke)

0.00

F		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An - 49	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	65.0		0.00
2	An -50	Tabela treguese te ambienteve	cope	15.0		0.00
3	An - 51	Fv.Tabele emertimi e zyres germa 3D me ndricim	cope	39.0		0.00
4	An - 52	Fv.Sensor eresire per tabelen	cope	1.0		0.00

Shuma F (Leke)

0.00

G		PUNIME MOBILIMI DHE PAJISJE				
PUNIME MOBILIMI						
1	Oferte	Banak Druri me xhama te temperuar 3 mm sipas projektit	ml	24.0		0.00

PAJISJE						
1	An	F.V. Njesi e brendshme kanalore Fuqia ftohese/ngrohese 3,21 / 3,24 kW Pajisja te kete komande me kabell dhe sinjalizues per ndotjen e filtrave	cope	1.0		0.00
2	An	F.V. Njesi e brendshme kanalore Fuqia ftohese/ngrohese 6,63 / 7,11 kW Pajisja te kete komande me kabell dhe sinjalizues per ndotjen e filtrave	cope	7.0		0.00
3	An	F.V. Njesi e brendshme tokesore Fuqia ftohese/ngrohese 2,34 / 2,37 kW Pajisja te kete komande me kabell dhe sinjalizues per ndotjen e filtrave	cope	6.0		0.00
4	An	F.V. Njesi e brendshme tokesore Fuqia ftohese/ngrohese 3,21 / 3,24 kW Pajisja te kete komande me kabell dhe sinjalizues per ndotjen e filtrave	cope	5.0		0.00

5	An	F.V. Njesi e brendshme murale Fuqia ftohese/ngrohese 2,2 / 2,41 kW Pajisja te kete komande me kabell dhe sinjalizues per ndotjen e filtrave	cope	2.0	0.00
6	An	F.V. Njesi e brendshme kasete Fuqia ftohese/ngrohese 3,1 / 3,5 kW Pajisja te kete komande me kabell dhe sinjalizues per ndotjen e filtrave	cope	3.0	0.00
7	An	F.V. Kondicioner mural Fuqia ftohese/ngrohese 3,5 / 4,0 kW Pajisja te jete e pajisur me komande	cope	3.0	0.00

Pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit

1	An	F.V. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	3.0	-
2	An	F.V. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	5.0	-
3	An	F.V. Fikse zjarr me CO2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	2.0	-
4	An	F.V. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1.0	-
5	An	F.V. Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike: - Prurja: 15 m³ / h - Prevalenca: 50 mkH2O - Lidhjet: Ø 2 1/2" / PN 10 - Fuqia elektrike 11kW -3-400v/50Hz	cope	1.0	-
6	An-11	F.V. Rezervuar Zingato 5000 litra	cope	3.0	-

Shuma G (Leke)					0.00
Shuma A+B+.....+ F (Leke)					0.00
FONDI REZERVE 3%					0.00
1	Shuma (A+B+.....+ F) + FONDI REZERVE 3%				0.00
2	T.V.SH - ja 20%				0.00
3	PUNIME MOBILIMI DHE PAJISJE (SHUMA G)				0.00
(1 + 2 + 3) ZYRA POSTARE Nr.5 TIRANE VLERA TOTALE (Leke)					0.00

OBJEKTI NR. 3: " RIKONSTRUKSION I AMBJENTEVE TE ZYRËS POSTARE QENDER DURRES"

A		PUNIME PRISHJE NE GODINE			
1	An - 1	Cmontim banaku ekzistues	ml	10.5	0.00
2	An - 2	Prishje suvatim nga brenda ne solete	m2	185.0	0.00
3	An - 3	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	860.0	0.00
4	An - 4	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	25.0	0.00
5	An - 5	Heqje dere e blinduar	cope	1.0	0.00
6	An - 6	Heqje strehe metalike brenda	m2	6.3	0.00
7	An - 7	Heqje ndricuesa	cope	24.0	0.00
8	An - 8	Heqje vetratash te brendeshme duralumin + xhama	m2	50.0	0.00
9	An - 9	Heqje qepenash	m2	30.0	0.00
10	An - 10	Heqje vetrate d/alumini fasade	m2	24.5	0.00
11	An - 11	Heqje dyer tamburato	cope	13.0	0.00
12	An - 12	Prishje muri gipsi	m2	50.0	0.00
13	An - 13	Prishje tavani gipsi	m2	20.0	0.00
14	An - 14	Heqje shtrese pllaka dhe veshje tualeti	m2	350.0	0.00

15	An - 15	Heqja shtrese pllaka veranda kati perdhe	m2	50.0		0.00
16	An - 16	Heqja e mermereve te shkalleve te jashteme+ brendshme	m2	35.0		0.00
17	An - 17	Prishje shtrese hidroizolimi leter katrama tarraca	m2	47.0		0.00
18	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	3.9		0.00
19	An-18	Heqje e reklamave jashte	m2	15.5		0.00
20	An-19	Heqje paisje hidrosanitare	cope	6.0		0.00
21	An-20	Heqje e sistemit te ujit sanitar	cope	2.0		0.00
22	An-21	Zmontim kondicioneresh splite mural pa i demtuar	cope	6.0		0.00
23	An-22	Heqje e sistemit elektrik, celsa priza panel etj	cope	1.0		0.00
24	An-23	Heqje e kablllove elektrik, te sigurise, rrjete, etj	ml	1,500.0		0.00
25	M3.An - 49	Prishje struktura prej betoni (shkallet e jashtme)	m3	1.1		0.00
26	An - 24	Transport vertikal i mbeturinave te ndertimit	m3	35.0		0.00
27	An - 25	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	48.0		0.00
Shuma A (Leke)						0.00
B						
PUNIME NDERTIMI NE GODINE DHE SISTEMIME TE JASHTME						
PUNIME NDERTIMI NE GODINE						
1	An - 26	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	350.6		0.00
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej per tualete	m2	11.6		0.00
3	2.267/1	Shtrese me pllaka gres porcelanat importi ne tualete	m2	8.6		0.00
4	2.267/1	Shtrese me pllaka gres porcelanat importi 60x60 cm - ambienti i ri te tarraca	m2	47.0		0.00
5	2.267/1	Shtrese me pllaka gres porcelanat importi 60x60 cm	m2	231.0		0.00
6	An -27	Shtrese me pllaka gres porcelanat importi per jashte + shkalle 120x60 cm	m2	64.0		0.00
7	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	264.0		0.00
8	An -28	Veshje me pllake gres porcelanat format 120x240 (pulpis)	m2	66.0		0.00
9	An -29	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	1.5		0.00
10	An -30	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	150.0		0.00
11	2.297/a	Tavan me kartonxhes salle	m2	56.0		0.00
12	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	68.0		0.00
13	An -31	Veshje me gips te thjeshte GKB (me ngjitje)	m2	80.0		0.00
14	An -32	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	185.0		0.00
15	An -33	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	770.0		0.00
16	An -34	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	18.0		0.00
17	2.373	Vetrato xhami i temperuar 10mm per katin e pare	m2	18.5		0.00
18	An -35	Vetrato xhami i temperuar 10mm per fasaden	m2	23.0		0.00
19	An -36	Dyer xhami 10mm e temperuar me fotoelement me sensore - dera hyrese kryesore	m2	16.0		0.00
20	M2,An	Veshje fasade me alukobond sipas projektit	m2	24.0		0.00
21	An - 37	Dyer xhami 10mm e temperuar per zyra	m2	3.0		0.00
22	2.383/1	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesia e pare	m2	22.0		0.00
23	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m2	5.2		0.00
24	2,375/a	Dritare d/alumini dopio xham.- ambienti i ri te tarraca	m2	1.9		0.00
25	An -38	F.V dere e blinduar	cope	1.0		0.00
26	An -39	Patinim tavani me stuko (allci)	m2	56.0		0.00
27	An -40	Patinim muri me stuko (allci)	m2	300.0		0.00
28	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet e brendshme	m2	9.0		0.00
29	An -41	Boje hidroplastike importi cilesi e pare	m2	1,329.0		0.00
PUNIME SISTEMIME TE JASHTME						
1	2.28	Germim themele e plinta b>2m me eskavator me goma , kova 0,25m3 shkarkim ne auto	m³	9.600		-
2	An -42	Transport dheu me auto deri 5 km	m³	9.600		0.000
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet e jashtme	m2	26.0		0.000
4	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm tek hyrja	m2	50.0		0.000
5	2.181	Konstruksion metalik per mbulesen e jashtme kati 2 (tarrace)	ton	0.2		0.000
6	2,122/1a	Soleta te plota b/a C - 20/25, h ~ 4m (rampa)	m³	5.250		0.000
7	2.258	Mbushje me zhavorri nen themele (rampa)	m³	10.500		0.000
8	An - 43	Mure b/a t= 21-30 cm C - 25/30 h ~ 4m	m³	6.000		0.000
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm rampa PAK dhe muret	ton	0.419		0.000
10	An -44	Mbulim çatie me panele sandwich t= 10 cm per mbulesen e jashtme kati 2 (tarrace)	m2	47.0		0.000

11	An -45	Fv.Llamarine metalike me boje me pjekje - (Objekti ne hyrje)	m2	26.000		0.000
12	An -46	Fv.Hijezaues alumini - (Objekti ne hyrje)	m2	13.500		0.000
Shuma B (Leke)						0.00
C		PUNIME HIDRAULIKE NE GODINE				
1	An	Tuba pp Dn110	ml	40.0		0.00
2	An	Tuba pp Dn 50	ml	20.0		0.00
3	An	Rakorderi pp Dn 110	cope	40.0		0.00
4	An	Rakorderi pp Dn 50	cope	20.0		0.00
5	An	Tub multishtresor Dn 16	ml	60.0		0.00
6	An	Tub multishtresor Dn 20	ml	20.0		0.00
7	An	Kasete kolektori 50x40	cope	2.0		0.00
8	An	Kolektor 3/4 me 3 dalje	cope	4.0		0.00
9	An	Saracineske kendore 3/4	cope	4.0		0.00
10	An	Tapa fundore 3/4	cope	4.0		0.00
11	An	Bryla 16x1/2 F	cope	12.0		0.00
12	An	Bryla 20x1/2 F	cope	2.0		0.00
13	An	Xhunto 16x 1/2 F me shtrengim	cope	12.0		0.00
14	An	Xhunto 20x 1/2 F	cope	2.0		0.00
15	An	Xhunto 20x 1/2 M	cope	2.0		0.00
16	An	Xhunto PPR 20x 1/2 F	cope	2.0		0.00
17	An	Kaseta WC brenda murit + pulsant	cope	2.0		0.00
18	An	Pilete me dalje Dn 50	cope	2.0		0.00
19	An	Lavaman +grup lavamani+sifon inoxi+pilete me click	cope	2.0		0.00
20	An	WC Suspezo + kapak	cope	2.0		0.00
21	An	Minifiltra	cope	12.0		0.00
22	An	Bolier 80 l	cope	2.0		0.00
Shuma C (Leke)						0.00
D		PUNIME KONDITIONIMI, ASPIRIMI DHE SISTEMI I MBROJTJES KUNDRA ZJARRIT				
1	An	F.V Tub Bakri Ø6,35	ml	90.0		0.00
2	An	F.V Tub Bakri Ø9,52	ml	135.0		0.00
3	An	F.V Tub Bakri Ø15.9	ml	45.0		0.00
4	An	F.V Tub plastik Ø32 per kondesatin	ml	75.0		0.00
5	An	F.V Kasete kondicioneri	cope	3.0		0.00
6	An	F.V Brag PP Ø 32 x 45°	cope	3.0		0.00
7	An	F.V Bryl PP Ø 32 x 45°	cope	15.0		0.00
8	An	F.V Kabell elektrik	ml	100.0		0.00
11	An	F.V Komande murale me fije	cope	2.0		0.00
13	An	F.V Kembe kondicioneri	cope	3.0		0.00
15	An	F.V Kanale ajri me llamarine te zinkuar , me spesor 0.8 mm se bashku me morseterine perkatese	kg	600.0		0.00
16	An	F.V Tub fresibel d.150	ml	55.0		0.00
17	An	F.V Grile 45° F +M 40x10 + RAL	cope	7.0		0.00
18	An	F.V Grile 45° F+M 20x10 + RAL	cope	6.0		0.00
19	An	F.V Aksesore montimi si fasheta , qafore , silikon etj.	tot	1.0		0.00
Sistemi i mbrojtjes kundra zjarrit						
1	2.493	F.V Tub Celik Ø 2 1/2" + Rakorderi	kg	100.0		0.00
2	2.493	F.V Tub Celik Ø 2" + Rakorderi	kg	46.0		0.00
3	2.493	F.V Tub celik Ø 1 1/2" + Rakorderi	kg	82.0		0.00
4	An	Eletroda saldimi	kg	4.6		0.00
5	An	F.V Tabela drejtum dalje	cope	13.0		0.00
6	An	F.V Tabela hidranti	cope	3.0		0.00
7	An	F.V Tabela Zbritje shkallesh	cope	2.0		0.00
8	An	F.V Tabela buton alarmi	cope	3.0		0.00
9	An	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	cope	4.0		0.00
10	An	F.V Tabele fikse zjarri me CO2	cope	3.0		0.00
11	An	F.V Tabele rrezik tensioni I larte	cope	1.0		0.00
12	An	F.V Tabele ndalim I shuarjes me uje	cope	1.0		0.00
13	An	F.V Tabele lidhje me motopompen	cope	1.0		0.00
		Ambienti teknik i furnizimit me uje te ngrohhte sanitar				0.00
14	2.493	F.V Tub Celik Ø 2 1/2" + Rakorderi	kg	117.0		0.00
15	2.493	F.V Tub Celik Ø 2" + Rakorderi	kg	180.0		0.00
16	An	F.V. Elemente mberthyes e fiksues	kompl	1.0		0.00

17	2.494/6	F.V. Valvol nderprerese DN 65 (Ø 2 1/2")	cope	5.0	0.00
18	2.494/5	F.V. Valvol nderprerese DN 50 (Ø 2")	cope	9.0	0.00
19	An	F.V. Valvol moskthimi DN 50 (Ø2") Pn 16 bar	cope	1.0	0.00
20	An	F.V. Filter DN 50, Ø 2 "	cope	1.0	0.00
21	An	F.V. Reduktor presioni Ø 2"	cope	1.0	0.00
22	An	F.V. Xhunto antivibreuse DN 65 Ø 2 1/2"	cope	2.0	0.00
23	An	F.V. Mates uji 2 "	cope	1.0	0.00
24	An	F.V. Galexhant mekanik 1 1/2"	cope	3.0	0.00
25	An	F.V. Galexhant elektrik	cope	1.0	0.00
26	2.492	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	58.5	0.00
Shuma D (Leke)					0.00
E		PUNIME ELEKTRIKE			
1	Analize	FV Ndricues Spot, LED 22W,	cope	60.0	0.00
2	Analize	Ndricues Panel LED46, UGRL 19, , 31W	cope	68.0	0.00
3	Analize	FV Ndricues Panel LED jashte murit, 60x60cm, 31W	cope	92.0	0.00
4	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	25.0	0.00
5	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope	16.0	0.00
6	4.155/4	F.V. kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	cope	3.0	0.00
7	Analize	FV Kuti, kapak dhe suport 3M per montim brenda murit	cope	70.0	0.00
8	480/5	Tube P.V.C.fleksibel Ø 31-36	ml	250.0	0.00
9	480/3	Tube P.V.C.fleksibel Ø 22-26	ml	130.0	0.00
10	480/2	Tube P.V.C.fleksibel Ø17-21	ml	800.0	0.00
11	480/1	Tube P.V.C.fleksibel Ø16	ml	500.0	0.00
12	Analize	FV Percjelles Bakri N07VK 1x1.5 mm²	ml	1,500.0	0.00
13	Analize	FV Kabell Bakri FROR 3x1.5mm²	ml	500.0	0.00
14	Analize	FV Priza Shuko 10A -16A te kompletuara me te gjithë aksesoret e montimit	cope	105.0	0.00
15	Analize	FV Kanaline Plastike 120x60 mm me dy kompartimente perfshire aksesoret e montimit	ml	30.0	0.00
16	Analize	FV Kanaline Metalike 100 x 60 mm e birezuar perfshire aksesoret e montimit	ml	30.0	0.00
17	Analize	FV Kuti 3M brenda murit (suport dhe aksesore) perfshire aksesoret e montimit	cope	75.0	0.00
18	Analize	FV Kuti 4M brenda murit (suport dhe aksesore) perfshire aksesoret e montimit	cope	13.0	0.00
19	Analize	FV Kabell Bakri FROR 3x2.5mm²	ml	1,200.0	0.00
20	Analize	FV Kabell TU FG7OR 5x2.5 mm²,	ml	30.0	0.00
21	Analize	FV Kabell TU FG7OR 5x16 mm²,	ml	150.0	0.00
22	Analize	FV Kabell TU FG7OR 3x4 mm²,	ml	300.0	0.00
23	Analize	FV Kabell TU FG7OR 3x10 mm²,	ml	100.0	0.00
24	Analize	FV Kabell TU FG7OR 5x2.5 mm²,	ml	30.0	0.00
25	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	2.0	0.00
26	2.a-104	Automat termo elekt-mag 4P,380V,100 A	cope	1.0	0.00
27	2.490/1e	F.v automat termo elekt-mag HP-63A	cope	3.0	0.00
28	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	5.0	0.00
29	2.a-105	Automat termo elekt-mag 4P,380V,40 A	cope	4.0	0.00
30	2.490/1b	Automat Mag-Termik 16A 2P-220V	cope	8.0	0.00
31	2.a-101	Automat Mag-Termik 20A 2P-220V	cope	25.0	0.00
32	2.490/1a	Automat Mag-Termik 10A 2P-220V	cope	25.0	0.00
33	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	3.0	0.00
34	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	cope	3.0	0.00
35	2. a-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	cope	1.0	0.00
36	2.487	Kuti derivacioni PT-7	cope	5.0	0.00
37	2.487	Kuti derivacioni PT-5	cope	50.0	0.00
38	2.487	Kuti derivacioni PT-3	cope	70.0	0.00
39	2. a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	2.0	0.00
40	2. a-103	Kasete metalike me zbara bakri 50x40x25cm per I=250A	cope	2.0	0.00
41	2. a-112	Panel metalik IP65(700x550x250mm)	cope	1.0	0.00
42	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	24.0	0.00
43	Analize	FV Rack 22HU 600x600mm duke perfshire te gjithë aksesoret dhe ventilatoret e ftohjes	cope	1.0	0.00

44	Analize	FV Pach panel fiber 12 dublex port SC connector MM type	cope	1.0		0.00
45	Analize	FV Pach panel telefonie me 25 porta RJ45 Cat 3	cope	1.0		0.00
46	Analize	FV Menaxhues kabllosh plastik 1HU	cope	1.0		0.00
47	Analize	FV 1HU Patch panel 24 Porta RJ45 CAT6	cope	1.0		0.00
48	Analize	FV 1HU Switch 24 Porta me 2 Ethernet/SFP Uplink ports, portat SFP te perfshira, perfshi aksesoret e montimit	cope	1.0		0.00
49	Analize	FV Prize Data RJ45, Cat.6 , perfshire aksesoret e montimit	cope	54.0		0.00
50	Analize	FV Kabell data Cat.6, F/UTP	ml	2,100.0		0.00
51	Analize	FV Panel alarmi zjarri me 3 loop-e i adresueshem, me 100 paisje te adresueshme seicili loop, me panel operimi me ekran, karikues dhe bateri te perfshira. Perfshire programimin	cope	1.0		0.00
52	Analize	FV Detektor optik tymi i adresueshem	cope	45.0		0.00
53	Analize	FV Baze standarte per detektor	cope	25.0		0.00
54	Analize	FV Sirene e brendshme e adresueshme me ze dhe drite	cope	8.0		0.00
55	Analize	FV Sirene e jashtme e adresueshme me ze dhe drite	cope	3.0		0.00
56	Analize	FV Baze per sirena	cope	11.0		0.00
57	Analize	FV Pulsant per sinjalizimin e alarmit te zjarrit, i adresueshem	cope	9.0		0.00
58	Analize	FV Kombinator telefonik me dy kanale dhe deri ne 4 thirrje telefonike me tension 24V	cope	1.0		0.00
59	Analize	FV Transponder Zjarri I adresueshem 4In4Out	cope	1.0		0.00
60	Analize	FV Ushqyes me bateri 2A	cope	1.0		0.00
61	Analize	FV Kabell Alam Zjarri E30 1x2x0.8mm ²	ml	1,100.0		0.00
62	2.a-139	Ndricues evakuimi me llampe 1x11w;IP- 40	cope	20.0		0.00
63	Analize	FV Ndricues Evakuimi EXIT LED me Autonomi 2 ore me bateri ne trup	cope	20.0		0.00
64	Analize	FV Kuti Shprndarese jashte murit 10x10cm, me mbrojtje IP 55	cope	8.0		0.00
65	Analiza	FV Prites rrufeje, hekur i zinkuar Ø10	cope	20.0		0.00
66	Analiza	FV Kasete Metalike jashte murit kontrolli per vendosjen e shkeputesit per kontrollin e tokezimit	cope	1.0		0.00
67	Analiza	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	6.0		0.00
68	Analiza	FV Morseteri universale	cope	10.0		0.00
69	Analiza	FV Izolator betoni 1000g	cope	10.0		0.00
70	Analiza	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	350.0		0.00
71	Analiza	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	1.0		0.00
72	Analiza	FV Shkeputes per kontrollin e rezistences se tokezimit	cope	1.0		0.00
73	Analiza	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20.0		0.00
Shuma E (Leke)						0.00
F						
PUNIME TE NDRYSHME						
1	An - 47	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	30.0		0.00
2	An - 48	F.V Logo ne fasade (flete alumini)	m2	6.5		0.00
3	An - 49	Tabela treguese te ambienteve	cope	10.0		0.00
4	An - 50	Fv.Tabele emertimi e zyres germa 3D me ndricim	cope	10.0		0.00
5	An - 51	Fv.Sensor eresire per tabelen	cope	1.0		0.00
Shuma F (Leke)						0.00
G						
PUNIME MOBILIMI DHE PAJISJE						
PUNIME MOBILIMI						
1	Oferte	Banak Druri me xhama te temperuar 3 mm sipas projektit	ml	14.0		0.00
2	Oferte	Kabine e parapergatitur me panele sanduic (Objekti ne hyrje)	cope	1.0		0.00
PAJISJE						
1	An	F.V Njési me montim ne mur R32 Kapaciteti i ftohjes Nom. 1,3/2,5/3,2 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 1,3/2,8/4,7 kW Etiketa e energjise : Ftohje A+++ / Ngrrohje A+++	cope	5.0		0.00
2	An	F.V Aspirator helikocentrifugal Volumi I ajrit te aspirimit 2500 m3/h ;150 Pa	cope	1.0		0.00
3	An	F.V Njesi te jashtme multispliti R32 Kapaciteti i ftohjes Nom. 6,8 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 8,6 kW Etiketa e energjise : Ftohje A+++ / Ngrrohje A++	cope	3.0		0.00

4	An	F.V Kondicioner split me kasete me montim ne tavan R32 Kapaciteti i ftohjes Nom. 6,8 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 7,5 kW Kompletuar me panelin e dekorit.	cope	2.0	0.00
5	An	F.V. Kondicioner mural Fuqia ftohese/ngrohese 3.5 / 3.8 kW Pajisja te jete e pajisur me komande	cope	2.0	0.00
6	An	F.V. Kondicioner mural per Kiosken Fuqia ftohese/ngrohese 2.5 / 2.8 kW Pajisja te jete e pajisur me komande	cope	1.0	0.00
Pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit					
1	An	F.V. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesorët: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	3.0	0.00
2	An	F.V. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	7.0	0.00
3	An	F.V. Fikse zjarr me CO2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	3.0	0.00
4	An	F.V. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) material i grupit bronz.	cope	1.0	0.00
5	An	F.V. Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike: - Prurja: 15 m³ / h - Prevalenca: 50 mkH2O - Lidhjet: Ø 2 1/2" / PN 10 - Fuqia elektrike 11kW -3-400v/50Hz	cope	1.0	0.00
6	An-11	F.V. Rezervuar Zingato 5000 litra	cope	3.0	0.00
Shuma G (Leke)					0.00
Shuma A+B+.....+ F (Leke)					0.00
FONDI REZERVE 3%					0.000
1	Shuma (A+B+.....+ F) + FONDI REZERVE 3%				0.000
2	T.V.SH - ja 20%				0.000
3	PUNIME MOBILIMI DHE PAJISJE (SHUMA G)				0.00
(1 + 2 + 3) ZYRA POSTARE QENDER DURRES (Leke)					0.00

Shenim : Ky preventiv eshte hartuar duke u bazuar ne cmimet e Manualit Zyrtar te Ndertimit Nr. 629 Date 15.07 2015 .Per zerat e punimeve qe kane

Projektues : 4KPPF sh.p.k. & NETGROUP sh.p.k.

