

## PREVENTIV PËRMBLEDHËS

Emërtimi i objektit: "Zgjatimi i Fiderit F.11, N/Stacioni 110/20kV Fieri i Ri"

Nr.	EMERTIMI OBJEKTIT	MAKINERI PAISJE	PUNIME CIVILE & PUNIME MONTIMI	TOTALI INVESTIMIT
1	Zgjatimi i Fiderit 11, Nenstacioni 110/20 kV Fieri i Ri (Linja TM)			
2	Kabinat Box (K11/F11; K12/F11; K13/F11; K14/F11; K15/F11; K16/F11; K17/F11)			
3	Daljet e para (K11/F11; K12/F11; K13/F11; K14/F11; K15/F11; K16/F11; K17/F11)			
	<b>SHUMA PA TVSH</b>			
	TVSH 20 %			
	<b>SHUMA ME TVSH</b>			

Objekti: Zgjatimi i Fiderit 11, Nenstacioni 110/20 kV Fieri i Ri (Linja TM)

### **PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	4151		
2	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	1096.25		
3	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	112		
4	4.178	F.V. në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm <sup>2</sup> .	ml	13830.3		
5	4.179	F.V. në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm <sup>2</sup> .	ml	815.1		
6	4.181	F.V. në tub dhe konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm <sup>2</sup> .	ml	99		
7	4.63	FV. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm <sup>2</sup> ) unipolare për ambient të brendshëm	copë	42		
8	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	22.5216		
9	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm <sup>2</sup> , tension 24 kV.	copë	84		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME SHITESASH</b>						
10	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	2075.5		
11	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2122.9		
12	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2122.9		
13	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2122.9		
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2122.9		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME GERMIMI</b>						
15	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2014.944		
16	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	503.736		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. PUNIME SHITESASH 2</b>						
17	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.7		
18	2.261	Shtrese rere	m3	839.56		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME DHEU</b>						
19	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2518.68		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
20	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	156		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. ANALIZA TEKNIKE</b>						
21	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2122.9		
22	3.226/1 a	Shtrese asfaltbetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2122.9		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>						
23	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.12		
24	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	4151		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. GAZ E NAFTESJELLES</b>						
25	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	3.081		
<b>SHUMA 9:</b>						

		<b>10. INSTALIME PER NDRICIM</b>				
26	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	42		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
27	An	F.V UPVC TUB ø 160 mm <sup>2</sup> klasa 1 me parete te holla,trashesia e paretit 1.8 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke	ml	156		
28	An	F.V PVC TUB 160 mm <sup>2</sup> ME PARETE TE TRASHA PER MBROJTJEN E KABLLIT NEN TOKE	ml	91		
29	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	84		
30	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	42		
31	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	42		
32	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	7		
33	An	F.V Morsete Tokëzimi	copë	42		
34	An	F.V Mufte unipolare TM 24 kV për kabell të thatë AL XLPE , 1x(95÷240)mm <sup>2</sup>	copë	54		
35	An	F.V tabela paralajmëuese	copë	10		
36	An	Autovinc 5 ton për materiale	op	36		
37	An	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm <sup>2</sup>	copë	42		
		<b>SHUMA 11:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						

Objekti: Kabina K11/11; 400 kVA (Boks i Ri ), Fideri 11

### **PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. PUNIME MONTIMI (M4)</b>						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat ( 2l+1t ) (box parafabrikat perفشin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise )	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izoloret e transformatorit	copë	10		
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
7	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
8	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
9	2.496	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
10	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME GERMIMI</b>						
11	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	12		
13	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	6		
14	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	6		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME DHEU</b>						
15	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12		
16	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME SHITESASH 2</b>						
17	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3		
18	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.2		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
19	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	3		
20	An	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm <sup>2</sup>	copë	6		
21	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
22	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	2		
23	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	2		
24	An	F.V Morsete Tokëzimi	copë	2		
25	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PAJISJE JASHTË LISTE</b>						

26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (përfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m)	copë	1		
27	Pj	Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV, cu / cu	copë	1		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>						
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>						
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>						
<b>Totali</b>						

Objekti: Kabina K12/11; 400 kVA (Boks i Ri ), Fideri F11

### PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. PUNIME MONTIMI (M4)</b>						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat ( 2l+1t ) (box parafabrikat perفشin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise )	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
3	4.182	Lidhje e ures kablore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	10		
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
7	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
8	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
9	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
10	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME GERMIMI</b>						
11	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	12		
13	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	6		
14	3.47/1b	Mbushje, rrafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	6		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME DHEU</b>						
15	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12		
16	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME SHITESASH 2</b>						
17	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3		
18	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.2		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
19	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	3		
20	An	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm <sup>2</sup>	copë	6		
21	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
22	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	2		
23	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	2		
24	An	F.V Morsete Tokëzimi	copë	2		
25	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PAJISJE JASHTË LISTE</b>						

26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perفشihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m)	copë	1		
27	Pj	Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV, cu / cu	copë	1		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>						
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>						
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>						
<b>Totali</b>						

Objekti: Kabina K13/11; 400 kVA (Boks i Ri); Fideri 11

### **PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. PUNIME MONTIMI (M4)</b>						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat ( 2l+1t ) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise )	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	10		
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
7	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
8	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
9	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
10	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME GERMIMI</b>						
11	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	12		
13	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	6		
14	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	6		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME DHEU</b>						
15	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12		
16	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME SHITRESASH 2</b>						
17	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3		
18	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.2		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
19	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	3		
20	An	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm <sup>2</sup>	copë	6		
21	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
22	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	2		
23	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	2		
24	An	F.V Morsete Tokëzimi	copë	2		
25	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PAJISJE JASHTË LISTE</b>						



26	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perفشihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m)	copë	1		
27	Pj	Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV, cu / cu	copë	1		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>						
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>						
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>						
<b>Totali</b>						

Objekti: Kabina K14/11; 400 kVA (Boks i Ri ), Fideri 11

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. PUNIME MONTIMI (M4)</b>						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat ( 2l+1t ) (box parafabrikat perfsihin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise )	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë + 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
3	4.182	Lidhje e ures kablllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	10		
4	4.20	Matje kontrolli i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3		
5	4.28	Matje kontrolli i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.26	Matje kontrolli i Rezistences se tokezimit per nje kontor (Kolaudim)	copë	1		
7	4.30	Matje kontrolli i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
8	4.37	F.V Shirit tokezimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
9	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
10	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME GERMIMI</b>						
11	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	12		
13	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	6		
14	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	6		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME DHEU</b>						
15	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12		
16	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME SHITESASH 2</b>						
17	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3		
18	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.2		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
19	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	3		
20	An	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per perçjelles 50mm <sup>2</sup>	copë	6		
21	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
22	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per perçjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	2		
23	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	2		
24	An	F.V Morsete Tokëzimi	copë	2		
25	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PAJISJE JASHTË LISTE</b>						
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m)	copë	1		
27	Pj	Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV, cu / cu	copë	1		
<b>SHUMA 9:</b>						

<b>Shuma Analiza</b>	
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>	
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>	
<b>Shuma TVSH (20%)</b>	
<b>Shuma me TVSH</b>	
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>	
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>	
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>	
<b>Totali</b>	

Objekti: Kabina K15/11; 400 kVA (Boks i Ri) , Fideri 11

### **PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. PUNIME MONTIMI (M4)</b>						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat ( 2l+1t ) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise )	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	10		
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
7	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
8	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
9	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
10	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME GERMIMI</b>						
11	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	12		
13	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	6		
14	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	6		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME DHEU</b>						
15	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12		
16	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME SHITRESASH 2</b>						
17	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3		
18	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.2		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
19	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	3		
20	An	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm <sup>2</sup>	copë	6		
21	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
22	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	2		
23	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	2		
24	An	F.V Morsete Tokëzimi	copë	2		
25	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PAJISJE JASHTË LISTE</b>						

26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perفشihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m)	copë	1		
27	Pj	Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV, cu / cu	copë	1		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>						
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>						
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>						
<b>Totali</b>						

Objekti: Kabina K16/11; 400 kVA (Boks i Ri) , Fideri 11

### **PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. PUNIME MONTIMI (M4)</b>						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat ( 2l+1t ) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise )	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	10		
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
7	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
8	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
9	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
10	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME GERMIMI</b>						
11	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	12		
13	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	6		
14	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	6		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME DHEU</b>						
15	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12		
16	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME SHITRESASH 2</b>						
17	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3		
18	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.2		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
19	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	3		
20	An	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm <sup>2</sup>	copë	6		
21	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
22	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	2		
23	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	2		
24	An	F.V Morsete Tokëzimi	copë	2		
25	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PAJISJE JASHTË LISTE</b>						

26	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perفشihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m)	copë	1		
27	Pj	Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV, cu / cu	copë	1		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>						
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>						
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>						
<b>Totali</b>						

Objekti: Kabina K17/11; 400 kVA (Boks i Ri) , Fideri 11

### PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. PUNIME MONTIMI (M4)</b>						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat ( 2l+1t ) (box parafabrikat perفشin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise )	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	10		
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
7	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
8	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
9	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
10	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME GERMIMI</b>						
11	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	12		
13	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	6		
14	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	6		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME DHEU</b>						
15	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12		
16	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME SHITRESASH 2</b>						
17	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3		
18	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.2		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
19	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	3		
20	An	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm <sup>2</sup>	copë	6		
21	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
22	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	2		
23	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	2		
24	An	F.V Morsete Tokëzimi	copë	2		
25	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		



		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PAJISJE JASHTË LISTE</b>				
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m)	copë	1		
27	Pj	Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV, cu / cu	copë	1		
		<b>SHUMA 9:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>						
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>						
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>						
<b>Totali</b>						

Objekti: DALJET E PARA "ABC" Kabina K11/11 , Fideri 11, Nenstacioni Fieri I Ri, 110/20 kV

### **PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>						
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m <sup>2</sup>	m3	1.458		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.265		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME SHTRESASH 2</b>						
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.0483		
4	2.261	Shtrese rere	m3	0.42		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
5	3.164/2 t	F V tuba te brinjeluar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.8		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
6	4.45	FV. në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	28		
7	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	36		
8	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	0.5		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
10	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	2		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>						
11	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	8		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME GERMIMI</b>						
12	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	1.12		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. PUNIME DHEU</b>						
13	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	0.56		
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2.018		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PUNIME SHTRESASH</b>						
15	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1.4		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	2		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
17	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	0.7		
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>12. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
18	An	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
19	An	F.V Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	16		
20	An	F.V Fasheta metalike. jashteme. vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	7		
21	An	F.V Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	4		
22	An	F.V Konektor izolues linje ( 16-95/16-95)	copë	1		
23	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
24	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1		

25	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1		
26	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	1		
<b>SHUMA 12:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						

Objekti: DALJET E PARA "ABC" Kabina K12/11 , Fideri 11, Nenstacioni Fieri I Ri, 110/20 kV

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>						
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m <sup>2</sup>	m3	1.458		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.265		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME SHITESASH 2</b>						
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.0483		
4	2.261	Shtrese rere	m3	0.42		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
5	3.164/2 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.8		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
6	4.45	FV. në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	28		
7	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	36		
8	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	0.5		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
10	4.37	F.V Shirit tokezimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	2		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>						
11	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	8		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME GERMIMI</b>						
12	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	1.12		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. PUNIME DHEU</b>						
13	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	0.56		
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2.018		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PUNIME SHITESASH</b>						
15	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1.4		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	2		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
17	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	0.7		
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>12. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
18	An	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
19	An	F.V Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	16		
20	An	F.V Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	7		
21	An	F.V Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	4		
22	An	F.V Konektor izolues linje ( 16-95/16-95)	copë	1		
23	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
24	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1		
25	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1		
26	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	1		
<b>SHUMA 12:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						

<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>	
<b>Shuma TVSH (20%)</b>	
<b>Shuma me TVSH</b>	
<b>Totali</b>	

Objekti: DALJET E PARA "ABC" Kabina K13/11 , Fideri 11, Nenstacioni Fieri I Ri, 110/20 kV

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>						
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m <sup>2</sup>	m3	1.458		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.265		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME SHITESASH 2</b>						
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.0483		
4	2.261	Shtrese rere	m3	0.42		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
5	3.164/2 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.8		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
6	4.45	FV. në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	28		
7	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	36		
8	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	0.5		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
10	4.37	F.V Shirit tokezimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	2		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>						
11	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	8		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME GERMIMI</b>						
12	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	1.12		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. PUNIME DHEU</b>						
13	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	0.56		
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2.018		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PUNIME SHITESASH</b>						
15	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1.4		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	2		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
17	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	0.7		
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>12. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
18	An	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
19	An	F.V Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	16		
20	An	F.V Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mm per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	7		
21	An	F.V Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	4		
22	An	F.V Konektor izolues linje ( 16-95/16-95)	copë	1		
23	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
24	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1		
25	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1		
26	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	1		
<b>SHUMA 12:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						

<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>	
<b>Shuma TVSH (20%)</b>	
<b>Shuma me TVSH</b>	
<b>Totali</b>	

Objekti: DALJET E PARA "ABC" Kabina K14/11 , Fideri 11, Nenstacioni Fieri I Ri, 110/20 kV

### **PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>						
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m <sup>2</sup>	m3	1.458		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.265		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME SHTRESASH 2</b>						
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.0483		
4	2.261	Shtrese rere	m3	0.42		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
5	3.164/2 t	F V tuba te brinjeluar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.8		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
6	4.45	FV. në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	28		
7	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	36		
8	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	0.5		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
10	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	2		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>						
11	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	8		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME GERMIMI</b>						
12	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	1.12		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. PUNIME DHEU</b>						
13	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	0.56		
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2.018		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PUNIME SHTRESASH</b>						
15	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1.4		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	2		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
17	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	0.7		
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>12. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
18	An	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
19	An	F.V Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	16		
20	An	F.V Fasheta metalike. jashteme. vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	7		
21	An	F.V Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	4		
22	An	F.V Konektor izolues linje ( 16-95/16-95)	copë	1		
23	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
24	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1		



25	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1		
26	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	1		
<b>SHUMA 12:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						

Objekti: DALJET E PARA "ABC" Kabina K15/11 , Fideri 11, Nenstacioni Fieri I Ri, 110/20 kV

### **PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>						
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m <sup>2</sup>	m3	1.458		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.265		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME SHTRESASH 2</b>						
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.0483		
4	2.261	Shtrese rere	m3	0.42		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
5	3.164/2 t	F V tuba te brinjeluar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.8		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
6	4.45	FV. në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	28		
7	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	36		
8	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	0.5		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
10	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	2		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>						
11	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	8		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME GERMIMI</b>						
12	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	1.12		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. PUNIME DHEU</b>						
13	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	0.56		
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2.018		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PUNIME SHTRESASH</b>						
15	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1.4		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	2		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
17	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	0.7		
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>12. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
18	An	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
19	An	F.V Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	16		
20	An	F.V Fasheta metalike. jashteme. vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	7		
21	An	F.V Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	4		
22	An	F.V Konektor izolues linje ( 16-95/16-95)	copë	1		
23	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
24	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1		

25	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1		
26	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	1		
<b>SHUMA 12:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						

Objekti: DALJET E PARA "ABC" Kabina K16/11 , Fideri 11, Nenstacioni Fieri I Ri, 110/20 kV

### **PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>						
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m <sup>2</sup>	m3	1.458		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.265		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME SHTRESASH 2</b>						
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.0483		
4	2.261	Shtrese rere	m3	0.42		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
5	3.164/2 t	F V tuba te brinjeluar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.8		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
6	4.45	FV. në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	28		
7	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	36		
8	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	0.5		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
10	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	2		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>						
11	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	8		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME GERMIMI</b>						
12	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	1.12		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. PUNIME DHEU</b>						
13	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	0.56		
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2.018		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PUNIME SHTRESASH</b>						
15	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1.4		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	2		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
17	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	0.7		
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>12. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
18	An	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
19	An	F.V Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	16		
20	An	F.V Fasheta metalike. jashteme. vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	7		
21	An	F.V Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	4		
22	An	F.V Konektor izolues linje ( 16-95/16-95)	copë	1		
23	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
24	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1		

25	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1		
26	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	1		
<b>SHUMA 12:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						

Objekti: DALJET E PARA "ABC" Kabina K17/11 , Fideri 11, Nenstacioni Fieri I Ri, 110/20 kV

### **PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>						
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m <sup>2</sup>	m3	1.458		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.265		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME SHTRESASH 2</b>						
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.0483		
4	2.261	Shtrese rere	m3	0.42		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
5	3.164/2 t	F V tuba te brinjeluar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.8		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
6	4.45	FV. në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	28		
7	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	36		
8	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	0.5		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
10	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	2		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>						
11	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	8		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME GERMIMI</b>						
12	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	1.12		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. PUNIME DHEU</b>						
13	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	0.56		
14	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2.018		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PUNIME SHTRESASH</b>						
15	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1.4		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	2		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
17	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	0.7		
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>12. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
18	An	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
19	An	F.V Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	16		
20	An	F.V Fasheta metalike. jashteme. vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	7		
21	An	F.V Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	4		
22	An	F.V Konektor izolues linje ( 16-95/16-95)	copë	1		
23	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
24	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1		

25	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1		
26	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>	copë	1		
<b>SHUMA 12:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						