

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emertimi i Objektivit : "RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABEL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.4/10KV N/ST KUCOVE 110/35/10/KV"

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	Rikonstruksioni I Kabinave dhe Rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit Nr.4/10KV N/ST Kucove 110/35/10/6KV		
	Totali		

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Mbreshtan-1" me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC kabina "Mbreshtan-1" me transformator Sn=100KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

05-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	40.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² ÷ 70 mm ²	ml	5200.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	38.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	189.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	314.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	679.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1262.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	72.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1530.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	102.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	25.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	10.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	25.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	1.2		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	25.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	7.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	25.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	22.8		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	12.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	4.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	8.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	110.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	52.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	40.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	120.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	110.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	55.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	52.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	4.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	70.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	10.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	10.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	10.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	20.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	10.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	16.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Mbreshtan-2" me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina "Mbreshtan-2" me transformator
Sn=100KVA Fideri Nr.4/10KV N/St Kucove
110/35/10/6KV

Datë:

05-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	52.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	6600.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	48.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	210.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	577.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	726.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	2112.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	89.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	2610.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	174.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	40.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	16.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	114.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	60.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	2.8		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	56.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	32.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	16.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	60.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	54.5		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	22.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	13.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	26.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	152.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	100.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	84.0		
35	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	120.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	176.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	88.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	74.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	13.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	112.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	16.0		
42	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	16.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	16.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	32.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	16.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	4.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	20.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Mbreshtan-3" me transformator Sn=30KVA
,Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove
110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
Kabina "Mbreshtan-3" me transformator
Sn=30KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove
110/35/10/6KV

Datë:

05-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	38.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	4900.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	35.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	136.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	228.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	664.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1353.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	75.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	2130.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	142.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	30.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	12.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	37.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	1.8		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	36.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	24.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	10.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	37.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	34.1		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	16.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	7.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	12.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	122.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	76.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	60.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	144.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	72.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	54.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	7.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	84.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	12.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	24.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	12.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Galine-1 " me transformator Sn=100KVA
,Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove
110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
Kabina "Galine-1" me transformator
Sn=100KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

05-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	46.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	5800.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	42.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	160.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	264.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	265.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1072.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	77.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	2130.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	142.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	22.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	3.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	9.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	7.6		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	0.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	8.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	18.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	3.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	7.6		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	6.9		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	4.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	12.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	3.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	12.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	3.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	100.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	80.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	56.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	146.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	73.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	50.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	1.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	63.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	9.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	9.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	9.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	18.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	9.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore "Galine
-2" me transformator Sn=100KVA ,Fideri
Nr.4/10KV N/ST Kucove 110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
Kabina "Galine-2" me transformator
Sn=100KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

05-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	8.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	800.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	5.0		
4	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	112.0		
5	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	300.0		
6	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	17.0		
7	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	630.0		
8	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	42.0		
9	4.37	F.V Shirit tokezimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	5.0		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	2.0		
12	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
13	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
14	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				

		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
15	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	6.3		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
16	2.261	Shtrese rere	m3	0.3		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
17	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	6.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
19	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	2.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
20	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	6.3		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
21	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	5.7		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
22	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	3.0		

23	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
24	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
25	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
26	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
27	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
28	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	1.0		
29	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	22.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	12.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	16.0		
32	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	44.0		
34	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	22.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	11.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	1.0		
37	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	14.0		
38	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	2.0		
39	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	2.0		
40	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2.0		

41	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
42	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	2.0		
43	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Kamcisht-2" me transformator Sn=180KVA
,Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove
110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC kabina "Kamcisht-2" me transformator Sn=180KVA , Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

06-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	60.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	7000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	55.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	585.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	879.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	802.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1357.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	97.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1470.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	98.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	37.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	15.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	3.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	444.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	36.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	1.7		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	33.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	30.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	10.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	36.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	32.9		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	13.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	8.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	16.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	118.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	72.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	52.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	100.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	50.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	73.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	8.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	105.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	15.0		
42	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	15.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	15.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	30.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	15.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	4.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	50.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Konesbalt-3" me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina "Konesbalt-3" me transformator
Sn=100KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

06-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	42.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	5400.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	38.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	143.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	270.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	527.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1347.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	73.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	2070.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	138.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	27.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	3.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	11.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	21.5		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	1.0		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	22.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	22.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	21.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	19.4		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	11.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	3.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	12.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	3.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	12.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	3.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	7.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	104.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	72.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	56.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	142.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	71.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	53.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	3.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	77.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	11.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	11.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	11.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	22.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	11.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Mbolan-2" me transformator Sn=100KVA
,Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove
110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
Kabina "Mbolan -2" me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

08-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	37.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	4500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	34.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	354.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	199.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	274.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	706.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	72.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1950.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	130.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	25.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	10.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	18.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	0.9		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	20.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	18.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	16.1		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	12.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	98.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	72.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	52.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	132.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	66.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	49.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	1.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	70.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	10.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	10.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	10.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	20.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	10.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Paftal-1" me transformator Sn=50KVA
,Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove
110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
Kabina "Paftal-1" me transformator
Sn=50KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove
110/35/10/6KV

Datë:

06-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	18.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	2200.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	16.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	126.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	183.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	110.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	539.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	29.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	600.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	40.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	12.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	1.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	5.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	15.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	6.3		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	0.3		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	6.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	2.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	6.3		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	5.7		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	3.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	1.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	4.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	1.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	40.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	28.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	20.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	42.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	21.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	21.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	1.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	35.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	5.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	5.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	5.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	10.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	5.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Paftal-2" me transformator Sn=100KVA
,Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove
110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
Kabin "Paftal-2" me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV.

Datë:

10-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	16.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² ÷ 70 mm ²	ml	2100.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	13.0		
4	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	125.0		
5	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	97.0		
6	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	695.0		
7	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	29.0		
8	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	570.0		
9	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	38.0		
10	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	12.5		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	1.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	5.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		

15	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	15.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	12.4		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere	m ³	0.6		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	11.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	4.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	12.4		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	11.3		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				

23	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	4.0		
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	3.0		
25	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
26	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	1.0		
27	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	4.0		
28	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	1.0		
29	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	6.0		
30	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	44.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	28.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	24.0		
33	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
34	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	40.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	20.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	20.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	3.0		
38	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	35.0		
39	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	5.0		

40	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	5.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	5.0		
42	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	10.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	5.0		
44	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Paftal-3" me transformator Sn=50KVA
,Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove
110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU mw kablo me vetmbajtje ABC
Kabina "Paftal-3" me transformator
Sn=50KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove
110/35/10/6KV

Datë:

06-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	50.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	6500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	47.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	341.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	362.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	302.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1261.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	82.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1530.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	102.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	25.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	10.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	8.9		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	0.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	9.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	3.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	8.9		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	8.0		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	5.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	106.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	68.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	48.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	106.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	53.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	55.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	1.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	70.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	10.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	10.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	10.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	20.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	10.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore "Paftal
-4" me transformator Sn=100KVA ,Fideri
Nr.4/10KV N/ST Kucove 110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
Kabina "Paftal -4" me transformator
Sn=100KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

05-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	18.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	2200.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	15.0		
4	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	165.0		
5	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	600.0		
6	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	30.0		
7	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	720.0		
8	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	48.0		
9	4.37	F.V Shirit tokezimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	7.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	3.0		
12	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
13	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
14	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				

		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
15	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	1.3		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
16	2.261	Shtrese rere	m3	0.1		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
17	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
19	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	2.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
20	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1.3		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
21	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.2		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
22	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
23	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm²	copë	8.0		

24	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
25	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
26	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
27	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	36.0		
28	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	16.0		
29	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	20.0		
30	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	50.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	25.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	19.0		
34	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	21.0		
35	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	3.0		
36	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
37	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	3.0		
38	AnAn-MK-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	6.0		
39	AnAn-MK-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	3.0		
40	AnAn-MK-70	FV.Konektor Abonenti (35-70)/(16-25)mm ²	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						

Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore "Pashalli
Industria" me transformator Sn=400KVA
,Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove
110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumini-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1 x 630 + 4 x 160 J	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina "Pashalli Industria" me transformator
Sn=400KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

06-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	27.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	3600.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	25.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	274.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	559.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	369.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	522.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	58.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	2820.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	188.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	30.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	12.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	50.5		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	2.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	51.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	24.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	50.5		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	45.6		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	24.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	8.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	19.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	114.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	68.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	52.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	190.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	95.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	51.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	8.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	84.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	12.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	24.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	12.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore "Pashalli
-2" me transformator Sn=100KVA ,Fideri
Nr.4/10KV N/ST Kucove 110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
Kabina "Pashalli -2" me transformator
Sn=250KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

06-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	37.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	4800.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	34.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	293.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	182.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	277.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1164.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	75.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	2790.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	186.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	32.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	13.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	94.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	36.4		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	1.7		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	35.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	26.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	10.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	36.4		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	33.0		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	15.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	7.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	13.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	96.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	80.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	64.0		
35	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	188.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	94.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	52.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	7.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	91.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	13.0		
42	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	13.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	13.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	26.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	13.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	4.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	20.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore "Pashalli
-3" me transformator Sn=180KVA ,Fideri
Nr.4/10KV N/ST Kucove 110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
Kabina "Pashalli -3" me transformator
Sn=180KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

06-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	25.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² ÷ 70 mm ²	ml	3300.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	23.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	156.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	215.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	232.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	900.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	47.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1560.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	104.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	15.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	6.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	17.6		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	0.8		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	17.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	12.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	17.6		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	16.0		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	8.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	3.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	6.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	70.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	56.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	40.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	106.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	53.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	31.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	3.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	42.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	6.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	6.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	6.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	12.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	6.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Sadovec" me transformator Sn=100KVA
,Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove
110/35/10/6KV.

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina "Sadovec " me transformator
Sn=100KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

06-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	57.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	6400.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	54.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	382.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	703.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	381.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1151.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	91.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1500.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	100.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	30.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	12.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	205.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	14.1		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	0.7		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	16.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	24.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	4.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	14.1		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	12.7		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	9.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	2.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	104.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	68.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	44.0		
35	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	102.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	51.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	66.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	1.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	84.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12.0		
42	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	12.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	24.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	12.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	4.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	28.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Metalike ne Shtyllore kabina
"Konesbalt-2" me transformator
Sn=100KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				

3. PUNIME MONTIMI (M4)						
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
4. INSTALIME PER NDRICIM						
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	4.5		
		Shuma 5:				
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	4.31		
		Shuma 6:				
7. PUNIME SHITESASH 2						
21	2.261	Shtrese rere	m ³	0.1		
		Shuma 7:				
8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
22	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.6		
		Shuma 8:				
9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
27	AnAn/M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
28	AnAn/L6- 106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
31	AnAnaliz e	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli	copë	5.0		
32	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
33	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
35	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
36	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te mesem Kabina
"Konesbalt -2" me transformator
Sn=100KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

09-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini-celik, me seksion 35 m/m ²	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	1.0		
6	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina "Konesbalt-2" me transformator
Sn=100KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

08-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	4.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	450.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	3.0		
4	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	149.0		
5	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	430.0		
6	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	11.0		
7	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	300.0		
8	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	20.0		
9	4.37	F.V Shirit tokezimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	7.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	1.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	3.0		
12	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
13	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
14	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	15.0		
		Shuma 1:				

		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
15	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	17.5		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
16	2.261	Shtrese rere	m3	0.8		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
17	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	16.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
19	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
20	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	17.5		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
21	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	15.9		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
22	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	6.0		

23	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	4.0		
24	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
25	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	1.0		
26	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	4.0		
27	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	1.0		
28	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	7.0		
29	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	26.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	12.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	16.0		
32	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	22.0		
34	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	11.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	10.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	4.0		
37	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	21.0		
38	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	3.0		
39	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
40	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	3.0		

41	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	6.0		
42	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	3.0		
43	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
Kabina "Konesbalt-1" me transformator
Sn=400KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

05-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	58.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	7000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	54.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	389.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	408.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	661.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1440.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	106.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	2880.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	192.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	35.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	14.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	362.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	24.1		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	1.2		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	25.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	28.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	7.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	24.1		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	21.8		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	13.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	3.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	7.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	84.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	71.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	64.0		
35	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	90.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	198.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	99.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	71.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	3.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	98.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	14.0		
42	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	14.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	14.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	28.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	14.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	12.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	34.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Mbolan-1 ,me transformator
Sn=50KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST Kucove
110/35/10/6KV

Datë:

10-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	35.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	4700.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	32.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	427.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	347.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	416.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	526.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	62.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1020.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	68.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	25.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	10.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	395.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	16.3		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	0.8		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	16.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	16.3		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	14.8		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	7.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	3.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	6.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	62.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	52.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	24.0		
35	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	70.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	35.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	42.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	5.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	70.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	10.0		
42	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	10.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	10.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	20.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	10.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	4.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	36.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
Kabina "Mbolan-3" me transformator
Sn=100KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

05-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	6.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	800.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	4.0		
4	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	83.0		
5	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	175.0		
6	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	412.0		
7	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	18.0		
8	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	840.0		
9	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	56.0		
10	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	12.5		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	5.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		

15	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	21.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere	m ³	1.0		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	19.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	21.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	19.3		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				

23	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	7.0		
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	5.0		
25	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
26	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
27	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
28	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
29	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	10.0		
30	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	36.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	20.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	16.0		
33	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
34	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	58.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	29.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	13.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	5.0		
38	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	35.0		
39	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	5.0		

40	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	5.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	5.0		
42	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	10.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	5.0		
44	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
Kabina "Pashalli -1" me transformator
Sn=180KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove 110/35/10/6KV

Datë:

05-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	21.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	2600.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	18.0		
4	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	159.0		
5	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	342.0		
6	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1005.0		
7	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	40.0		
8	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	930.0		
9	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	62.0		
10	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	15.0		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	6.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		
14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		

15	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	25.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere	m ³	1.2		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	25.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	12.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	7.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	25.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	22.8		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				

23	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	12.0		
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	4.0		
25	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
26	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
27	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
28	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
29	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	7.0		
30	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	70.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	32.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	32.0		
33	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
34	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	64.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	32.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	33.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	4.0		
38	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	42.0		
39	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	6.0		

40	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	6.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	6.0		
42	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	12.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	6.0		
44	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
Kabina "SMT" Fideri Nr.4/10KV N/ST
Kucove110/35/10/6KV

Datë:

05-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	42.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	5400.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	38.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	187.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	360.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	268.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1296.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	80.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1650.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	110.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	30.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	12.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	194.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	34.1		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	1.6		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	35.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	24.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	10.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	34.1		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	30.8		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	17.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	5.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	10.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	103.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	68.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	56.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	270.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	128.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	64.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	59.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	5.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	84.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12.0		
42	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	12.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	24.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	12.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	36.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	20.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat