

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emertimi i Objektit : "Rikonstruksioni i Fiderit Nr.3/10KV N/ST Bicukas 35/10KV dhe Fiderit Nr.9/10KV N/ST Mertish 35/10KV Lushnje "

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	Rikonstruksioni I Fiderit Nr.3/10KV N/ST Bicukas 35/10KV		
2	Rikonstruksioni I Fiderit Nr.9/10kV N/ST Mertish 35/10KV		
	Totali		

***Emertimi i Objektit : "RIKONSTRUKSIONI I FIDERIT NR.3/10KV N/ST BICUKAS
35/10KV"***

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	Rikonstruksioni i Fiderit Nr.3/10KV N/ST Bicukas 35/10KV		
	Totali		

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Fiderit Nr.3/10KV N/ST
Bicukas 35/10KV

Datë:

18-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	160.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	30000.0		
3	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri)	copë	20.0		
4	4.192	Demontim traverse te medha me krah.	copë	90.0		
5	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	140.0		
6	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	50.0		
7	4.42	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 3 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	90.0		
8	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	4.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	4.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	10.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
11	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	190.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	155.0		
13	2.261	Shtrese rere	m ³	35.0		

		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
14	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	80.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME MONTIMI (M4)				
15	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	4.0		
		Shuma 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	5.0		
17	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ²	km	5.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 7:				
		8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
19	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	47.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME DHEU				
20	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	190.0		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
21	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri)	copë	40.0		

22	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	10.0		
23	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	5.8		
24	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	copë	50.0		
25	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	copë	90.0		
26	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	300.0		
27	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	28.0		
28	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	4.0		
29	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
30	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	4.0		
31	AnManua l	Autovinxh 5 ton per materiale	op	25.0		
		Shuma 10:				
		11. PAJISJE JASHTË LISTE				
32	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash	copë	4.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

PREVENTIV PERMBLEDHES

*Emertimi i Objektit : "RIKONSTRUKSIONI I FIDERIT NR.9/10KV N/ST MERTISH
35/10KV"*

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	Rikonstruksioni i Fiderit Nr.9/10KV N/ST Mertish 35/10KV		
	Totali		

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Fiderit Nr.9/10KV N/ST
Mertish 35/10 KV

Datë:

18-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	230.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	41400.0		
3	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri)	copë	20.0		
4	4.192	Demontim traverse te medha me krah.	copë	160.0		
5	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	160.0		
6	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	60.0		
7	4.42	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 3 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	100.0		
8	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	2.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	2.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	10.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
11	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	152.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
12	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	124.0		
		Shuma 3:				

		4. PUNIME SHITESASH 2				
13	2.261	Shtrese rere	m3	28.0		
		Shuma 4:				
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
14	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	64.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME MONTIMI (M4)				
15	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	2.0		
		Shuma 6:				
		7. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumini-celik, me seksion 35 m/m ²	km	14.0		
		Shuma 7:				
		8. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	2.0		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	37.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
19	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	152.0		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri)	copë	35.0		

21	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	5.0		
22	AnAn1.10 0/p+analiz e	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	6.7		
23	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	60.0		
24	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	100.0		
25	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	14.0		
26	AnAn-L6- 107	Kapikord Tubolare AL pres,percjell 95mm ²	copë	2.0		
27	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	2.0		
28	AnManua li	Autovinc 5 ton per materiale	op	20.0		
29	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	360.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2.0		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
31	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash	copë	2.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						