

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i Kolektorit dhe zevendesimi i
kablllove TM te fiderave F7 dhe F8
N/Stacioni Kashar ne autostraden
Tirane-Durres.

Datë:

05-06-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	2010.0		
2	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	55.0		
3	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm²), unipolare për ambjent të brendshëm >	copë	36.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
4	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri >	m2	348.0		
5	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1872.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	861.0		
7	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2 >	m2	651.0		
8	3.632	Heqje pllaka trotuari >	copë	228.0		
9	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	705.0		
10	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	705.0		
11	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1233.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	1948.08		

13	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	459.87		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME DHEU				
14	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	252.8		
15	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2226.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHITESASH 2				
16	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	476.28		
17	2.261	Shtrese rere >	m3	508.37		
18	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.6		
19	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	1.6		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
20	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka >	m2	68.4		
		Shuma 6:				
		7. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORINE NDERTESAVE				
21	2.294/2	Vendosje pllaka betoni trotuari ekzistues >	m2	159.6		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE				
22	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri >	m2	651.0		
23	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	651.0		
		Shuma 8:				
		9. PRISHJE				
24	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	102.78		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME HEKUR BETONI				

25	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	29.41		
26	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta. >	ton	2.77		
		Shuma 10:				
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
27	3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize >	copë	65.0		
28	3.719	Ndertim Pusete kryesore betoni 2.5x1.5 m kapak gize Hmes=1.5 m >	copë	6.0		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
29	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	2.4		
		Shuma 12:				
		13. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
30	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv >	m	3070.0		
		Shuma 13:				
		14. ANALIZA JASHTE LISTE				
31	An	F.V. PVC TUB 160 mm² ME PARETE TE TRASHA PER MBROJTJEN E KABLLIT NEN TOKE >	copë	12755.0		
32	An	F.V Muftë unipolare TM 24 kV për kabll të thatë alumin - AL ,S 1x(70÷240)mm² >	copë	201.0		
33	An	V.në tub kablllo trefoil , Al fuqie 20 kV, me izolim XLPE 3x1x240mm². >	ml	7600.0		
		Shuma 14:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

OSSH

Shënime:

Preventivat janë hartuar sipas Manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim referuar VKM Nr.216 date 13.04.2023. Hartimi i preventivave për rastin kur zeri i punës nuk është në manualin e çmimeve, do të hartohet si analizë jashtë listen e sistemit. Orët e punës për hartimin e analizave të reja teknike jashtë liste i referohen librit 6 “Montimi i linjave dhe Nënstacioneve” dhe librit “Manual Preventivimi për rrjetat elektrike komunale”. Çmimet për materialet dhe makineri pajisje që nevojiten për hartimin e analizave jashtë liste i referohen çmimeve pa TVSH të SAP OSHEE sha, studimit të tregut ose çmimeve të kontratave të mëparshme të realizuara në OSSH sha. Në këtë preventiv nuk janë llogaritur vlerat për mbikqyrje, kolaudim , leje ndertimi.etj Materialet e nxjerra nga gjurmimi ,duhet të transportohen në vend depozitimi të miratuara Në rrugë të asfaltuara dhe largohen plotesisht . Zonat e punimeve do të konsiderohen si zona kantieri dhe duhet të zbatojnë legjislacionin përkatës mbi rregulloren dhe sigurinë në kantier. Të gjitha materialet që do të përdoren në objekt të jenë në përputhje me specifikimet teknike të dhëna.