



## PREVENTIV ZBATIMI

OBJEKTI: Ndertim I Rrjetit shperndares te furnizimit me uje ne 14 fshatrat e Kolonjes

### PERMBLEDHESE SIPAS NENOBJEKTEVE

N/R	NENOBJEKTI	Njesia	VLEFTA
1	Stacioni pompimi (Ana ndertimore & teknologjike)	leke	0.00
2	Depo uji 75 m3	leke	0.00
3	Depo uji 100 m3	leke	0.00
5	Linja e transmetimit	leke	0.00
6	Rrjeti shperndares	leke	0.00
7	Punime Elektrike	leke	0.00
A	<b>SHUMA</b>	leke	<b>0.00</b>
B	<b>Fondi rezerve 1 %</b>	leke	<b>0.00</b>
C	<b>Shuma A+B</b>	leke	<b>0.00</b>
D	<b>TVSH 20%</b>	leke	<b>0.00</b>
E	<b>Shuma C+D</b>	leke	<b>0.0</b>
F	<b>Pajisje</b>	leke	<b>0.0</b>
	<b>Totali E+F</b>	leke	<b>0.0</b>

Preventivues :  
Punoi: M.A.K. Studio  
Ing. Tomorr Spahiu

PREVENTIV ZBATIMI

OBJEKTI: Ndertim I Rrjetit shperndares te furnizimit me uje ne 14 fshatrat e Kolonjes

1. Stacion Pompimi fshati Skorovod, Starje , Kreshove

Nr.	An.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>Stacion Pompimi</b>						
<b>A1- Punime Ndertimi ne Stacionin e Pompave</b>						
1		Germim dheu themel me krahe	m <sup>3</sup>	15.00		-
2		Mur me tulla 25cm	m <sup>3</sup>	12.00		-
3		Soleta te plota b/a C 20/25 , h ~ 4m ne stacionin e pompave	m <sup>3</sup>	3.00		-
4		Themele betoni M.150	m <sup>3</sup>	5.00		-
5		Arkitrare b/arme M.200	m <sup>3</sup>	0.30		-
6		Beton M.150 mbi solete 4 cm	m <sup>3</sup>	1.00		-
7		Hekur beton DN 6 - DN 10mm	ton	0.60		-
8		F.V dritare duralumin (1.1 x 1.30)	m <sup>2</sup>	2.00		-
9		F.V Dere metalike (2.08 * 0.9)	m <sup>2</sup>	2.00		-
10		F.V zgare metalike per dritaret	kg	120.00		-
11		Hidroizolim dysHEME 2 duar bitum	m <sup>2</sup>	15.00		-
12		Hidroizolim solete 2 duar bitum +3K.Katrama	m <sup>2</sup>	25.00		-
13		Shtrese zhavorri 10 cm	m <sup>3</sup>	4.00		-
14		Shtrese betoni M.150 15 cm	m <sup>3</sup>	5.00		-
15		Shtrese pllaka granili 30*30cm	m <sup>2</sup>	12.00		-
16		Shtrese lluster cemento solete	m <sup>2</sup>	25.00		-
17		Suvatim tavani	m <sup>2</sup>	12.00		-
18		Suvatim I brendshem	m <sup>2</sup>	36.00		-
19		Suvatim I jashtem	m <sup>2</sup>	55.00		-
20		Pragje granili dritare	m <sup>2</sup>	0.90		-
21		Bojatisje dyer ditare boje vaji	m <sup>2</sup>	4.00		-
22		Sherbetim me gelqere	m <sup>2</sup>	91.51		-
23		Lluster cemento 2 cm 1:2	m <sup>2</sup>	12.00		-
<b>Shuma A1</b>						-
<b>A2- Instalimet elektro-mekanike ne stacionin e pompave sipërfaqesore</b>						
Nr.	An.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>1. Linje hyrese kablllore e TU 0,4kV</b>						
1		F.V.Shkarkues TU 0.4kV	cope	3.00		-
2		F.V.Terminalle 16mm <sup>2</sup>	cope	3.00		-
3		F.V.Tub celiku zingato DN80 per mbrojtjen e kabllit ne stacionin	kg	21.00		-
4		F.V. Kabell TU 0.4 kV baker 4x4mm <sup>2</sup>	ml	20.00		-
<b>Shuma A2-1</b>						-
<b>2.Vendosje e paisjeve elektromekanike.</b>						
1		Panel hyrje linje TU 0.4kV+PLM me leshues te bute (Soft Starter) 2x5kW+2 dalje 25A/3 faze rezerve per nevojat vetjake te stacionit	komplet	1		-
<b>Shuma A2-2</b>						-
<b>3. Furnizim vendosje e sistemit te ndricimit dhe prizave.</b>						
1		F.V tub plastmase Ø 18 ~ 21 mm	ml	50.00		-
2		F.V tub plastmase Ø 22 ~ 26 mm	ml	75.00		-
3		F.V.Kuti shperndarese j.m.100x100	cope	5.00		-
4		F.V.Bryl pvc 90	kg	1.00		-
5		F.V.Kuti per celsa dhe priza	cope	10.00		-
6		F.V.Celes ndricimi 1f/10A	cope	2.00		-
7		F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	cope	2.00		-

8	F.V.Prize 32A/3P+N+T	cope	1.00			-
9	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	50.00			-
10	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50.00			-
11	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	25.00			-
12	F.V.Ndricuesa 2x36W neon	komp.	2.00			-
13	F.V.Ndricuesa 2x250W	komp.	1.00			-
<b>Shuma A2-3</b>						-
<b>Shuma A2</b>						-
<b>Shuma A1+A2</b>						-
	PUNIME KOMPLET					
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera	
	Stacion Pompimi	Nr.	3	-		-

**Preventivues :**  
**Punoi: M.A.K. Studio**  
**Ing. Tomorr Spahiu**

PREVENTIV ZBATIMI

OBJEKTI: Ndertim I Rrjetit shperndares te furnizimit me uje ne 14 fshatrat e Kolonjes

2. DEPO V=1 x 75 m<sup>3</sup> komplet

1. Punime Ndertimi ne Depo 75 m <sup>3</sup>						
Nr.	An	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	120.00		-
2		Mbushja per shtresat e sipërme e gërmuar	m3	6.00		-
3		Material natyror i importuar, përveç shtresës së sipërme ose gurit	m3	50.00		-
4		Mbjellje bari	m2	325.00		-
5		Beton shkalla: C12/15, i varfër miks	m3	7.00		-
6		Beton shkalla: C30/37, i papërshkueshëm nga uji, i qëndrueshëm ndaj sulfatit, ngrohja e ulët, rezistent ndaj ngrirjes (rezervuari dhe puseta e kontrollit: pllakabaze, soleta, mure, shkallë betoni)	m3	81.00		-
7		Hedhja e betonit trashësia: nuk kalon 150 mm	m3	87.00		-
8		Kallëp: I drejtë kjerësia:0.4 - 1.22 m	m2	485.00		-
9		F.V hekur betoni madhësia nominale: 8 mm	t	0.50		-
10		F.V hekur betoni madhësia nominale: 10 mm	t	8.00		-
11		Shtrese lluster cemento 1:2	m2	57.00		-
12		Tub ventilimi prej çeliku, DN 100	nr	2.00		-
13		FF-copë me flanaxhë, diametër: deri në 300 mm, për t'u hedhur, projektuar nga dy sipërfaqet e betonit, me përjashtim të vendosjes	cift	10.00		-
14		Shkallë dhe skela	t	0.50		-
15		Shkallë, inoks, gjatësia 3350 mm, gjerësia: 350 mm, me ndihmës në nyrje	m	4.00		-
16		Parmak, çelik, gjatësia: 1100 mm	m	36.00		-
17		Parmak, i fiksuar në mur për shkallët e çelikut	m	3.00		-
18		Tub ventilimi, çelik, tubular, me kapuç dhe rrjetë kundër insekteve, DN 100	nr	1.00		-
19		Veshje kornize llamarine xingat	m	18.00		-
20		Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	2.00		-
21		Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	15.00		-
22		Hidroizolim me dy shtresa llaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	10.00		-
23		Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	56.00		-
24		Shtrese lluster cemento 1:2	m2	59.00		-
25		Boje vaji siperfaqe metalik	m2	21.00		-
26		Shtrese lluster cemento 1:2	m2	21.00		-
27		Boje vaji siperfaqe metalike	m2	37.00		-
28		Sipërfaqet e sipërme në një kënd jo më të madh se 30° horizontalisht	m2	60.00		-
29		Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		-
30		Ulluqet vertikal e horizontal	m	23.00		-
31		Galexhant i ri, me flanaxhë, polietilen	nr	1.00		-
32		Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	23.00		-
33		Dyert ( e jashtme, 2100/900 mm, me kornizë dhe materiale fiksuese, setin e mbylljes, varëset, trashësia e tehut të derës: 5 cm me izolim termik, sipërfaqe: e mbrojtur me lyerje)	nr	1.00		-
34		Dritaret (50 x 30 cm), hapja e ventilimit të pusetës së kontrollit, çelik i galvanizuar, me rrjetë për insekte (madhësi rrjet 1x1 mm), korniza dhe materialet fiksuese)	nr	1.00		-
35		Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m	m2	16.00		-
<b>Shuma 1</b>						-

2. Punime Hidraulike ne depen 75 m3						
Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Tub GI, 1" - 2", gjatësia sipas kërkesës	m	3.00		-	
2	Bërryl GI, 90o, 1" to 2"	nr	1.00		-	
3	Sita në hyrje DIN 3247, me fllanxhë, inoks, (V4A), pllaka Tipi B, DN 160	nr	1.00		-	
4	FFM (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 800 mm, DN 160	nr	2.00		-	
5	FM (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 500 mm, DN 80	nr	1.00		-	
6	FFM (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 600 mm, DN 160	nr	2.00		-	
7	FFM (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 2000 mm, DN 160	nr	1.00		-	
8	FFM (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 1400 mm, DN 160	nr	1.00		-	
9	FF (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =500 mm, DN 160	nr	1.00		-	
10	FF (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =300 mm, DN 160	nr	1.00		-	
12	FF (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =1000 mm, DN 160	nr	4.00		-	
13	FF (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =1310 mm, DN 160	nr	1.00		-	
14	FF (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =2200 mm, DN 160	nr	1.00		-	
16	FF (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =2000 mm, DN 80	nr	1.00		-	
17	FF (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =1250 mm, DN 160	nr	2.00		-	
18	Saraçineskë EN 1074, EN 558 S14, gizë, me fllanxhë, me volant, PN 16, DN 16	nr	1.00		-	
19	Saraçineskë EN 1074, EN 558 S14, gizë, me fllanxhë, me volant, PN 16, DN 160	nr	2.00		-	
20	Saraçineskë EN 1074, EN 558 S14, gizë, me fllanxhë, me volant, PN 16, DN 150	nr	1.00		-	
21	FFT (me fllanxha), DI, EN 545, PN 16, DN 250	nr	1.00		-	
22	FFT (me fllanxha), DI, EN 545, PN 16, DN 250/250	nr	2.00		-	
23	Q 90° (bërryl 90°), DI, EN 545, PN 16, DN 250	nr	10.00		-	
24	FFR (me fllanxha), DI, EN 545,PN 16, DN 250/100	nr	2.00		-	
25	FFR (me fllanxha), DI, EN 545,PN 16, DN 250/80	nr	1.00		-	
26	FFR (me fllanxha), DI, EN 545,PN 16, DN 150/125	nr	1.00		-	
27	OMS (hinkë e fiksuar me fllanxhë), DI, EN 545,PN 16, DN 150	nr	1.00		-	
28	PAF-L (pjesë çmontuese), çeliku, PN 16, DN 80	nr	1.00		-	
29	PAF-L (pjesë çmontuese), çeliku, PN 16, DN125	nr	1.00		-	
30	PAF-L (pjesë çmontuese), çeliku, PN 16, DN 150	nr	3.00		-	
31	E-PE (adaptor PE me fllanxhë), DI, PN 16, DN 125	nr	1.00		-	
32	E-PE (adaptor PE me fllanxhë), DI, PN 16, DN 150	nr	2.00		-	
34	Galexhant, DI, PN 16, DN 150	nr	1.00		-	
35	Fashetë për tubat DI, me gotë, përfshirë dalje 1/2" dhe rakorderi, PN 16	nr	1.00		-	
Shuma 2					-	
Shuma 1+2 (Depo 75 m3)					-	
DEPO V=1 x 75 m <sup>3</sup> komplet						
Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Fshati Helmes	cope	1.00	-	-	
2	Fshati Shtika	cope	1.00	-	-	
3	Fshati Kreshova	cope	1.00	-	-	
4	Fshati Starje	cope	2.00	-	-	
5	Fshati Bejkove	cope	1.00	-	-	
6	Fshati Gostivisht	cope	2.00	-	-	

7		Fshati Psar	cope	1.00	-	-
8		Fshati Qafezes	cope	2.00	-	-
9		Fshati Rehove	cope	1.00	-	-
					<b>Totali</b>	-

Preventivues :  
Punoi: M.A.K. Studio  
Ing. Tomor Spahiu

PREVENTIV ZBATIMI

OBJEKTI: Ndertim I Rrjetit shperndares te furnizimit me uje ne 14 fshatrat e Kolonjes

3. DEPO V=1 x100 m<sup>3</sup> komplet

1. Punime Ndertimi ne Depo 100 m <sup>3</sup>						
Nr.		Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	157.00		-
2		Mbushje ngjeshje me zhavorr	m <sup>3</sup>	68.00		-
3		Shtrese zhavorri 10 cm	m <sup>3</sup>	3.00		-
4		Shtrese betoni M. 150 te ndryshme	m <sup>3</sup>	4.00		-
5		Beton shkalla: C30/37, i papërshkueshëm nga uji, i qëndrueshëm ndaj sulfatit, ngrohja e ulët, rezistent ndaj ngrirjes themel + dysheme+Mure b/a	m <sup>3</sup>	54.00		-
6		Soleta b/a C 20/25	m <sup>3</sup>	7.00		-
7		Hekur betoni Ø -10 mm	Ton	2.20		-
8		Hekur betoni Ø > 10 mm	Ton	1.80		-
9		Detaje metalike + shkalle	Ton	0.90		-
10		Bojatisje mbi metal	m <sup>2</sup>	26.00		-
11		Veshje me llamarine xingato	m <sup>2</sup>	20.00		-
12		Suva me llaç te perzier M 25	m <sup>2</sup>	86.00		-
13		Lluster çimento ne solete	m <sup>2</sup>	28.00		-
14		H/izolim 2 k. katrama mure + soleta	m <sup>2</sup>	114.00		-
15		Mbushje me argjile 20 cm	m <sup>3</sup>	54.00		-
16		F.V. Waterstop gome b = 20 cm	ml	32.00		-
17		Beton M. 250 vrima + mbushje	m <sup>3</sup>	3.00		-
18		Izolim 2 duar bitum (tuba)	m <sup>2</sup>	24.00		-
19		F.V. Dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.00		-
20		Boje vaji siperfaqe metalik	m <sup>2</sup>	114.00		-
					<b>Shuma 1</b>	-
2. Punime Hidraulike ne depon 100 m <sup>3</sup>						
Nr.		Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		FV Tuba celiku ø~200	kg	1240.00		-
2		FV Tuba celiku ø~200	kg	1652.00		-
3		F. V. Tubacion zingato 2"	kg	200.00		-
4		F.V. Pjese speciale çeliku ø~200	kg	1980.00		-
5		F.V. Konstruksione metalike	Ton	0.50		-
6		F.V. Saraçineske komplet PN 16 bar	cope	2.00		-
7		F.V. Saraçineske komplet PN 16 bar	cope	2.00		-
8		F.V. Galexhant komplet mekanik PN 16 bar	cope	1.00		-
9		F.V. Kosh thithje komplet (pa valvol)	cope	1.00		-
10		F.V. Tubacion çeliku per shkarkimin	kg	360.00		-
11		F.V. Tubacion çeliku per ajrimin	kg	180.00		-
					<b>Shuma 2</b>	-
3. Punime ne dhomen e Rojes ne Depon 100 m <sup>3</sup>						
Nr.		Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	25.00		-
2		Mbushje ngjeshje me zhavorr	m <sup>3</sup>	4.00		-
3		Beton M. 150	m <sup>3</sup>	19.00		-
4		Shtrese zhavorri 10 cm	m <sup>3</sup>	1.00		-
5		Shtrese betoni M. 150	m <sup>3</sup>	1.00		-
6		Soleta b/a C 20/25	m <sup>3</sup>	2.50		-
7		Brez beton arme M. 200	m <sup>3</sup>	2.00		-
8		F.V. hekur betoni periodik DN 6 - 10 mm	Ton	0.30		-
9		Mur me tulla te plota h~3m llac I perzier M25	m <sup>3</sup>	15.00		-

10		Suvatim me llaç çimento	m <sup>2</sup>	85.00		-
11		Lyerje me gelqere	m <sup>2</sup>	85.00		-
12		F.V. Dritare metalike 18 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.20		-
13		F.V. Dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.70		-
14		F.V. Dry	cope	1.00		-
15		Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m <sup>3</sup>	2.40		-
16		H/izolim tarrace komplet	m <sup>2</sup>	19.00		-
17		Rrethimi i depos me rrjete teli	m <sup>2</sup>	250.00		-
<b>Shuma 3</b>						-
<b>Shuma 1+2+3 (Depo 100m<sup>3</sup>)</b>						-
<b>DEPO V=1 x 100 m<sup>3</sup> komplet</b>						
<b>Nr.</b>		<b>Pershkrimi i punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1		Fshati Qinam	cope	1.00	-	-
<b>Totali</b>						-

Preventivues :  
Punoi: M.A.K. Studio  
Ing. Tomorr Spahiu



PREVENTIV ZBATIMI

OBJEKTI: Ndertim I Rrjetit shperndares te furnizimit me uje ne 14 fshatrat e Kolonjes

5. Linjat e ujesjellesit Rjeti Kryesor deri tek depon e fshatit

1. Rrjeti i transmetimit Helmes					
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	870.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	868.00		-
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=63mm	ml	1206.00		-
4	Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	5.00		-
5	Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	3.00		-
Shuma 1					-
2. Rrjeti i transmetimit Shtike					
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	760.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	758.00		-
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=63mm	ml	1050.00		-
4	Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	5.00		-
5	Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	3.00		-
6	Puseta kontrolli 1.25x1.25x1.5m	cope	1.00		-
Shuma 2					-
3. Rrjeti i transmetimit Mollas					
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	580.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	578.00		-
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=110mm	ml	806.00		-
4	Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	2.00		-
5	Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	1.00		-
Shuma 3					-
4. Rrjeti i transmetimit Qafezes					
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	4735.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	4733.00		-
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=110mm	ml	6571.00		-
4	Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	12.00		-
5	Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	11.00		-
Shuma 4					-
4.1 VI.KALIM AJROR I LINJES UJESJELLESIT MBI PERRUA/LUME L=173ml- QAFZEZ					
1	Germim dheu per bllok ankorimi dhe shtrukturat e tjera mbeshtetese	m3	26.00		-
2	Struktura monolite b/a C25/30 per bloqe ankorimi dhe str. E tjera mbeshtetese te tubacionit	m3	53.00		-
3	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø=10 mm	ton	3.70		-
4	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø>10 mm	ton	5.00		-
5	F.V. tuba celiku ø=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	2.00		-
6	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	136.00		-
7	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	5.00		-
8	Shtrese betoni C12/15 nen bazament 10cm	m3	2.00		-
9	Nenshtrese zhavori nen bazament 10cm	m3	2.00		-
10	Mbushje zhavorr(30 cm)	m3	3.00		-
11	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	10.00		-
Shuma 4.1					-
5. Rrjeti i transmetimit Qinam					
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	14.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	12.00		-
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=90mm	ml	20.00		-
4	Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	1.00		-
5	Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	1.00		-
Shuma 5					-
6. Rrjeti i transmetimit Selenice					
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera

1		Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	145.00		-
2		Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	143.00		-
3		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=50mm	ml	196.00		-
4		Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	1.00		-
5		Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	1.00		-
					<b>Shuma 6</b>	-
<b>7. Rrjeti i transmetimit Skorovot</b>						
<b>Nr.</b>		<b>Pershkrimi I punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
1		Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	1405.00		-
2		Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	1403.00		-
3		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	1950.00		-
4		Puseta kontrolli 1.25x1.25x1.5m	cope	1.00		-
5		Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	2.00		-
6		Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	2.00		-
					<b>Shuma 7</b>	-
<b>8. Rrjeti i transmetimit Kreshove</b>						
<b>Nr.</b>		<b>Pershkrimi I punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
1		Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	1455.00		-
2		Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	1453.00		-
3		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	2020.00		-
4		Puseta kontrolli 1.25x1.25x1.5m	cope	1.00		-
5		Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	2.00		-
6		Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	2.00		-
					<b>Shuma 8</b>	-
<b>9. Rrjeti i transmetimit Vodice</b>						
<b>Nr.</b>		<b>Pershkrimi I punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
1		Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	3515.00		-
2		Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	3513.00		-
3		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=63mm	ml	4877.00		-
4		Puseta kontrolli 1.25x1.25x1.5m	cope	1.00		-
5		Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	9.00		-
6		Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	5.00		-
					<b>Shuma 9</b>	-
<b>9.1 KALIM AJROR I LINJES UJESJELLESIT MBI PERRU/LUME L=59mI- VODICE</b>						
1		Germim dheu per bllok ancorimi	m3	8.00		-
2		Struktura te monolite b/a C25/30 t=40cm (bazamet e mur b/ arme)	m3	53.00		-
3		F.V. hekur betoni I zakonshem Ø>10 mm	ton	3.70		-
4		F.V. tuba celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	2.00		-
5		Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	65.00		-
6		Konstruksione metalike te thjeshta	ton	5.00		-
7		Shtrese C12/15 nen bazament 10cm	m3	2.00		-
8		Nenshtrese zhavori nen bazament 10cm	m3	2.00		-
9		Mbushje zhavorr(30 cm)	m3	3.00		-
10		Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2.00		-
					<b>Shuma 9.1</b>	-
<b>10. Rrjeti i transmetimit Bejkove</b>						
<b>Nr.</b>		<b>Pershkrimi I punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
1		Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	702.00		-
2		Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	700.00		-
3		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	975.00		-
4		Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	2.00		-
5		Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	3.00		-
					<b>Shuma 10</b>	-
<b>11-1. Rrjeti i transmetimit Psar 1</b>						
<b>Nr.</b>		<b>Pershkrimi I punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
1		Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	760.00		-
2		Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	758.00		-
3		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	1052.00		-
4		Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	2.00		-
5		Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	2.00		-

Shuma 11-1						-
<b>11-2. Rrjeti i transmetimit Psar 2</b>						
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera	
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	598.00		-	
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	596.00		-	
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=50mm	ml	830.00		-	
4	Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	2.00		-	
5	Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	3.00		-	
Shuma 11-2						-
<b>12. Rrjeti i transmetimit Starje</b>						
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera	
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	1404.00		-	
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	1402.00		-	
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=50mm	ml	1950.00		-	
4	Puseta kontrolli 1.25x1.25x1.5m	cope	1.00		-	
5	Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	4.00		-	
6	Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	6.00		-	
Shuma 12						-
<b>13. Rrjeti i transmetimit Gostivisht</b>						
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera	
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	5112.00		-	
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	5110.00		-	
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=63mm	ml	7100.00		-	
4	Puseta kontrolli 1.25x1.25x1.5m	cope	1.00		-	
5	Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	10.00		-	
6	Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	6.00		-	
Shuma 13						-
<b>14. Rrjeti i transmetimit Rehove</b>						
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera	
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	792.00		-	
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	790.00		-	
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=63mm	ml	1100.00		-	
4	Puseta kontrolli 1.25x1.25x1.5m	cope	1.00		-	
5	Puseta ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	3.00		-	
6	Puseta shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	3.00		-	
SHUMA 14						-
<b>15. Punime te tjera</b>						
1	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	52.00		-	
2	Vendosje e Mates uji	cope	15		-	
SHUMA 15						-
SHUMA TOTALE						-

Preventivues :  
Punoi: M.A.K. Studio  
Ing. Tomorr Spahiu

PREVENTIV ZBATIMI

OBJEKTI: Ndërtim I Rrjetit shperndares te furnizimit me uje ne 14 fshatrat e Kolonjes

6. Rrjeti i brendshem

1. Rrjeti i brendshem Helmes					
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	3685.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	3683.00		-
3	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	49.00		-
4	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	194.00		-
5	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	194.00		-
6	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m2	194.00		-
7	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=25mm	ml	2125.00		-
8	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	523.00		-
9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=40mm	ml	166.00		-
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=50mm	ml	700.00		-
11	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=63mm	ml	285.00		-
12	F.V. saracineska gize me flanaxha me aks vertikal, Pn deri 16 bar, q50	cope	3.00		-
13	Puseta te shperndarjes se ujit	cope	26.00		-
14	Pusete Ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	5.00		-
15	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	7.00		-
16	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	5.00		-
				<b>Shuma 1</b>	-
2. Rrjeti i brendshem Mollas					
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	7343.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	7339.00		-
3	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	104.00		-
4	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	410.00		-
5	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	410.00		-
6	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m2	410.00		-
7	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=25mm	ml	3447.00		-
8	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	742.00		-
9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=50mm	ml	60.00		-
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=63mm	ml	596.00		-
11	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=75mm	ml	1338.00		-
12	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=110mm	ml	1387.00		-
13	F.V. saracineska gize me flanaxha me aks vertikal, Pn deri 16 bar, q50	cope	5.00		-
14	Puseta te shperndarjes se ujit	cope	46.00		-
15	Pusete Ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	6.00		-
16	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	12.00		-
17	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	8.00		-
				<b>Shuma 2</b>	-
2.1 .Kalim Ajror I Linjes Ujesjellesit mbi Perrua/Lume L=173ml Mollas					
1	F.V. tuba celiku φ>200 te h/ izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	2.60		-
2	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	109.00		-
				<b>Shuma 2.1</b>	-
3. Rrjeti i brendshem Qafezes					
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	14503.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	14494.00		-
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=25mm	ml	7322.00		-
4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	3138.00		-
5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=50mm	ml	960.00		-
6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=63mm	ml	996.00		-
7	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=90mm	ml	2286.00		-
8	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=110mm	ml	250.00		-
9	F.V. saracineska gize me flanaxha me aks vert , Pn deri 16 bar, q50	cope	6.00		-

10	Puseta te shperndarjes se ujit	cope	95.00		-
11	Pusete Ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	16.00		-
12	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	32.00		-
13	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	21.00		-
				<b>Shuma 3</b>	-
<b>4. Rrjeti i brendshem Shtika</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Pershkrimi I punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	4399.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	4396.00		-
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=25mm	ml	2400.00		-
4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	795.00		-
5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=40mm	ml	98.00		-
6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=50mm	ml	766.00		-
7	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=63mm	ml	476.00		-
8	F.V. saracineska gize me flanaxha me aks vert, Pn deri 16 bar, φ50	cope	3.00		-
9	Puseta te shperndarjes se ujit	cope	32.00		-
10	Pusete Ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	3.00		-
11	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	5.00		-
12	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	5.00		-
				<b>Shuma 4</b>	-
<b>5. Rrjeti i brendshem Qinam</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Pershkrimi I punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	12213.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	12205.00		-
3	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	132.00		-
4	Shtrese stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	528.00		-
5	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m <sup>2</sup>	528.00		-
6	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m <sup>2</sup>	528.00		-
7	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=25mm	ml	8145.00		-
8	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	1375.00		-
9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=50mm	ml	613.00		-
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=75mm	ml	1868.00		-
11	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=90mm	ml	590.00		-
12	F.V. saracineska gize me flanaxha me aks vertikal, Pn deri 16 bar, φ50	cope	4.00		-
13	Puseta te shperndarjes se ujit	cope	67.00		-
14	Pusete Ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	11.00		-
15	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	12.00		-
16	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	7.00		-
				<b>Shuma 5</b>	-
<b>6. Rrjeti i brendshem Selenice</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Pershkrimi I punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	9260.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	9255.00		-
3	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	363.00		-
4	Shtrese stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	1448.00		-
5	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m <sup>2</sup>	1448.00		-
6	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m <sup>2</sup>	1448.00		-
7	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=25mm	ml	5850.00		-
8	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	1740.00		-
9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=40mm	ml	1070.00		-
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=50mm	ml	887.00		-
11	F.V. saracineska gize me flanaxha me aks vertikal, Pn deri 16 bar, φ50	cope	3.00		-
12	Puseta te shperndarjes se ujit	cope	57.00		-
13	Pusete Ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	7.00		-
14	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	6.00		-
15	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	7.00		-
				<b>Shuma 6</b>	-
<b>7. Rrjeti i brendshem Skorovod</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Pershkrimi I punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	1745.00		-

2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	1740.00		-
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=25mm	ml	1075.00		-
4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	972.00		-
5	F.V. saracineska gize me flanaxha me aks vertikal, Pn deri 16 bar, φ50	cope	2.00		-
6	Puseta te shperndarjes se ujit	cope	7.00		-
7	Pusete Ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	2.00		-
8	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	2.00		-
9	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	2.00		-
<b>Shuma 7</b>					-

#### 8. Rrjeti i brendshem Kreshova

Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	3042.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	2995.00		-
3	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (per shtrese zhavorri 25cm)	m <sup>3</sup>	19.00		-
4	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	36.00		-
5	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	36.00		-
6	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m2	36.00		-
7	Shtrese betoni C 12/15(10cm)	m <sup>3</sup>	5.40		-
8	Shtrese rere (per shtrat me rere 3cm)	m <sup>3</sup>	1.80		-
9	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (per shtrese zhavorri 30cm)	m <sup>3</sup>	15.60		-
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=25mm	ml	1970.00		-
11	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	1868.00		-
12	F.V. saracineska gize me flanaxha me aks vertikal, Pn deri 16 bar, φ50	cope	3.00		-
13	Puseta te shperndarjes se ujit	cope	35.00		-
14	Pusete Ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	3.00		-
15	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	4.00		-
16	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	8.00		-
<b>Shuma 8</b>					-

#### 9-1. Rrjeti i brendshem Psar i Siper m 1

Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	1641.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	1640.00		-
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=25mm	ml	795.00		-
4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	863.00		-
5	Puseta te shperndarjes se ujit	cope	8.00		-
6	Pusete Ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	1.00		-
7	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	1.00		-
8	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	2.00		-
<b>Shuma 9-1</b>					-

#### 9-2. Rrjeti i brendshem Psar i poshtem 2

Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	3276.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	3274.00		-
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=25mm	ml	1590.00		-
4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	713.00		-
5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=40mm	ml	512.00		-
6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=50mm	ml	495.00		-
7	Puseta te shperndarjes se ujit	cope	18.00		-
8	Pusete Ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	2.00		-
9	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	1.00		-
10	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	3.00		-
<b>Shuma 9-2</b>					-

#### 10. Rrjeti i brendshem Starje

Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	4007.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	3989.00		-
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=25mm	ml	2200.00		-
4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	363.00		-
5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=40mm	ml	1190.00		-
6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=50mm	ml	475.00		-

7	F.V. saracineska gize me flanaxha me aks vertikal, Pn deri 16 bar, q50	cope	3.00		-
8	Puseta te shperndarjes se ujit	cope	26.00		-
9	Pusete Ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	4.00		-
10	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	7.00		-
11	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	4.00		-
				<b>Shuma 10</b>	-
<b>11. Rrjeti i brendshem Gostivisht</b>					
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	6851.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	6829.00		-
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=25mm	ml	5500.00		-
4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=32mm	ml	220.00		-
5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=40mm	ml	1155.00		-
6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=50mm	ml	1674.00		-
7	F.V. saracineska gize me flanaxha me aks vertikal, Pn deri 16 bar, q50	cope	5.00		-
8	Puseta te shperndarjes se ujit	cope	60.00		-
9	Pusete Ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	3.00		-
10	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	6.00		-
11	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	12.00		-
				<b>Shuma 11</b>	-
<b>12. Rrjeti i brendshem Rehove</b>					
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim dheu per kanal tubacioni me ekskavator 0.5 m3	m <sup>3</sup>	1250.00		-
2	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	1250.00		-
3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=25mm	ml	1,250		-
4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=40mm	ml	796		-
5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=50mm	ml	117		-
6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE Pn16 d=63mm	ml	1293		-
7	F.V. saracineska gize me flanaxha me aks vertikal, Pn deri 16 bar, q50	cope	5.00		-
8	Puseta te shperndarjes se ujit	cope	81.00		-
9	Pusete Ajrimi 1mx1mx1.5m	cope	3.00		-
10	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1.5m	cope	6.00		-
11	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	12.00		-
				<b>Shuma 12</b>	-
<b>13. Punime te tjera</b>					
1	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	126.00		-
				<b>SHUMA 13</b>	-
<b>14. Rruge Provizore</b>					
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m <sup>3</sup>	6037.00		-
2	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m <sup>3</sup>	2100.00		-
3	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	3937.00		-
4	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	5075.00		-
				<b>Shuma 14</b>	-
				<b>SHUMA TOTALE</b>	-

Preventivues :  
Punoi: M.A.K. Studio  
Ing. Tomorr Spahiu

PREVENTIV ZBATIMI

OBJEKTI: Ndertim I Rrjetit shperndares te furnizimit me uje ne 14 fshatrat e Kolonje

7. Punime Elektrike						
Nr.		Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		F&V tub plastmasi $\Phi$ 22-26mm	ml	12.00		-
2		F&V percjelles PV-500 $\Phi$ 1.5mm <sup>2</sup>	ml	12.00		-
3		F&V Bryli pvc 90	kg	0.20		-
4		F&V Kuti per celesa dhe priza	cope	2.00		-
5		F&V Kuti shperndarese j.m 100x100	cope	1.00		-
6		F&V Prize 32A	cope	2.00		-
7		F.v ne toke kablllo Cu Fuqie 1000 W me izolim gome e mbulese plastmasi te armuar 5x10mm <sup>2</sup> (Lidhja me kabinen Elektrike )	ml	50.00		-
<b>Shuma</b>						-
Punime Elektrike Komplet						
Nr.		Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
		DEPO	Nr.	13.00		-

Preventivues :

Punoi: M.A.K. Studio

Ing. Tomorr Spahiu



PREVENTIV ZBATIMI

OBJEKTI: Ndertim I Rrjetit shperndares te furnizimit me uje ne 14 fshatrat e Kolonje

Pajisje						
Nr.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera	
1	Hidrante DN 50 celiku	cope	39.0			-
2	Panel brryla tipi duck-foot per hidrante DN 50, celiku	cope	39.0			-
3	Panel hyrje linje TU 0.4kV+PLM me leshues te bute (Soft Starter) 2x5kW+2 dalje 25A/3 faze rezerve per nevojat vetjake te stacionit	cope	3.0			-
4	Transformator fuqie 630 KVA, 20/10/0.4KV	cope	1.0			-
5	Pompa horizontale P= 75 KW, Q=0.3lit/sec	cope	3.0			-
6	Mates uji ne pusetat e lidhjes te linjave te depos me tubacionin kryesor te Kozelit PN16	cope	15			-
7	Panel komandimi ne depo	cope	13			-
<b>Shuma Pajisje</b>						-

Preventivues :

Punoi: M.A.K. Studio

Ing. Tomorr Spahiu