

PREVENTIV ZBATIMI

Objekti : Perfundimi i te gjithë rrjetit te KUN ne NJA Pogradec dhe NJA Bucimas,Bashkia Pogradec

Nr. AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I- PUNIME PRISHJE					
1	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	20	
2	AN-1	Prerje asfalti	ml	7470	
3	AN-2	Heqje pllakash ekzistuese	m2	550	
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	150	
5	3.158/5a	Transport me auto deri 5.0 km	m3	344	
SHUMA 1					
II- GERMIME DHE MBUSHJE KANALI PER TUBACIONET					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	87520	
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, per pusetat individuale per cdo shtepi.	m3	27500	
3	AN-3	Germim kanali H > 3.5 m thellesi (me palankola)	m3	4500	
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	1520	
5	AN-4	Mbushje - Ngjeshje me materialin e germuar	m3	40305	
6	An-9	Mbushje me zhavorr siper tubit t= 30 cm	m3	15161	
7	2.261	Shtrese rere per tubacionet	m3	16900	
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	53235	
SHUMA 2					
III- PUNIME PER RIPARIM TE SHTRESAVE TE RRUGES DHE TROTUAREVE					
1	An.164/1b	Mbushje me cakell mbi tub (t=20 cm)	m3	11081	
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	7470	
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	7470	
4	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	7470	
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	7470	
6	AN-5	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	450	
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	125	
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	145	
SHUMA 3					
IV- TUBA TE BRINJEUAR HDPE SN8					
1	AN-6	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm per lidhjet terciare me shtepite	ml	54500	
2	AN-7	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d= 250 mm	ml	28420	
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	18848	
4	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	8665	
5	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	3694	
6	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	1668	
7	AN-8	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=700 mm	ml	617	
8	3.An/5t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=800 mm	ml	4012	
9	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi	ml	65924	
10	4.60/1	F.V. tuba celiku ø>200 te h/izoluar ne fabrike	ton	10.00	
SHUMA 4					
V- GERMIME DHE MBUSHJE PER Pusetat					

1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	9087		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² , per pusetat individuale per cdo shtepi.	m3	2400		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	9087		
4	An-9 .Ref M.3	Mbushje me zhavorr pas mureve pusetave	m3	4200		
<u>SHUMA 5</u>						
VI-PUSETAT						
1	AN -9	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 80 cm ,puseta tip individuale per cdo shtepi	cope	2390		-
2	AN -10	Pusete shkarkimi b/a, 100 x 100 cm, h =100- 150 cm	cope	917		-
3	AN -11	Furnizim - Vendorsje puseta HDPE lartesi 1.5 - 2.0 m	cope	182		-
4	AN -12	Furnizim - Vendorsje puseta HDPE lartesi 2.0 - 2.5 m	cope	101		-
5	AN -13	Furnizim - Vendorsje puseta HDPE lartesi 2.5 - 3.0 m	cope	91		-
6	AN -14	Furnizim - Vendorsje puseta HDPE lartesi 3.0 - 3.5 m	cope	59		-
7	AN -15	Furnizim - Vendorsje puseta HDPE lartesi 3.5 - 4.0 m	cope	32		-
8	AN -16	Furnizim - Vendorsje puseta HDPE lartesi 4.0 - 4.5 m	cope	14		-
9	AN -17	Furnizim - Vendorsje puseta HDPE lartesi 4.5 - 6 m	cope	10		-
<u>SHUMA 6</u>						
SHUMA 1-6						
FOND REZERVE 3%						
SHUMA						
TVSH 20 %						
TOTALI						

Preventivi eshte hartuar ne baze te manualit teknik te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave te tyre me VKM nr.629 date 15.07.2015.

Projektues:
"TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING" SHPK