

MIRATOHET
BASHKIA BULQIZË
KRYETARI

LEFTER ALLA

PREVENTIV PERMBLEDHES (SHITESE PUNIMESH)

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TOTAL I RRJETIT TË FURNIZIMIT ME UJË TË QYTETIT TË BULQIZË
DHE RRJETI SHPËRNDARËS I QYTETIT TË RI BULQIZË

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Vlera
	TABELE PERMBLEDHESE		
1	RIKONSTRUKSION I RRJETIT KRYESOR DHE SHPERNDARES PER QYTETIN E RI BULQIZE DHE FSHATIN VAJKAL	leke	-
2	PUNIME NDËRTIM TUBACIONE TRANSMETIMI HEC - DEPO AKUMULUESE	leke	-
3	PUNIME INSTALIM UJËMATËSA NË PALLATET ME KOLLONË TË BRËNDSHME	leke	-
4	NDËRTIM RRJETI SHPËRNDARËS UJËSJELLËSI FSHATI DRAGUA	leke	-
5	NDËRTIM RRJETI SHPËRNDARËS UJËSJELLËSI FSHATI VAJKAL	leke	-
	SHUMA 1+2+3+4+5		-
	Fondi Rezerve	5%	-
	SHUMA		-
	T.V.SH.	20%	-
	TOTALI ME TVSH		-
	PAISJE		-
	TOTALI (PUNIME NDERTIMI+PAISJE)		-

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
"ERALD-G"shpk
Ing. Gëzim ISLAMI

**MIRATOHET
BASHKIA BULQIZE
KRYETARI**

LEFTER ALLA

PREVENTIV - 1

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I RRJETIT KRYESOR DHE SHPERNDARES PER QYTETIN E RI
BULQIZE DHE FSHATIN VAJKAL**

NR	NR. ANALIZE	EMERTIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1		Linja e brendsheme e ujesjellesit				
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	12422		
2	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m ³	1116		
3	2.19/a	Mbushje me material te shkrifet te zgjedhur pa gure	m ³	123		
4	2.19/a	Mbushje me material të gërmuar	m ³	98		
5	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m ³	6805		
6	An-8-M3	Mbushje me cakell	m ³	5565		
7	2.261	Shtrese rere	m ³	2624		
8	An-4	F.V Tub dhe rakorderi HDPE RC 100,SDR 17 Ø 50, PN 16, ne rrjetin shperndares	ml	599		
9	An-5	F.V Tub dhe rakorderi HDPE RC 100,SDR 17 Ø 40, PN 16, ne rrjetin shperndares	ml	842		
10	An-6	F.V Tub dhe rakorderi HDPE RC 100,SDR 17 Ø 32, PN 16, ne rrjetin shperndares	ml	1936		
11	An-7	F.V Tub dhe rakorderi HDPE RC 100,SDR 17 Ø 25, PN 16, ne rrjetin shperndares	ml	2638		
12	An-8	F.V Tub dhe rakorderi HDPE RC 100,SDR 17 Ø 20, PN 16, nga puseta deri tek familiari, ne rrjetin shperndares	ml	7900		
13	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha me aks vertikal, Pn deri 16 bar, ø50	cope	23		
14	An-9	Pusete Ajrimi 1mx1mx1m	cope	3		
15	An-9	Pusete Shkarkimi 1mx1mx1m	cope	3		
16	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 per bllok ankorimi 1x0.5x0.2m,per kalim perroi	m ³	0.2		
17	3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50,per kalim perroi	m ³	1		
18	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	13538		
19	An-10	Prerje asfalti	ml	2200		
20	An-M3	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	2780		

21	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	2780		
22	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15cm	m ²	2780		
23	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	2780		
24	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	2780		
		Shuma 1				
		PERMBLEDHJA E PUNIMEVE				
		SHUMA				
		FOND REZERVE	5%			
		SHUMA				
		T.V.SH.	20%			
		SHUMA TOTALE ME TVSH				

Shenim: Preventivi eshte hartuar me çmimet e VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR
"ERALD-G" shpk

Ing. Gezim ISLAMI

**MIRATOHET
BASHKIA BULQIZE
KRYETARI**

LEFTER ALLA

PREVENTIV - 2

OBJEKTI: PUNIME NDËRTIM TUBACIONE TRANSMETIMI HEC-DEPO AKUMULUESE

NR	NR. ANALIZE	EMERTIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1		<i>Materiale Impiant Klorinimi (Punime ne HEC)</i>				
1	An.96	F.V.Tub PVC-U gri Dj-32mm PN16	ml	60		
2	An.97	F.V. Saracineske PVC-U DN-32mm	cope	2		
3	2.490/d	F.V Kuader (kasete) Automatesh plastike 12 vendeshe	cope	1		
4	2.410/1	F.V Salvavite 2P; 32(40)A;0.03A	cope	1		
5	2.410/j	F.V Automat 2P,10A	cope	2		
6	2.410/16	F.V Automat 2P,16A	cope	1		
7	4.142/1.1	F.V Kabell VV 3x1.5 (4x1.5)	ml	30		
8	4.142/1.15	F.V Kabell VV 3x2.5 (4x2.5)	ml	15		
9	4.80/3	F.V Tub plasmasi Dj-22-26mm	ml	50		
10	2.a-120	F.V Llampe sinjalizimi 220V	cope	1		
11	An.99	F.V Manikote saldimi Dn-1"	cope	2		
12	An.100	F.V Niples PVC-U Dn-32mm	cope	4		
13	An.101	F.V Kundravalvol PVC-U Dn-1"	cope	2		
14	An.102	F.V Rakorderi PVC-U Dn-32x1"	cope	2		
15	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar b<1,h=1.5m,t,z	m ³	15		
16	2.261	Shtrese rere	m ³	2		
17	2.19	Hedhje,mbushje,ngjeshje dheu	m ³	12		
18	An.103	Mbyllje te çarash te depos me materiale isomat 1.5 kg/m2	kg	10		
19	2.262	Shtrese betoni	m ³	2		
		Shuma 1				

2		Punime Ndrçimi në HEC			
1	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndricim H=7m, d-160mm	cope	4	
2	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 φ2.5 mm2	ml	150	
3	3.An/pp	F.V.Pusetë plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	4	
4	2.261	Shtrese rere	m ³	17	
5	2.109/2	Themel betoni C-12/15,per shtyllat	m ³	1.5	
		Shuma 2			
		PERMBLEDHJA E PUNIMEVE			
		SHUMA (1+2)			
		FOND REZERVE	5%		
		SHUMA			
		T.V.SH.	20%		
		SHUMA TOTALE ME TVSH			

Shenim: Preventivi është hartuar me çmimet e VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR
"ERALD-G" shpk

Ing. Gezim ISLAMI

**MIRATOHET
BASHKIA BULQIZE
KRYETARI**

LEFTER ALLA

PREVENTIV - 3

Objekti: Punime Instalim Ujëmatësa në pallatet me Kollonë të Brëndshme

NR	NR. ANALIZE	EMERTIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1		<i>Pallat 3 katesh me 3 apartament ne kat (≈120 objekte)</i>				
1	2.491/d	F.V.Tub e rakorderi PPR Dj-40 mm	ml	4200		
2	2.491/a	F.V.Tub e rakorderi PPR Dj-25 mm	ml	10800		
3	An.104	Prishje suvatimi mbi mure (per tub PPR Dj-25mm)	m ²	518		
4	2.426	Prishje mure tulle (per tub PPR Dj-25mm)	m ³	260		
5	An.105	Prishje pllake (per tub PPR Dj25mm)	m ²	1296		
6	2.426/4	Prishje shtrese solete b/a (per tub PE Dj-40mm)	m ³	2.4		
7	2.122/1a	Beton per mbushje C7/10(pas prishjes shtreses se soletës)	m ³	2.4		
8	2.310	Suvatim murature (per tub PPR Dj-25mm)	m ²	518		
9	2.267/a	Shtrese me pllaka te zakonshme 30x30 porcelan	m ²	1296		
10	2.404/1	Boje hidroplastike importi e cilesise se pare	m ²	518		
11	2.491	F.V.Rakorderi xing.(Niples,bryla,hollandez-φ3/4")	kg	909		
12	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1090		
13	An.106	F.V.Kundralvul Ø 1/2"	cope	1090		
14	An.107	F.V.Kasete metalike per sahatet (0.6x0.3)m	cope	1090		
15	An.108	F.V.Ujemates mekanik Ø 1/2"	cope	1090		
		Shuma 1				

2		Pallat 5 katesh me 3 apartament ne kat (≈80 objekte)				
1	2.491/d	F.V.Tub e rakorderi PPR Dj-50 mm	ml	3200		
2	2.491/a	F.V.Tub e rakorderi PPR Dj-25 mm	ml	12000		
3	An.104	Prishje suvatimi mbi mure (per tub PPR Dj-25mm)	m ²	576		
4	2.426	Prishje mure tulle (per tub PPR Dj-25mm)	m ³	288		
5	An.105	Prishje pllake (per tub PPR Dj25mm)	m ²	1440		
6	2.426/4	Prishje shtrese solete b/a (per tub PE Dj-40mm)	m ³	1.6		
7	2.122/1a	Beton per mbushje C7/10(pas prishjes shtreses se soletës)	m ³	1.6		
8	2.310	Suvatim murature (per tub PPR Dj-25mm)	m ²	576		
9	2.267/a	Shtrese me pllaka te zakonshme 30x30 porcelan	m ²	1440		
10	2.404/1	Boje hidroplastike importi e cilesis se pare	m ²	576		
11	2.491	F.V.Rakorderi xing.(Niples,bryla,hollandez-φ3/4")	kg	606		
12	2.494	F.V.saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	740		
13	An.106	F.V.Kundralvul Ø 1/2"	cope	740		
14	An.107	F.V.Kasete metalike per sahatet (0.6x0.3)m	cope	740		
15	An.108	F.V.Ujemates mekanik Ø 1/2"	cope	740		
16	An.109	F.V.Rakorderi bashkuese E.F.-xing.Dj-50x11/4"	cope	80		
17	An.110	F.V.Rakorderi bashkuese E.F.-xing.Dj-40x11/4"	cope	120		
18	2.494/4	F.V.Saracineske bronzi Ø-11/2"	cope	80		
19	2.494/3	F.V.Saracineske bronzi Ø-11/4"	cope	120		
		Shuma 2				
		PERMBLEDHJA E PUNIMEVE				
		SHUMA (1+2)				
		FOND REZERVE		5%		
		SHUMA				
		T.V.SH.		20%		
		SHUMA TOTALE ME TVSH				

Shenim: Preventivi eshte hartuar me çmimet e VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR
"ERALD-G" shpk

Ing. Gezim ISLAMI

PREVENTIV-4

OBJEKTI: "NDËRTIM RRJETI SHPËRNDARËS UJËSJELLËSI FSHATI DRAGUA, BASHKIA BULQIZË"

NR	NR. ANALIZE	EMERTIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I. Punimet e Germimit Rrjeti Shperndares						
1	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	2647		
2	2.5/a	Germim kanali me krahe	m ³	1134		
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m ³	843		
4	2.19/a	Mbushje me material të gërmuar	m ³	2938		
5	2.19/a	Mbushje me material të zgjedhur	m ³	843		
6	1.18/p	Shtresë çakëll I imët poshtë tubacionit	m ³	357		
Shuma I						
II. Tubacionet e Rrjetit Shperndares						
1	An-15	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø90 mm PN 20	ml	2646		
2	An-11	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø63mm PN 20	ml	960		
3	An-10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø50 mm PN 20	ml	924		
4	An-8	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø40 mm PN 20	ml	1131		
5	An-6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø32 mm PN 20	ml	874		
6	An-5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø25 mm PN 20	ml	206		
7	An	Tub brinjëzuar HDPE SN8 Dj-250mm (drenazhe pusetash)	ml	22		
8	3.244	Anker betoni C20/25 per tubacion	m ³	6		
9	An	Prova ne tubin	ore	24		
10	An	Pastrim tubi	ore	16		
11	An	Shperlarja e tubit	ore	12		
12	An	Marrje e analizave	cope	4		
13	An	Dizifektim i tubit	ore	9		
Shuma II						

III	Materiale Hidraulike			
1	2.538	F.V.Pjese speciale çeliku Dj-88.9mm δ-6.3mm	kg	10
2	4.113/4	F.V.Fllanxa çeliku DN-80mm PN16	copë	1
3	4.123/4	F.V.Saraçneska DN-80mm PN16	copë	1
4	An	F.V.Ujemates me fllanxa DN-80mm PN16 (lidhja ne HEC)	copë	1
5	An	F.V.Xhunto çmontimi DN-80mm PN16	copë	1
6	4.126/2	F.V.Ajrues DN-50mm PN16	copë	1
7	4.113/4	F.V.Fllanxa çeliku DN-50mm PN16	copë	1
8	An	F.V.Adaptor Dj-90mm	copë	1
9	An	F.V.Fllanxa adaptori Dj-90mm	copë	1
10	119	F.V.Manikota E.F.Dj-90mm	copë	1
11	An	F.V.Tee ngjitje k/k Dj-75x75x75mm PN25	copë	1
12	An	F.V.Adaptor Dj-75mm PN25	copë	6
13	An	F.V.Fllanxa adaptori Dj-75mm PN25	copë	6
14	An	F.V.Manikota E.F.Dj-75mm PN25	copë	6
15	4.121/2	F.V.Saraçneska me fllanxa DN-65mm PN25	copë	3
16	An	F.V.Reduksion PE Dj-75x63mm PN25	copë	1
17	An	F.V.Reduksion PE Dj-75x50mm PN25	copë	1
18	An-20	Pusetë 1.5x1.5x1.5m	copë	2
19	An	F.V.Tee ngjitje k/k Dj-50x50x50mm PN25	copë	1
20	An	F.V.Adaptor Dj-50mm PN25	copë	4
21	An	F.V.Fllanxa adaptori Dj-50mm PN25	copë	4
22	An	F.V.Manikota E.F.Dj-50mm	copë	5
23	4.121/2	F.V.Saraçneska DN-50mm PN25	copë	2
24	An	F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Dj-63x50mm PN25	copë	1
25	2.575	Pusetë 1x1x1.5m	copë	2
26	119	F.V.Manikota E.F.Dj-90mm PN25	copë	3
27	98	F.V.Adaptor Dj-90mm PN25	copë	3
28	501	F.V.Fllanxa adaptori Dj-90mm PN25	copë	3
29	4.115/2,4	F.V.Fllanxa inox PN25 DN-80 PN25	copë	3
30	2.538	F.V.Pjese speciale çeliku Dj-88.9mm δ-6.3mm (puseta e bllokimit)	kg	20
31	4.121/2,4	F.V.Saraçneska DN-80mm PN25	copë	2
32	An	F.V.Xhunto çmontimi DN-80mm PN25	copë	1
33	4.125/2	F.V.Ajrues DN-50mm PN25	copë	1
34	An	F.V.Tee E.F.Dj-90x63x90mm PN25	copë	1
35	2.494/5	F.V.Saraçneska bronzi Ø-2" PN20	copë	1
36	4.14	F.V.Valvul ajrues Ø-2" PN20	copë	1
37	An	F.V.Adaptor Dj-40mm PN20	copë	8
38	An	F.V.Fllanxa adaptori Dj-40mm PN20	copë	8
39	An	F.V.Manikota E.F.Dj-40mm PN20	copë	8
40	4.121/2	F.V.Saraçneska DN-40mm PN20	copë	4
41	An	F.V.Aks+kapak për manovrim saraçneske tip shpidel	copë	4
42	2.262/1	Beton C7/10 per sistemim kapak saraçneske shpidel	m ³	2
		Shuma III		

IV		Ndertim Depo 50 m ³			
1	2.47/an	Germim shkembimi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	144.5	
2	3.59/a	Germim toke per nivelim me ekskavator	m ³	212	
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m ³	356.5	
4	2.258	Mbushje me zhavor per shtrese.	m ³	14.4	
5	2.19/a	Mbushje me material te germuar.	m ³	61	
6	3.240	Beton C 12/15.	m ³	6	
7	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m ³	51	
8	2.166	Hekur betoni Ø 6-10 mm.	ton	3.4	
9	2.167	Hekur betoni Ø > 12 mm mm.	ton	3.308	
10	3.An/fh	F.V. water stop 20 cm.	ml	25	
11	2.536	Tub celiku per ventilim Ø101.6/5 mm. 4cope L= 6m.	kg	178.5	
12	4.400	Shkalle metalike.	kg	118	
13	3.626	Izolim me 2 K.K + 2 duar bitum.	m ²	147	
14	4.112/a	Boje vaji mbi sipërfaqe metalike	m ²	30	
15	3.631+632	Suvatim rez. brenda	m ²	90	
16	2.196/c	Hidroizolim me dy shtrese Mapej	m ²	81	
17	An.4	Late hidrometrike L=4 m.	cope	1	
18	2.536	Tub cel. per t.plotes Ø114/5.6 mm L=20 m.	kg	300	
19	2.536	F.V. tub celiku Ø101.6/5 mm. per shkarkim L=4 m.	kg	48	
20	2.390/1	Dere metalike 200*70 cm	m ²	2.8	
21	2.328.	Patinim muri me allci	m ²	40	
22	2.330.	Patinim tavani me allci	m ²	8	
23	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e pare	m ²	55	
24	2.268/a	Shkalle mermer graniti	m ²	3	
25	2.273	Shtrese pllaka mermer graniti	m ²	12	
26	2.412	Parapet shkalle me korimano	kg	40	
27	4.123/4	F.V. saracineske PN 16 DN 100	cope	2	
28	2.494/4	F.V. saracineske bronxi PN 10 DN 40	cope	1	
29	An.40	F.V. mates uji DN 50 PN10	cope	1	
30	An.41	F.V. mates uji DN 32 PN10	cope	1	
31	An.8	F.V. fashete EL PN 10 DN 110/1"	cope	1	
32	An.28	F.V. fashete EL PN 10 DN 50/1"	cope	1	
33	2.494/2	F.V. saracineske 1"	cope	2	
34	An. 2	F.V. ajruer PN 10 Dn 25	cope	2	
35	An.10	F.V. adapter i flanaxhuar PN 10 DN 110	cope	4	
36	An.33	F.V. adapter i flanaxhuar PN 10 DN 50	cope	2	
37	An.11	F.V. Kosh Thithje DN 100	cope	3	
		Puseta Shperndarese e Depos 50 m³			
38	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	8	
39	3.47/1b	Mbushje me material te germuar me pare	m ³	2.5	
40	2.258	Nenshtrese zhavori t=15cm	m ³	1	
41	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 per betonim mure dysHEME,SOLETE	m ³	3	
42	2.167	F.V hekur betoni	ton	0.28	

43	2.390/1	F.V kapake metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	5.0	
		Rrethimi i Depos 50 m³ (17 x17ml)			
44	3.25/a	Germim toke e forte per themel	m³	10	
45	3.242	Beton C 12/15 per themel.	m³	5.94	
46	3.243/1	Beton C 16/20 per kollona b/a cdo 2.5 m.	m³	0.625	
47	3.287	Hekur betoni Ø÷10 mm.	kg	128	
48	An.38	Rrjete teli me gjemba per rrethim	m²	109	
49	2.536	Kollona metalike per porten Ø101.6/5 mm.	kg	50	
50	An.39	Porte hyrese me profila (160x100)cm	cope	1	
51	3.211	Shtrese cakelli t= 20 cm	m²	219	
		Shuma IV			
V		Lidhjet e Familjare, Instalim Ujematesave			
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m³	816	
2	2.19/a	Mbushje me material te shkrfet te zgjedhur pa gure	m³	816	
3	An-1	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100 RC Dj-20 PN16	ml	1360	
4	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	470	
5	An	F.V.Stafa E.F.Dj-90x20mm PN20	cope	15	
6	An	F.V.Stafa E.F.Dj-75x20mm PN20	cope	4	
7	An	F.V.Stafa E.F.Dj-63x20mm PN20	cope	11	
8	An	F.V.Tee E.F.Dj-50x20mm PN20	cope	15	
9	An	F.V.Tee E.F.Dj-40x20mm PN20	cope	23	
10	An	F.V.Tee E.F.Dj-32x20x32mm PN20	cope	56	
11	An	F.V.Tee E.F.Dj-25x20x25mm PN20	cope	6	
12	4.166	F.V.Reduktor Presioni Ø 1/2" PN25 me manometer	cope	272	
13	2.494	F.V.Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm PN25	cope	544	
14	An.106	F.V.bashkuesa bronzi Ø 1/2 " = 15 mm, per instalim matesa	cope	136	
15	An.106	F.V.Kundralvalvul Ø 1/2" PN25	cope	136	
16	An	F.V.Kasete metalike per sahatet (1x0.3)m me dy kapak	cope	136	
17	An	F.V.Ujemates mekanik Ø 1/2" PN25	cope	136	
		Shuma V			
		Shuma (I ÷ V)			
		Fondi rezerve 5 %		5%	
		Shuma			
		T.V.SH 20 %		20%	
		Shuma totale			

Shenim: Cmimet e preventivit jane ne baze manualit te cmimeve te ndertimit viti 2015.

Preventivues :

"ERALD-G" shpk

Ing. Gezim ISLAMI

PREVENTIV-5

OBJEKTI: "NDËRTIM RRJETI SHPËRNDARËS UJËSJELLËSI FSHATI VAJKAL, BASHKIA BULQIZË"

NR	NR. ANALIZE	EMERTIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
Punimet e Germimit Rrjeti Shperndares						
1	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	2924		
2	2.5/a	Germim kanali me krahe	m ³	2334		
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m ³	936		
4	2.19/a	Mbushje me material të gërmuar	m ³	2306		
5	2.19/a	Mbushje me material të zgjedhur	m ³	936		
6	1.18/p	Shtresë çakëll I imët poshtë tubacionit	m ³	357		
Shuma I						
Tubacionet e Rrjetit Shperndares						
7	An-15	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø90 mm PN 20	ml	1364		
8	An-14	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø90 mm PN 16	ml	520		
9	An-13	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø90 mm PN 10	ml	543		
10	An-12	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø75 mm PN 20	ml	162		
11	An-11	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø63mm PN 20	ml	150		
12	An-10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø50 mm PN 20	ml	780		
13	An-9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø50 mm PN 16	ml	100		
14	An-8	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø40 mm PN 20	ml	667		
15	An-7	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø40 mm PN 16	ml	565		
16	An-6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø32 mm PN 20	ml	1235		
17	An-3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø32 mm PN 16	ml	852		
18	An-4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø32 mm PN 10	ml	83		
19	An-5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø25 mm PN 20	ml	44		
20	An-2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø25 mm PN 16	ml	67		
LAGJA ALLMETE						
21	An-15	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø90 mm PN 20	ml	970		
22	An-7	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø40 mm PN 16	ml	136		
23	An-3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø32 mm PN 16	ml	150		
24	An-2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø25 mm PN 16	ml	1560		
25	An	Tub brinjëzuar HDPE SN8 Dj-250mm (drenazhe pusetash)	ml	20		
26	3.244	Anker betoni C20/25 per tubacion	m ³	6		
27	An	Prova ne tubin	ore	24		

28	An	Pastrim tubi	ore	16
29	An	Shperlarja e tubit	ore	12
30	An	Marrje e analizave	cope	4
31	An	Dizifektim i tubit	ore	9
		Shuma II		
		Materiale Hidraulike		
32	2.538	F.V.Pjese speciale çeliku Dj-88.9mm δ-6.3mm	kg	10
33	4.113/4	F.V.Fllanxha çeliku DN-80mm PN16	copë	1
34	4.123/4	F.V.Saraçineska DN-80mm PN16	copë	1
35	An	F.V.Ujemates me fllanxha DN-80mm PN16 (lidhja ne HEC)	copë	1
36	An	F.V.Xhunto çmontimi DN-80mm PN16	copë	1
37	4.126/2	F.V.Ajrues DN-50mm PN16	copë	1
38	4.113/4	F.V.Fllanxha çeliku DN-50mm PN16	copë	1
39	An	F.V.Adaptor Dj-90mm	copë	1
40	An	F.V.Fllanxha adaptor Dj-90mm	copë	1
41	119	F.V.Manikota E.F.Dj-90mm	copë	1
42	An	F.V.Tee ngjitje k/k Dj-75x75x75mm PN25	copë	1
43	An	F.V.Adaptor Dj-75mm PN25	copë	6
44	An	F.V.Fllanxha adaptor Dj-75mm PN25	copë	6
45	An	F.V.Manikota E.F.Dj-75mm PN25	copë	6
46	4.121/2.4	F.V.Saraçineska me fllanxha DN-65mm PN25	copë	3
47	An	F.V.Reduksion PE Dj-75x63mm PN25	copë	1
48	An	F.V.Reduksion PE Dj-75x50mm PN25	copë	1
49	An-20	Pusetë 1.5x1.5x1.5m	copë	2
50	An	F.V.Tee ngjitje k/k Dj-50x50x50mm PN25	copë	1
51	An	F.V.Adaptor Dj-50mm PN25	copë	4
52	An	F.V.Fllanxha adaptor Dj-50mm PN25	copë	4
53	An	F.V.Manikota E.F.Dj-50mm	copë	5
54	4.121/2	F.V.Saraçineska DN-50mm PN25	copë	2
55	An	F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Dj-63x50mm PN25	copë	1
56	2.575	Pusetë 1x1x1.5m	copë	2
57	119	F.V.Manikota E.F.Dj-90mm PN25	copë	3
58	98	F.V.Adaptor Dj-90mm PN25	copë	3
59	501	F.V.Fllanxha adaptor Dj-90mm PN25	copë	3
60	4.115/2.4	F.V.Fllanxha inox PN25 DN-80 PN25	copë	3
61	2.538	F.V.Pjese speciale çeliku Dj-88.9mm δ-6.3mm (puseta e blokimit)	kg	20
62	4.121/2.4	F.V.Saraçineska DN-80mm PN25	copë	2
63	An	F.V.Xhunto çmontimi DN-80mm PN25	copë	1
64	4.125/2	F.V.Ajrues DN-50mm PN25	copë	1
65	An	F.V.Tee E.F.Dj-90x63x90mm PN25	copë	1
66	2.494/5	F.V.Saraçineska bronzi Ø-2" PN20	copë	1
67	4.14	F.V.Valvul ajrues Ø-2" PN20	copë	1
68	An	F.V.Adaptor Dj-40mm PN20	copë	8
69	An	F.V.Fllanxha adaptor Dj-40mm PN20	copë	8
70	An	F.V.Manikota E.F.Dj-40mm PN20	copë	8
71	4.121/2	F.V.Saraçineska DN-40mm PN20	copë	4
72	An	F.V.Aks+kapak për manovrim saraçineske tip shpidel	copë	4
73	2.262/1	Beton C7/10 per sistemim kapak saraçineske shpidel	m ³	2
		Shuma III		

Lidhjet e Familjare,Instalim Ujematesave				
74	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	588
75	2.19/a	Mbushje me material te shkrifet te zgjedhur pa gure	m ³	588
76	An-1	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100 RC Dj-20 PN16	ml	980
77	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m ³	470
78	An	F.V.Stafa E.F.Dj-90x20mm PN20	copë	15
79	An	F.V.Stafa E.F.Dj-75x20mm PN20	copë	4
80	An	F.V.Stafa E.F.Dj-63x20mm PN20	copë	11
81	An	F.V.Tee E.F.Dj-50x20mm PN20	copë	15
82	An	F.V.Tee E.F.Dj-40x20mm PN20	copë	23
83	An	F.V.Tee E.F.Dj-32x20x32mm PN20	copë	56
84	An	F.V.Tee E.F.Dj-25x20x25mm PN20	copë	6
85	4.166	F.V.Reduktor Presioni Ø 1/2" PN25 me manometer	cope	260
86	2.494	F.V.Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm PN25	cope	520
87	An.106	F.V.bashkuesa bronzi Ø 1/2 " = 15 mm, per instalim matesa	cope	130
88	An.106	F.V.Kundravalvul Ø 1/2" PN25	cope	130
89	An	F.V.Kasete metalike per sahatet (1x0.3)m me dy kapak	cope	130
90	An	F.V.Ujemates mekanik Ø 1/2" PN25	cope	130
		LAGJA ALLMETE		
91	4.166	F.V.Reduktor Presioni Ø 1/2" PN25 me manometer	cope	52
92	2.494	F.V.Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm PN25	cope	1047
93	An.106	F.V.bashkuesa bronzi Ø 1/2 " = 15 mm, per instalim matesa	cope	52
94	An.106	F.V.Kundravalvul Ø 1/2" PN25	cope	52
95	An	F.V.Kasete metalike per sahatet (1x0.3)m me dy kapak	cope	52
96	An	F.V.Ujemates mekanik Ø 1/2" PN25	cope	52
		Shuma IV		
		Shuma (I ÷ IV)		
		Fondi rezerve 5 %	5%	
		Shuma		
		T.V.SH 20 %	20%	
		Shuma totale		

Shenim: Cmimet e preventivitv jane ne baze manualit te cmimeve te ndertimit viti 2015.

Preventivues :

"ERALD-G" shpk

Ing. Gezim ISLAMI

MIRATOHET
BASHKIA BULQIZË
KRYETARI

Z. LEFTER ALLA

PREVENTIV-6

OBJEKTI: "FURNIZIM PAISJE"

NR	NR. ANALIZE	EMERTIMI I PUNITIT	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I.		PAISJE				
1	An.98	Impaint klorifikimi me injektim me Hipoklorit Natriumi. Depozitat te jene 100-250L te certifikuara per mbajtjen e kimikateve qe perdoren per trjatin e ujit te pijshem. Pompe dozimime kapacitet dozimi 1.2-1.5/ore, me presion mbi 7 (bar) dhe te jete e montuar mbi depozitee pajisur me sensore te nivelit minimal per takimin dhe stakimin etj. te jete monofaze.	cope	2		
2	2.a-129	Ndricues projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	4		
		Shuma				
		Shuma totale				

Shenim: Cmimet e preventivit jane ne baze manualit te crimeve te ndertimit viti 2015.

Preventivues :

"ERALD-G" shpk

Ing. Gezim ISLAMI