

OBJEKTI: NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT RAJONAL PËR FSHATRA VASJAR, ILIRAS, QESARAT, ANË VJOSË, TOÇ, LULËZIM, ZHULAU, KRAHËS DHE QYTETIN MEMALIAJ.

VENDNDODHJA: BASHKIA MEMALIAJ

I. VEPPRA E MARRJES						
NR.	NR.AN.	EMËRTIMI I PUNIMIT	NJËBIA	SABIA	QIMIMI	VLERA
SKA						
1	3.88/B	GËRMIM NË SHTRAT TË LUMIT ME EKSAVATOR H-6M	M ³	2,350.00		-
2	AN-10	MBUSHJE ME ARGJILE PAS MUREVE (MBUSHJE ME ARGJIL E NGJESHJE ME TOKMAK)	M ³	30.00		-
3	2.258	NËNSHTRESË ZHAVORI (MUSHJE E NGJESHJE ME ZHAVOR)	M ³	300.00		-
4	2.552	F.V TUBO	COPE	2.00		-
5	2.262/4	SHTRESË BETONI C 16/20	M ³	13.00		-
6	2.167	F V HEKUR BETONI PERIODIK Ø > 10 MM	TON	1.00		-
7	2.166	F V HEKUR BETONI PERIODIK Ø 6 - 10 MM	TON	0.50		-
8	2.182	F.V DETAJE METALIKE NË BETON	TON	0.30		-
9	AN.	LARGIM UJI ME MOTOR-POMPË C-50L/S	O/PUNE	830.00		-
SHUMA A						-
B. PUBI I GRUMBULLIMIT PU NGA BR. X-95						
1	2.109/2	GËRMIM NË PREZENCË UJI H-6M	M ³	1,682.00		-
2	2.262/3	SHTRESË BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESË B-20)	M ³	5.00		-
3	2.262/4B	PLLAKË THEMELI, TRARE E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM BAZAMENTI B-30)	M ³	8.50		-
4	2.136/1	BETONIM MURI RRETHOR (T=30CM)	M ³	49.00		-
5	2.122/1A	SOLETA TE PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM SOLETE MONOLITE T=30CM)	M ³	12.00		-
6	2.17	F V HEKUR BETONI PERIODIK Ø > 10 MM	TON	8.00		-
7	2.166	F V HEKUR BETONI PERIODIK Ø 6 - 10 MM	TON	9.00		-
8	2.182	KONSTRUKSIONE METALIKE TE THJESHTA (F.V KONSTRUKSION METALIK NË BETON)	TON	2.50		-
9	2.182	SHKALLË METALIKE DILINDRIKE	TON	4.30		-
10	AN.	LARGIM UJI ME POMPE	O.PUNE	1,223.00		-
11	2.136/1	BETONIM MURI RRETHOR (T=25CM) NË LARTËSI 6-16M	M ³	22.00		-
12	3.289	F.V HEKUR PERIODIKBETON C-5 ME DIAMETER Ø > 12MM	TON	11.00		-
13	2.218	KONSTRUKSIONE METALIKE TE THJESHTA (KONSTRUKSIONE METALIKE NË BETON)	TON	0.50		-
14	4.40	SHKALLE METALIKE ME HEKUR Ø DHE PROFILE (SHKALLE METALIKE SPIRALE)	TON	4.80		-
15	2.262/4B	SOLETË B/ARME M-300	M ³	1.50		-
16	2.390/1	F.V DYER METALIKE ME LLAMARINE TE ZEZE 27.75 KG/M2 (F.V DYER E DRITARE METALIKE)	M ²	9.00		-
17	2.303	PATINIM NGA JASHTË (ME SKELË VARUR)	M ²	360.00		-
18	3.626	H/IZOLIM ME ME EMULSION, 2 K.KATRAMA CILESI I	M ²	350.00		-
19	2.402	BOJATISJE KONSTRUKSIONI METALIK	M ²	17.00		-
RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 300 ML)						
20	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKSAVATOR GOMA 0.25 M ³ , NË KANALE GJERËSI > 2 M, TOKË ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NË MJET	M ³	1,170.00		-
21	3.47/1C	MBUSHJE, RAFSHIM,NGJESHJE ME TOKMAK ELEKTRIK, CDO 30 CM, TOKË TË FORTË	M ³	670.00		-
22	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	536.00		-
23	3.211	SHTRESË ÇAKELLI T=20 CM.	M ²	1,880.00		-
24	3.212/B	SHTRESE STABILIZANTI T=10 CM.	M ²	1,880.00		-
25	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERESI B < 1 M, H=1.5 M, TOKË E ZAK.	M ³	240.00		-
SHUMA B						-
C. DEPO UJI V=500M3						
1	3.68/A	GËRMIM THEMEL (GROPA) SIP10-30M ² , SHKEMB BUTE,H= 2.5 M, MAKINERI, (GËRMIM NË TOKË KATEG. IV-V)	M ³	1,170.00		-
2	2.19/A	HEDHJE, RRAFSHIM, MBUSHJE DHEU ME KRAH, KATEGORIA IV (MBUSHJE E NGJESHJE DHEU)	M ³	612.00		-
3	2.262/3	SHTRESE BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESE BETONI B-10)	M ³	28.00		-
4	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA (H/IZOLIM 3 K.K.K NË DYSHEME)	M ²	275.00		-
5	2.262/4B	PLLAKË THEMELI, TRARE E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM DYSHEMEJE B-30)	M ³	45.00		-
6	2.136/1	MURE B/A PER REZERVUARE RRETHORE H~4M C 16/20, T = 21 ~ 30 CM (BETONIM MURI E TRARE (T=20CM))	M ³	62.00		-
7	2.122/1A	SOLETA TE PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM I MBULESËS SFERIKE T=10CM)	M ³	25.00		-
8	2.166	F.V HEKUR BETONI PERIODIK Ø 6-10MM	TON	29.00		-
9	2.167	F.V HEKUR BETONI PERIODIK Ø > 10	TON	17.00		-
10	2.197	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 2 SHTRESE K KATRAMA (H/IZOLIM 2 K.K.K MURI)	M ²	283.00		-
11	2.200	PATINIM MURI ME CIMENTO	M ²	214.00		-
12	2.200	PATINIM DYSHEMEJE ME CIMENTO	M ²	135.00		-
13	AN.	LYERJE MURI E DYSHEMEJE ME DY DUAR LËNG XHAMI	M ²	305.00		-
14	2.182	KONSTRUKSIONE METALIKE TË THJESHTA (F.V KONSTRUKSIONE METALIKE)	TON	1.30		-
15	4.59	F.V TUBACION ÇELIKU PËR LIDHJE	TON	1.30		-
16	4.123/4	F.V. SARACINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100 (MONTIM SARACINESKE Ø125)	COPE	4.20		-
17	2.576	NDËRTIM PUSETE Ø120 X H-150CM	COPE	1.60		-

18	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKË E ZAK.	M ³	52.00		-
19	3.24D	BETON C 12/15	M ³	48.00		-
20	3.243/1	BETON C 16/20 PËR KOLLONA B/A	M ³	1.75		-
21	3.287	HEKUR BETONI Ø12MM PËR KOLONA	KG	1.18		-
22	3.387/A	RRJET TELI ME GJEMBA PER RRETHI	M ²	250.00		-
23	2.536	KOLLONA METALIKE PER PORTEN 101.6/5MM	KG	185.00		-
24	AN.57	PORTË HYRËSE ME PROFILA (160X100)CM	COPE	1.00		-
25	3.211	SHTRESE ÇAKELLI T=20CM	M ²	220.00		-
RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 560 ML)						
26	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKS KAVATOR GOMA 0.25 M ³ , NË KANALE GJERËSI > 2 M, TOKË ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NË MJET	M ³	604.00		-
27	3.47/1C	MBUSHJE, RAFSHIM,NGJESHJE ME TOKMAK ELEKTRIK, CDO 30 CM, TOKË TË FORTË	M ³	604.00		-
28	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	536.00		-
29	3.211	SHTRESE ÇAKELLI T=20 CM.	M ²	2,880.00		-
30	3.212/B	SHTRESE STABILIZANTI T=10 CM.	M ²	2,880.00		-
31	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKË E ZAK.	M ³	356.00		-
				SHUMA C		-

D. DEPO UJI V= 120M³						
1	3.68/A	GËRMIM THEMEL (GROPA) SIP10-30M ² , SHKEMB BUTE,H= 2.5 M, MAKINERI, (GËRMIM NË TOKË KATEG. IV-V)	M ³	287.50		-
2	2.19/A	HEDHJE,RRAFSHIM,MBUSHJE DHEU ME KRAH, KATEGORIA IV (MBUSHJE E NGJESHJE DHEU)	M ³	225.00		-
3	2.262/3	SHTRESE BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESE M-100)	M ³	9.50		-
4	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA (H/IZOLIM DYSHEMEJE ME 3 K.K.K)	M ²	75.00		-
5	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA(H/IZOLIM MURET ME 3 K.K.K)	M ²	152.00		-
6	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA(H/IZOLIM SOLETE ME 3 K.K.K)	M ²	82.50		-
7	2.262/4B	PLLAKE THEMELI, TRARE E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM DYSHEMEJE M-250)	M ³	9.50		-
8	2.136/1	MURE B/A PER REZERVUARE RRETHORE H~4M C 16/20, T = 21 ~ 30 CM (BETONIM MURET M-250)	M ³	35.00		-
9	2.122/1A	SOLETA TE PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM SOLETE M-250)	M ³	9.00		-
10	2.166	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø6-10 MM	TON	6.50		-
11	2.167	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø>10 MM	TON	2.75		-
12	4.59	F.V TUBO ÇELIKU NË BETON	TON	1.50		-
13	2.200	PATINIM ME ÇIMENTO+LYERJE ME LËNG XHAMI	M ²	250.00		-
14	4.123/4	F.V. SARACINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100(F.V SARACINESKA E PJESE SPECIALE (Ø100-150))	COPE	8.00		-
15	4.59	F.V. TUBA ÇELIKU Ø÷200 TE PA IZOLUAR PER UJESJELLSA TE JASHEM (F.V TUBO ÇELIKU Ø50 - Ø60)	TON	1.25		-
16	2.576	NDËRTIM PUSETE 1.2X1.2X1.2	COPE	2.50		-
17	3.25/A	GËRMIM TOKË E FORTE PER THEMEL	M ³	86.25		-
18	3.24D	BETON C 12/15	M ³	75.00		-
19	3.243/1	BETON C 16/20 PËR KOLLONA B/A	M ³	2.88		-
20	3.287	HEKUR BETONI Ø12MM PËR KOLONA	KG	2.28		-
21	3.387/A	RRJET TELI ME GJEMBA PER RRETHI	M ²	337.50		-
22	2.536	KOLLONA METALIKE PER PORTEN 101.6/5MM	KG	312.50		-
23	AN.57	PORTË HYRËSE ME PROFILA (160X100)CM	COPE	3.00		-
24	3.211	SHTRESE ÇAKELLI T=20CM	M ²	287.50		-
RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 520 ML)						
25	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKS KAVATOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERËSI > 2 M, TOKË ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NE MJET	M ³	470.00		-
26	3.47/1C	MBUSHJE, RAFSHIM,NGJESHJE ME TOKMAK ELEKTRIK, CDO 30 CM, TOKË TË FORTË	M ³	470.00		-
27	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	312.00		-
28	3.211	SHTRESE ÇAKELLI T=20 CM.	M ²	2,560.00		-
29	3.212/B	SHTRESE STABILIZANTI T=10 CM.	M ²	2,560.00		-
30	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKË E ZAK.	M ³	230.00		-
				SHUMA D		-
				SHUMA I (A+B+C+D)		-

II. LINJAT KRYESORE DHE DYTËSORE						
NR.	NR.AN.	EMËRTIMI I PUNIMIT	NJËBIA	SABIA	ÇMIMI	VLERA
A. LINJA E DËRGIMIT VEPËR MARRJE - DEPO KRYESORE V-500M³ ; L = 2'100 ML						
1	3.89/A	GËRMIM ME ESK. TOKË E ZAKONSHME PËR KANAL ME SHKARKIM NË MJET	M ³	2,200.50		-
2	2.37/5A	TRANSPORT DHEU ME AUTO 5 KM	M ³	877.50		-
3	3.59/C	GËRMIM ME ESK. SHKEMB I BUTË PËR KANAL	M ³	2,115.00		-
4	3.46/1	GËRMIM KANALES NË TOKË TË FORTË, ME KRAHË, ME SEKSION DERI 0.75 M ²	M ³	837.00		-
5	4.59	LINJA E TUBAC. TË DËRGIMIT NGA S.E.P-1 DERI DEPO DII Ø150MM, L=2,100ML	TON	142.70		-
6	2.261	SHTRESË RËRE NËN DHE MBI TUB	M ³	607.50		-
7	3.47/1C	MBUSHJE, RAFSHIM,NGJESHJE ME TOKMAK ELEKTRIK, CDO 30 CM, TOKË TE FORTE (MBUSHJE ME MATERIAL TË GËRMUAR)	M ³	2,563.20		-
8	AN-8	MBUSHJE ME ÇAKËLL E KANALIT	M ³	805.95		-
9	AN	F.V. SARAÇINESKE PN 20 DN 150	COPE	3.00		-

10	2.196/C	HIDROIZOLIM ME DY SHTRESA	M2	189.00		-
					SHUMA A	-
B. LINJA E DERBIMIT DEPO 500M3 - DEPO FSHATIT VASJAR; L = 1'000 ML						
1	3.87/A	GËRMIM ME EKSK. TOKË E ZAKONSHME PËR KANAL	M ³	1,100.00		-
2	3.59/A	GËRMIM ME EKSK. SHKËMB I BUTË PËR KANAL	M ³	1,440.00		-
3	3.25/C	GËRMIM ME KRAHË SEKSIONI DËTYRUAR ME GJERËSI B > 1 M, H=1.5 M, TOKE E FORTË	M ³	400.00		-
4	2.261	SHTRESE RERE NEN DHE MBI TUB	M ³	200.00		-
5	3.47/1C	MBUSHJE ME MATERIAL TË GËRMUAR	M ³	1,700.00		-
6	3.44 AN.B	MBUSHJE ME ÇAKËLL	M ³	200.00		-
7	4.60	F.V. TUB ÇELIKU Ø 60 MM, L = 1,000 ML	TON	9.20		-
8	2.196/C	HIDROIZOLIM ME DY SHTRESA MAPEJ	M ²	80.00		-
9	4.121/2	F.V. SARACINESKA ÇELIKU ME FLLANXHA, PN25 BAR, Ø50	COPE	4.00		-
					SHUMA B	-

C. LINJA E DERBIMIT DEPO 500M3 - DEPO ; L = 5'346 ML						
1	3.87/A	GËRMIM ME EKSK. TOKË E ZAKONSHME PËR KANAL	M ³	6,050.00		-
2	3.59/A	GËRMIM ME EKSK. SHKËMB I BUTË PËR KANAL	M ³	4,320.00		-
3	3.25/C	GËRMIM ME KRAHË SEKSIONI DËTYRUAR ME GJERËSI B > 1 M, H=1.5 M, TOKE E FORTË	M ³	534.60		-
4	2.261	SHTRESE RERE NEN DHE MBI TUB	M ³	8,019.00		-
5	3.47/1C	MBUSHJE ME MATERIAL TË GËRMUAR	M ³	3,580.00		-
6	3.44 AN.B	MBUSHJE ME ÇAKËLL	M ³	750.00		-
7	4.60	F.V. TUB ÇELIKU Ø 60 MM, L = 1,000 ML	TON	29.80		-
8	2.196/C	HIDROIZOLIM ME DY SHTRESA MAPEJ	M ²	240.00		-
9	4.121/2	F.V. SARACINESKA ÇELIKU ME FLLANXHA, PN25 BAR, Ø50	COPE	8.00		-
					SHUMA C	-
					SHUMA II (A+B+C)	-

III. RRJETI SHPËRNDARËS						
EMËRTIMI I PUNIMIT						
RRJETI SHPËRNDARËS FSHATI VASJAR 1 , L = 3'890 ML						
1	3.87/A	GËRMIM DHEU ME EKSKAVATOR GOMA 0.25 M ³ , NË KANALE GJERËSI DERI 2 M, TOKË ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NË TOKË	M ³	4,740.00		-
2	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	1,260.00		-
3	3.25/C	GËRMIM ME KRAHË SEKSIONI DËTYRUAR ME GJERËSI B > 1 M, H=1.5 M, TOKE E FORTË	M ³	650.00		-
4	2.491/H	F.V TUBA E RAKORDERI UJESJELLES PE D=110MM, T = 8.1 MM, PN 10	ML	460.00		-
5	2.491/G	F.V TUBA E RAKORDERI UJESJELLES PE D=90MM, T = 6.7 MM, PN 10	ML	350.00		-
6	AN	F.V TUBA E RAKORDERI UJESJELLES PE D=75MM, PN 10	ML	370.00		-
7	2.491/1F	F.V TUBA E RAKORDERI UJESJELLES PE D=63MM, T = 7.1 MM, PN 20	ML	680.00		-
8	2.491/F	F.V TUBA E RAKORDERI UJESJELLES PE D=63MM, T = 4.7 MM, PN 10	ML	470.00		-
9	2.491/1E	F.V TUBA E RAKORDERI UJESJELLES PE D=50MM, T = 5.6 MM, PN 20	ML	435.00		-
10	2.491/1D	F.V TUBA E RAKORDERI UJESJELLES PE D=40MM, T = 4.5 MM, PN 20	ML	193.00		-
11	2.491/D	F.V TUBA E RAKORDERI UJESJELLES PE D=40MM, T = 3.0 MM, PN 10	ML	460.00		-
12	2.491/1C	F.V TUBA E RAKORDERI UJESJELLES PE D=32MM, T = 3.6 MM, PN 20	ML	895.00		-
13	2.491/C	F.V TUBA E RAKORDERI UJESJELLES PE D=32MM, T = 2.4 MM, PN 10	ML	420.00		-
14	2.491/B	F.V TUBA E RAKORDERI UJESJELLES PE D=25MM, T = 2.0 MM, PN 10	ML	410.00		-
15	2.491/1B	F.V TUBA E RAKORDERI UJESJELLES PE D=25MM, T = 3.0 MM, PN 20	ML	420.00		-
16	2.491/1A	F.V TUBA E RAKORDERI UJESJELLES PE D=20MM, T = 2.3 MM, PN 20	ML	360.00		-
17	3.47/1B	MBUSHJE, RAFSHIM, NGJESHJE ME TOKMAK ELEKTRIK, CDO 30 CM, TOKE ZAK.	M ³	2,175.00		-
18	3.47/1C	MBUSHJE, RAFSHIM, NGJESHJE ME TOKMAK ELEKTRIK, CDO 30 CM, TOKE TE FORTE	M ³	196.00		-
19	AN	PUSETE KOMANDIMI (1.5x1.5x1.5)m	COPE	15.00		-
20	AN	PUSETE (1.0x1.0x1.5) m	COPE	25.00		-
21	AN	F.V. SARACINESKE PN 10 DN 65	COPE	12.00		-
22	4.123/4	F.V. SARACINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100	COPE	12.00		-
23	4.123/1	F.V. SARACINESKE PN 10 DN 50	COPE	12.00		-
24	AN.	F.V. FASHETE EF PN 10 DN 90/25	COPE	62.00		-
25	AN.	F.V. FASHETE EF PN 10 DN 75/25	COPE	9.00		-
26	AN.	F.V. FASHETE EF PN 10 DN 63/25	COPE	45.00		-
27	AN.	F.V. FASHETE EF PN 10 DN 50/25	COPE	12.00		-
28	AN.	F.V. FASHETE EF PN 10 DN 40/25	COPE	42.00		-
29	AN.	F.V.KASETA INDIVIDUALE ME GRUP HIDRAULIK FAMILJAR (SARACINESKE 3/4" +KONDRALVALVOL 3/4"+ MATES UJI 3/4"+FILTER)	COPE	180.00		-
30	2.511	F.V.HIDRANTE Ø 80 MM	COPE	2.00		-
31	2.512	F.V.HIDRANTE Ø 100 MM	COPE	2.00		-
					SHUMA III	-

IV. MAKINERI (ELEKTROPOMPA)						
EMËRTIMI I PUNIMIT						
STP -1 (PUBI I GRUMBULLIMIT) DHE STP-2 (DEPO KRYESORE 0-500M³)						
NR.	NR.AN.		NJËSIA	SABIA	ÇMIMI	VLERA

1	AN	<p>FURNIZIMI, TRANSPORTI DHE MONTIMI I POMPËPAVE ME SHUME SHKALLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q = 10 LIT/SEC - H = 220 M - PEL(P2) = 37 kW <p>POMPË ME SHUME SHKALLE PREJ ÇELIKU INOX PN40 BAR DHE LIDHJET ME TUBACIONET PN40 REZISTENTE NDAJ KORROZIONIT ME XHUNTO TE NGURTE NDERMJET MOTORIT DHE DHOMES SE HELIKAVE. POMPA DUHET TE KETE AKSES TE LEHTE PER MIREMBAJTJEN E SAJ. POMPA DUHET TE JETE E PERSHTATSHME PER UJIN E PIJSHEM, EFICIENTE PER KLAS ENERGIJE SIPAS STANDARTEVE EUROPIANE APROVUAR ME CE, EAC, ACS APO WRAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - EFIÇIENCA ENERGIJTIKE IE3 (MOTORI >90%); (POMPA>75%); (POMPA+MOTORRI >70%) - TEMPERATURAT E AMBJENTIT KU PUNON POMPA DERI : 60°C - TEMPERATURAT E UJIT : -30 DERI +120 °C - MOTORI IE3 : 3 FAZOR 3 x 380-420D/660-725Y V ; 2930-2950 RPM - RRYMA : 36,0-68,0 A - METODA E STARTIMIT TE MOTORIT : YLL / TREKËNDËSH - MBRODTJA TERMIKE E MOTORIT : PTC - LIDHJET NE THITHJE/DALJE ME FLLANXHE DN80 NE TE NJEJTIN NIVEL - KLASA E HERMETIZIMIT (IEC 34-5) : IP55 - KLASA E IZOLIMIT (IEC 85) : F - MBRODTJA TERMIKE E MOTORIT : PTC - MAT. I POMPËS PJESET NE KONTAKT ME UJIN : ÇELIK INOX EN1.4301/AISI 304 	COPE	3.00		-
2	AN	PANEL KOMANDIMI ME SOFT STARTER 2x18,5 kW DSE EKVIVALENT	COPE	1.00		-
3	AN	<p>FURNIZIMI, TRANSPORTI DHE MONTIMI I POMPËPAVE ME SHUME SHKALLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q = 3.5 LIT/SEC - H = 235 M - PEL(P2) = 18.5 kW <p>POMPË ME SHUME SHKALLE PREJ ÇELIKU INOX PN25 BAR DHE LIDHJET ME TUBACIONET PN25 REZISTENTE NDAJ KORROZIONIT ME XHUNTO TE NGURTE NDERMJET MOTORIT DHE DHOMES SE HELIKAVE. POMPA DUHET TE KETE AKSES TE LEHTE PER MIREMBAJTJEN E SAJ. POMPA DUHET TE JETE E PERSHTATSHME PER UJIN E PIJSHEM, EFICIENTE PER KLAS ENERGIJE SIPAS STANDARTEVE EUROPIANE APROVUAR ME CE, EAC, ACS APO WRAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - EFIÇIENCA ENERGIJTIKE IE3 (MOTORI >90%); (POMPA>60%); (POMPA+MOTORRI >60%) - TEMPERATURAT E AMBJENTIT KU PUNON POMPA DERI : 60°C - TEMPERATURAT E UJIT : -30 DERI +120 °C - MOTORI IE3 : 3 FAZOR 3 x 380-415D/660-690Y V ; 2930-2950 RPM - RRYMA : 18,8-34,5 A - METODA E STARTIMIT TE MOTORIT : YLL / TREKËNDËSH - MBRODTJA TERMIKE E MOTORIT : PTC - LIDHJET NE THITHJE/DALJE ME FLLANXHE DN50 NE TE NJEJTIN NIVEL - KLASA E HERMETIZIMIT (IEC 34-5) : IP55 - KLASA E IZOLIMIT (IEC 85) : F - MBRODTJA TERMIKE E MOTORIT : PTC - MAT. I POMPËS PJESET NE KONTAKT ME UJIN : ÇELIK INOX EN1.4301/AISI 304 	COPE	2.00		-
4	AN	PANEL KOMANDIMI ME SOFT STARTER 2x18,5 kW DSE EKVIVALENT	COPE	1		-
SHUMA IV						-

V. PUNIME ELEKTIKE

NR.	NR.AN.	EMËRTIMI I PUNIT	NJËSIA	SABIA	ÇMIMI	VLERA
STP -1 (PUBI I GRUMBULLIMIT) DHE STP-2(DEPO KRYESORE C-500m³)						
1	AN	STACIONI I POMPES NR.1 (SHTYLLA CENTRIFUGALE, PERCJELLËS AL-CL, TRANSFORMATORI, NDERTESA E POMPES)	COPE	1.00		-
2	AN	STACIONI I POMPES NR.2 (SHTYLLA CENTRIFUGALE, PERCJELLËS AL-CL, TRANSFORMATORI, NDERTESA E POMPES)	COPE	1.00		-
SHUMA V						-

PERMBLEDHESHE FAZA I

NR.	NR.AN.	EMËRTIMI I ZERIT	NJËSIA	SASI	ÇMIMI	VLERA
1		VEPRA E MARRJES, PUSI I GURMBULLIMIT, DEPOT	LEKË			-
2		LINJAT KRYESORE DHE DYTËSORE	LEKË			-
3		RRJETI SHPËRNDARËS	LEKË			-
4		PUNIMET ELEKTRIKE	LEKË			-
				SHUMA A, PA TVSH		-
				TVSH		-
				SHUMA A, ME TVSH		-
5		MAKINERI E PAJISJE	LEKË	1		-
				SHUMA B, PA TVSH		-
				TOTAL PA TVSH		-
				TOTAL ME TVSH		-

I. DEPOT SHPERNDARESE

NR.	NR.AN.	EMËRTIMI I PUNIT	NJËSIA	SABIA	ÇMIMI	VLERA
A. DEPO UJI F. LULEZIM V=500m³						
1	2.47/AN	GERMIM SHKEMBI MESATAR ME ÇEKIÇ ME EKSKAUTOR ME ZINXHIR	m³	1,170.00		-

2	2.19/A	HEDHJE, RRAFSHIM, MBUSHJE DHEU ME KRAH, KATEGORIA IV (MBUSHJE E NGJESHJE DHEU)	M ³	612.00		-
3	2.262/3	SHTRESE BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESE BETONI B-10)	M ³	28.00		-
4	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA (H/IZOLIM 3 K.K.K NË DYSHEME)	M ²	275.00		-
5	2.262/4B	PLLAKE THEMELI, TRARE E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM DYSHEMEJE B-30)	M ³	45.00		-
6	2.136/1	MURE B/A PER REZERVUARE RRETHORE H~4M C 16/20, T = 21 ~ 30 CM (BETONIM MURI E TRARE (T=20CM))	M ³	62.00		-
7	2.122/1A	SOLETA TE PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM I MBULESËS SFERIKE T=10CM)	M ³	25.00		-
8	2.166	F.V HEKUR BETONI PERIODIK Ø 6-10MM	TON	29.00		-
9	2.167	F.V HEKUR BETONI PERIODIK Ø >10	TON	17.00		-
10	2.197	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 2 SHTRESE K KATRAMA (H/IZOLIM 2 K.K.K MURI)	M ²	283.00		-
11	2.200	PATINIM MURI ME CIMENTO	M ²	214.00		-
12	2.200	PATINIM DYSHEMEJE ME CIMENTO	M ²	135.00		-
13	AN.	LYERJE MURI E DYSHEMEJE ME DY DUAR LËNG XHAMI	M ²	305.00		-
14	2.182	KONSTRUKSIONE METALIKE TË THJESHTA (F.V KONSTRUKSIONE METALIKE)	TON	1.30		-
15	4.59	F.V TUBACION ÇELIKU PËR LIQHJE	TON	1.30		-
16	4.123/4	F.V. SARADINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100 (MONTIM SARADINESKE Ø125)	QOPË	4.20		-
17	2.576	NDËRTIM PUSETE Ø120 X H-150CM	QOPË	1.60		-
18	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKË E ZAK.	M ³	52.00		-
19	3.240	BETON C 12/15	M ³	48.00		-
20	3.243/1	BETON C 16/20 PËR KOLLONA B/A	M ³	1.75		-
21	3.287	HEKUR BETONI Ø12MM PËR KOLONA	KG	1.18		-
22	3.387/A	RRJET TELI ME GJEMBA PER RRETHI	M ²	250.00		-
23	2.536	KOLLONA METALIKE PER PORTEN 101.6/5MM	KG	185.00		-
24	AN.57	PORTË HYRËSE ME PROFILA (160x100)CM	QOPË	1.00		-
25	3.211	SHTRESE ÇAKELLI T=20CM	M ²	220.00		-
		RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 250 ML)				
26	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKSKAUTOR GOMA 0.25 M ³ , NË KANALE GJERËSI > 2 M, TOKË ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NË MJET	M ³	550.00		-
27	3.47/1C	MBUSHJE, RRAFSHIM, NGJESHJE ME TOKMAK ELEKTRIK, QDO 30 CM, TOKË TË FORTË	M ³	500.00		-
28	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	536.00		-
29	3.211	SHTRESË ÇAKELLI T=20 CM.	M ²	455.00		-
30	3.212/B	SHTRESË STABILIZANTI T=10 CM.	M ²	350.00		-
31	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKË E ZAK.	M ³	150.00		-
				SHUMA A		-
B. DEPO UJI F. QESARAT V= 200M3						
1	3.68/A	GËRMIM THEMEL (GROPA) SIP10-30M ² , SHKEMB BUTE, H= 2.5 M, MAKINERI, (GËRMIM NË TOKË KATEG. IV-V)	M ³	250.00		-
2	2.19/A	HEDHJE, RRAFSHIM, MBUSHJE DHEU ME KRAH, KATEGORIA IV (MBUSHJE E NGJESHJE DHEU)	M ³	100.00		-
3	2.262/3	SHTRESE BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESE BETONI B-10)	M ³	8.00		-
4	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA (H/IZOLIM 3 K.K.K NË DYSHEME)	M ²	75.00		-
5	2.262/4B	PLLAKE THEMELI, TRARE E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM DYSHEMEJE M-250) (BETONIM DYSHEMEJE B-300)	M ³	12.00		-
6	2.136/1	MURE B/A PER REZERVUARE RRETHORE H~4M C 16/20, T = 21 ~ 30 CM (BETONIM MURI E TRARE (T=20CM), M-300)	M ³	25.00		-
7	2.122/1A	SOLETA TE PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM I SOLETE SFERIKE M-300, T=10CM)	M ³	7.00		-
8	2.166	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø6-10 MM	TON	5.00		-
9	2.167	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø >10 MM	TON	3.00		-
10	2.182	KONSTRUKSIONE METALIKE TE THJESHTA (F.V KONSTRUKSIONE METALIKE)	TON	0.30		-
11	4.59	F.V. TUBA ÇELIKU Ø÷200 TE PA IZOLUAR PER UJESJELLSA TE JASHTEM (F.V TUBA ÇELIKU Ø100-150)	TON	0.10		-
12	4.123/4	F.V. SARADINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100 (F.V SARADINESKA E PJESE SPECIALE (Ø100-150))	QOPË	3.00		-
13	2.200	PATINIM MURI ME CIMENTO	M ²	180.00		-
14	AN	LYERJE MURI E DYSHEMEJE ME DY DUAR LËNG XHAMI	M ²	180.00		-
15	2.197	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 2 SHTRESE KATRAMA (H/IZOLIM MURI NGA JASHTË 2 DUAR K.K.)	M ²	120.00		-
16	2.197	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 2 SHTRESE KATRAMA (H/IZOLIM MBULESE ME 2 DUAR K.K.)	M ²	70.00		-
17	2.576	PUSE KONTROLI 1.25x1.25x1,5M (NDËRTIM PUSETE Ø120 X H-150CM)	QOPË	1.00		-
18	3.25/A	GËRMIM TOKË E FORTE PER THEMEL	M ³	19.50		-
19	3.240	BETON C 12/15	M ³	15.00		-
20	3.243/1	BETON C 16/20 PER KOLLONA B/A	M ³	0.60		-
21	3.287	HEKUR BETONI Ø12MM PER KOLONA	KG	0.15		-
22	3.387/A	RRJET TELI ME GJEMBA PER RRETHIM	M ²	115.00		-
23	2.536	KOLLONA METALIKE PER PORTEN 101.6/5MM	KG	85.00		-
24	AN.57	PORTË HYRESE ME PROFILA (160x100)CM	QOPË	1.00		-
25	3.211	SHTRESE ÇAKELLI T=20CM	M ²	95.00		-
		RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 350 ML)				
25	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKSKAUTOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERËSI > 2 M, TOKË ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NE MJET	M ³	750.00		-

26	3.47/1c	MBUSHJE, RAFSHIM,NGJESHJE ME TOKMAK ELEKTRIK, CDO 30 CM, TOKE TË FORTË	M ³	470.00		-
27	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	535.00		-
28	3.211	SHTRESE ÇAKELLI T=20 CM	M ²	320.00		-
29	3.212/B	SHTRESE STABILIZANTI T=10 CM	M ²	175.00		-
30	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKE E ZAK.	M ³	210.00		-

SHUMA B -

C. DEPO UJI F. QËSBARAT V= 50M3

1	3.68/A	GËRMIM THEMEL (GROPA) SIP10-30M ² , SHKEMB BUTE,H= 2.5 M, MAKINERI, (GËRMIM NË TOKË KATEG. IV-V)	M ³	90.00		-
2	2.19/A	HEDHJE, RRAFSHIM,MBUSHJE DHEU ME KRAH, KATEGORIA IV (MBUSHJE E NGJESHJE DHEU)	M ³	65.00		-
3	2.262/3	SHTRESE BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESE M-100)	M ³	4.50		-
4	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA (H/IZOLIM DYSHEMEJE ME 3 K.K.K)	M ²	20.00		-
5	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA(H/IZOLIM MURET ME 3 K.K.K)	M ²	40.00		-
6	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA(H/IZOLIM SOLETE ME 3 K.K.K)	M ²	25.00		-
7	2.262/4B	PLLAKE THEMELI, TRARE E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM DYSHEMEJE M-250)	M ³	3.00		-
8	2.136/1	MURE B/A PER REZERVUARE RRETHORE H~4M C 16/20, T = 21 ~ 30 CM (BETONIM MURET M-250)	M ³	12.00		-
9	2.122/1A	SOLETA TE PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM SOLETE M-250)	M ³	2.60		-
10	2.166	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø 6÷10 MM	TON	2.30		-
11	2.167	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø>10 MM	TON	1.60		-
12	4.59	F.V TUBO ÇELIKU NË BETON	TON	0.80		-
13	2.200	PATINIM ME ÇIMENTO+LYERJE ME LËNG XHAMI	M ²	75.00		-
14	4.123/4	F.V. SARACINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100 (F.V SARACINESKA E PJESE SPECIALE (Ø100-150))	COPE	2.00		-
15	4.59	F.V. TUBA ÇELIKU Ø÷200 TE PA IZOLUAR PER UJESJELLSA TE JASHEM (F.V TUBO ÇELIKU Ø50 - Ø60)	TON	0.10		-
16	2.576	NDËRTIM PUSETE 1.2x1.2x1.2	COPE	1.00		-
17	3.25/A	GËRMIM TOKË E FORTE PER THEMEL	M ³	20.00		-
18	3.240	BETON C 12/15	M ³	15.00		-
19	3.243/1	BETON C 16/20 PER KOLLONA B/A	M ³	0.87		-
20	3.287	HEKUR BETONI Ø12MM PER KOLLONA	KG	0.65		-
21	3.387/A	RRJET TELI ME GJEMBA PER RRETHI	M ²	115.00		-
22	2.536	KOLLONA METALIKE PER PORTEN 101.6/5MM	KG	105.00		-
23	AN.57	PORTE HYRESE ME PROFILA (160X100)CM	COPE	1.00		-
24	3.211	SHTRESE ÇAKELLI T=20CM	M ²	90.00		-

RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 300 ML)

25	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKS-KAVATOR GOMA D.25 M ³ , NE KANALE GJERESI > 2 M, TOKE ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NE MJET	M ³	495.00		-
26	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	515.00		-
27	3.211	SHTRESE ÇAKELLI T=20 CM	M ²	265.00		-
28	3.212/B	SHTRESE STABILIZANTI T=10 CM	M ²	150.00		-
29	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKE E ZAK.	M ³	115.00		-

SHUMA C -

D. DEPO UJI F. TOÇ V= 50M3

1	3.68/A	GËRMIM THEMEL (GROPA) SIP10-30M ² , SHKEMB BUTE,H= 2.5 M, MAKINERI, (GËRMIM NË TOKË KATEG. IV-V)	M ³	90.00		-
2	2.19/A	HEDHJE,RRAFSHIM,MBUSHJE DHEU ME KRAH, KATEGORIA IV (MBUSHJE E NGJESHJE DHEU)	M ³	65.00		-
3	2.262/3	SHTRESE BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESE M-100)	M ³	4.50		-
4	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA (H/IZOLIM DYSHEMEJE ME 3 K.K.K)	M ²	20.00		-
5	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA(H/IZOLIM MURET ME 3 K.K.K)	M ²	40.00		-
6	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA(H/IZOLIM SOLETE ME 3 K.K.K)	M ²	25.00		-
7	2.262/4B	PLLAKE THEMELI, TRARE E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM DYSHEMEJE M-250)	M ³	3.00		-
8	2.136/1	MURE B/A PER REZERVUARE RRETHORE H~4M C 16/20, T = 21 ~ 30 CM (BETONIM MURET M-250)	M ³	12.00		-
9	2.122/1A	SOLETA TE PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM SOLETE M-250)	M ³	2.60		-
10	2.166	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø 6-10 MM	TON	2.30		-
11	2.167	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø>10 MM	TON	1.60		-
12	4.59	F.V TUBO ÇELIKU NË BETON	TON	0.80		-
13	2.200	PATINIM ME ÇIMENTO+LYERJE ME LËNG XHAMI	M ²	75.00		-
14	4.123/4	F.V. SARACINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100(F.V SARACINESKA E PJESE SPECIALE (Ø100-150))	COPE	2.00		-
15	4.59	F.V. TUBA ÇELIKU Ø÷200 TË PA IZOLUAR PËR UJESJELLSA TË JASHEM (F.V TUBO ÇELIKU Ø50 - Ø60)	TON	0.10		-
16	2.576	NDËRTIM PUSETE 1.2x1.2x1.2	COPE	1.00		-
17	3.25/A	GËRMIM TOKË E FORTË PËR THEMEL	M ³	20.00		-
18	3.240	BETON C 12/15	M ³	15.00		-
19	3.243/1	BETON C 16/20 PER KOLLONA B/A	M ³	0.87		-
20	3.287	HEKUR BETONI Ø12MM PER KOLLONA	KG	0.65		-

21	3.387/A	RRJET TELI ME GJEMBA PER RRETHI	M ²	115.00		-
22	2.536	KOLLONA METALIKE PER PORTEN 101.6/5MM	KG	105.00		-
23	AN.57	PORTE HYRESE ME PROFILA (160X100)CM	COPE	1.00		-
24	3.211	SHTRESE ÇAKELLI T=20CM	M ²	90.00		-
		RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 300 ML)				
25	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKSKAVATOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERESI > 2 M, TOKE ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NE MJET	M ³	495.00		-
26	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	515.00		-
27	3.211	SHTRESE ÇAKELLI T=20 CM.	M ²	265.00		-
28	3.212/B	SHTRESE STABILIZANTI T=10 CM.	M ²	150.00		-
29	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKE E ZAK.	M ³	115.00		-
					SHUMA D	-
E. DEPO UJI F. ANË VJOSË V= 50M3						
1	3.68/A	GËRMIM THEMEL (GROPA) SI P10-30M ² , SHKËMB BUTË, H= 2.5 M, MAKINERI, (GËRMIM NË TOKË KATEG. IV-V)	M ³	90.00		-
2	2.19/A	HEDHJE, RRAFSHIM, MBUSHJE DHEU ME KRAH, KATEGORIA IV (MBUSHJE E NGJESHJE DHEU)	M ³	65.00		-
3	2.262/3	SHTRESË BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESE M-100)	M ³	4.50		-
4	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA (H/IZOLIM DYSHEMEJE ME 3 K.K.K.)	M ²	20.00		-
5	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM MURET ME 3 K.K.K.)	M ²	40.00		-
6	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM SOLETE ME 3 K.K.K.)	M ²	25.00		-
7	2.262/4B	PLLAKE THEMELI, TRARË E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM DYSHEMEJE M-250)	M ³	3.00		-
8	2.136/1	MURE B/A PER REZERVUARE RRETHORE H~4M C 16/20, T = 21 ~ 30 CM (BETONIM MURET M-250)	M ³	12.00		-
9	2.122/1A	SOLETA TË PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM SOLETE M-250)	M ³	2.60		-
10	2.166	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø 6-10 MM	TON	2.30		-
11	2.167	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø > 10 MM	TON	1.60		-
12	4.59	F.V TUBO ÇELIKU NË BETON	TON	0.80		-
13	2.200	PATINIM ME ÇIMENTO+LYERJE ME LËNG XHAMI	M ²	75.00		-
14	4.123/4	F.V. SARACINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100 (F.V SARACINESKA E PJESE SPECIALE (Ø100-150))	COPE	2.00		-
15	4.59	F.V. TUBA ÇELIKU Ø÷200 TË PA IZOLUAR PËR UJESJELLSA TË JASHTËM (F.V TUBO ÇELIKU Ø50 - Ø60)	TON	0.10		-
16	2.576	NDËRTIM PUSETE 1.2X1.2X1.2	COPE	1.00		-
17	3.25/A	GËRMIM TOKË E FORTË PËR THEMEL	M ³	20.00		-
18	3.240	BETON C 12/15	M ³	15.00		-
19	3.243/1	BETON C 16/20 PER KOLLONA B/A	M ³	0.87		-
20	3.287	HEKUR BETONI Ø12MM PËR KOLLONA	KG	0.65		-
21	3.387/A	RRJET TELI ME GJEMBA PER RRETHI	M ²	115.00		-
22	2.536	KOLLONA METALIKE PER PORTEN 101.6/5MM	KG	105.00		-
23	AN.57	PORTE HYRESE ME PROFILA (160X100)CM	COPE	1.00		-
24	3.211	SHTRESE ÇAKELLI T=20CM	M ²	90.00		-
		RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 500 ML)				
25	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKSKAVATOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERESI > 2 M, TOKE ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NE MJET	M ³	955.00		-
26	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	700.00		-
27	3.211	SHTRESE ÇAKELLI MBETURINE KAVE T=20CM, PERHAPUR E NGJESHUR MAKINERI	M ²	450.00		-
28	3.212/B	SHTRESE STABILIZANTI T=10 CM.	M ²	210.00		-
29	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKE E ZAK.	M ³	155.00		-
					SHUMA E	-
F. DEPO UJI LAGJA BREGADOVE V= 50M3						
1	3.68/A	GËRMIM THEMEL (GROPA) SI P10-30M ² , SHKËMB BUTË, H= 2.5 M, MAKINERI, (GËRMIM NË TOKË KATEG. IV-V)	M ³	90.00		-
2	2.19/A	HEDHJE, RRAFSHIM, MBUSHJE DHEU ME KRAH, KATEGORIA IV (MBUSHJE E NGJESHJE DHEU)	M ³	65.00		-
3	2.262/3	SHTRESË BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESE M-100)	M ³	4.50		-
4	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESE K KATRAMA (H/IZOLIM DYSHEMEJE ME 3 K.K.K.)	M ²	20.00		-
5	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM MURET ME 3 K.K.K.)	M ²	40.00		-
6	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM SOLETE ME 3 K.K.K.)	M ²	25.00		-
7	2.262/4B	PLLAKE THEMELI, TRARË E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM DYSHEMEJE M-250)	M ³	3.00		-
8	2.136/1	MURE B/A PER REZERVUARE RRETHORE H~4M C 16/20, T = 21 ~ 30 CM (BETONIM MURET M-250)	M ³	12.00		-
9	2.122/1A	SOLETA TË PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM SOLETE M-250)	M ³	2.60		-
10	2.166	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø 6-10 MM	TON	2.30		-
11	2.167	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø > 10 MM	TON	1.60		-
12	4.59	F.V TUBO ÇELIKU NË BETON	TON	0.80		-
13	2.200	PATINIM ME ÇIMENTO+LYERJE ME LËNG XHAMI	M ²	75.00		-
14	4.123/4	F.V. SARACINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100 (F.V SARACINESKA E PJESE SPECIALE (Ø100-150))	COPE	2.00		-
15	4.59	F.V. TUBA ÇELIKU Ø÷200 TË PA IZOLUAR PËR UJESJELLSA TË JASHTËM (F.V TUBO ÇELIKU Ø50 - Ø60)	TON	0.10		-

16	2.576	NDËRTIM PUSETE 1.2X1.2X1.2	COPE	1.00		
17	3.25/A	GËRMIM TOKË E FORTË PËR THEMEL	M ³	20.00		
18	3.240	BETON C 12/15	M ³	15.00		
19	3.243/1	BETON C 16/20 PËR KOLLONA B/A	M ³	0.87		
20	3.287	HEKUR BETONI Ø12MM PËR KOLONA	KG	0.65		
21	3.387/A	RRJET TELI ME GJEMBA PËR RRETHIM	M ²	115.00		
22	2.536	KOLLONA METALIKE PËR PORTËN 101.6/5MM	KG	105.00		
23	AN.57	PORTË HYRËSE ME PROFILA (180X100)CM	COPE	1.00		
24	3.211	SHTRESË ÇAKELLI T=20CM	M ²	90.00		
		RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 500 ML)				
25	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKSKAVATOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERESI > 2 M, TOKE ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NE MJET	M ³	955.00		
26	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	700.00		
27	3.211	SHTRESË ÇAKELLI MBETURINE KAVE T=20CM, PERHAPUR E NGJESHUR MAKINERI	M ²	450.00		
28	3.212/B	SHTRESË STABILIZANTI T=10 CM.	M ²	210.00		
29	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKE E ZAK.	M ³	155.00		
					SHUMA F	
		G. DEPO UJI LABJA BRUÇAJ V= 50M3				
1	3.68/A	GËRMIM THEMEL (GROPA) SIP10-30M ² , SHKËMB BUTË,H= 2.5 M, MAKINERI, (GËRMIM NË TOKË KATEG. IV-V)	M ³	90.00		
2	2.19/A	HEDHJE,RRAFSHIM,MBUSHJE DHEU ME KRAH, KATEGORIA IV (MBUSHJE E NGJESHJE DHEU)	M ³	65.00		
3	2.262/3	SHTRESË BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESË M-100)	M ³	4.50		
4	2.19B	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM DYSHEMEJE ME 3 K.K.K)	M ²	20.00		
5	2.19B	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA(H/IZOLIM MURET ME 3 K.K.K)	M ²	40.00		
6	2.19B	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA(H/IZOLIM SOLETE ME 3 K.K.K)	M ²	25.00		
7	2.262/4B	PLLAKË THEMELI, TRARË E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM DYSHEMEJE M-250)	M ³	3.00		
8	2.136/1	MURË B/A PER REZERVUARË RRETHORË H~4M C 16/20, T = 21 ~ 30 CM (BETONIM MURET M-250)	M ³	12.00		
9	2.122/1A	SOLETA TË PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM SOLETE M-250)	M ³	2.60		
10	2.166	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø 6-10 MM	TON	2.30		
11	2.167	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø>10 MM	TON	1.60		
12	4.59	F.V TUBO ÇELIKU NË BETON	TON	0.80		
13	2.200	PATINIM ME ÇIMENTO+LYERJE ME LËNG XHAMI	M ²	75.00		
14	4.123/4	F.V. SARADINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100(F.V SARADINESKA E PJESE SPECIALE (Ø100-150))	COPE	2.00		
15	4.59	F.V. TUBA ÇELIKU Ø÷200 TË PA IZOLUAR PËR UJËSJELLSA TË JASHTËM (F.V TUBO ÇELIKU Ø50 - Ø60)	TON	0.10		
16	2.576	NDËRTIM PUSETE 1.2X1.2X1.2	COPE	1.00		
17	3.25/A	GËRMIM TOKË E FORTË PËR THEMEL	M ³	20.00		
18	3.240	BETON C 12/15	M ³	15.00		
19	3.243/1	BETON C 16/20 PËR KOLLONA B/A	M ³	0.87		
20	3.287	HEKUR BETONI Ø12MM PËR KOLONA	KG	0.65		
21	3.387/A	RRJET TELI ME GJEMBA PËR RRETHIM	M ²	115.00		
22	2.536	KOLLONA METALIKE PËR PORTËN 101.6/5MM	KG	105.00		
23	AN.57	PORTË HYRËSE ME PROFILA (180X100)CM	COPE	1.00		
24	3.211	SHTRESË ÇAKELLI T=20CM	M ²	90.00		
		RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 340 ML)				
25	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKSKAVATOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERESI > 2 M, TOKE ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NE MJET	M ³	700.00		
26	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	700.00		
27	3.211	SHTRESË ÇAKELLI MBETURINE KAVE T=20CM, PERHAPUR E NGJESHUR MAKINERI	M ²	310.00		
28	3.212/B	SHTRESË STABILIZANTI T=10 CM.	M ²	155.00		
29	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKE E ZAK.	M ³	135.00		
					SHUMA G	
		H. DEPO UJI FSHATI ZHULAJ V= 50M3				
1	3.68/A	GËRMIM THEMEL (GROPA) SIP10-30M ² , SHKËMB BUTË,H= 2.5 M, MAKINERI, (GËRMIM NË TOKË KATEG. IV-V)	M ³	90.00		
2	2.19/A	HEDHJE,RRAFSHIM,MBUSHJE DHEU ME KRAH, KATEGORIA IV (MBUSHJE E NGJESHJE DHEU)	M ³	65.00		
3	2.262/3	SHTRESË BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESË M-100)	M ³	4.50		
4	2.19B	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM DYSHEMEJE ME 3 K.K.K)	M ²	20.00		
5	2.19B	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM MURET ME 3 K.K.K)	M ²	40.00		
6	2.19B	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM SOLETE ME 3 K.K.K)	M ²	25.00		
7	2.262/4B	PLLAKË THEMELI, TRARË E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM DYSHEMEJE M-250)	M ³	3.00		
8	2.136/1	MURË B/A PER REZERVUARË RRETHORË H~4M C 16/20, T = 21 ~ 30 CM (BETONIM MURET M-250)	M ³	12.00		
9	2.122/1A	SOLETA TË PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM SOLETE M-250)	M ³	2.60		
10	2.166	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø 6-10 MM	TON	2.30		
11	2.167	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø>10 MM	TON	1.60		
12	4.59	F.V TUBO ÇELIKU NË BETON	TON	0.80		

13	2.200	PATINIM ME ÇIMENTO+LYERJE ME LËNG XHAMI	M ²	75.00			-	
14	4.123/4	F.V. SARACINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100 (F.V SARACINESKA E PJESE SPECIALE (Ø100-150))	COPE	2.00			-	
15	4.59	F.V. TUBA ÇELIKU Ø±200 TË PA IZOLUAR PËR UJËSJELLSA TË JASHTËM (F.V TUBO ÇELIKU Ø50 - Ø60)	TON	0.10			-	
16	2.576	NDËRTIM PUSETE 1.2X1.2X1.2	COPE	1.00			-	
17	3.25/A	GËRMIM TOKË E FORTË PËR THEMEL	M ³	20.00			-	
18	3.240	BETON C 12/15	M ³	15.00			-	
19	3.243/1	BETON C 16/20 PËR KOLLONA B/A	M ³	0.87			-	
20	3.287	HEKUR BETONI Ø12MM PËR KOLONA	KG	0.65			-	
21	3.387/A	RRJET TELI ME GJEMBA PËR RRETHIM	M ²	115.00			-	
22	2.536	KOLLONA METALIKE PËR PORTËN 101.6/5MM	KG	105.00			-	
23	AN.57	PORTË HYRËSE ME PROFILA (180X100)CM	COPE	1.00			-	
24	3.211	SHTRESË ÇAKELLI T=20CM	M ²	90.00			-	
		RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 280 ML)						
25	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKSKAUTOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERESI > 2 M, TOKE ZAK,	M ³	455.00			-	
26	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	635.00			-	
27	3.211	SHTRESË ÇAKELLI MBETURINE KAVE T=20CM, PERHAPUR E NGJESHUR MAKINERI	M ²	235.00			-	
28	3.212/B	SHTRESË STABILIZANTI T=10 CM	M ²	155.00			-	
29	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKE E ZAK.	M ³	95.00			-	
				SHUMA H				-
I. DEPO UJI FBHATI KRAHES I V= 50M3								
1	3.68/A	GËRMIM THEMEL (GROPA) SIP10-30M ² , SHKËMB BUTË,H= 2.5 M, MAKINERI, (GËRMIM NË TOKË KATEG. IV-V)	M ³	90.00			-	
2	2.19/A	HEDHJE,RRAFSHIM,MBUSHJE DHEU ME KRAH, KATEGORIA IV (MBUSHJE E NGJESHJE DHEU)	M ³	65.00			-	
3	2.262/3	SHTRESË BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESË M-100)	M ³	4.50			-	
4	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM DYSHEMEJE ME 3 K.K.K)	M ²	20.00			-	
5	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM MURET ME 3 K.K.K)	M ²	40.00			-	
6	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM SOLETE ME 3 K.K.K)	M ²	25.00			-	
7	2.262/4B	PLLAKE THEMELI, TRARË E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM DYSHEMEJE M-250)	M ³	3.00			-	
8	2.136/1	MURE B/A PER REZERVUARE RRETHORE H~4M C 16/20, T = 21 ~ 30 CM (BETONIM MURET M-250)	M ³	12.00			-	
9	2.122/1A	SOLETA TË PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM SOLETE M-250)	M ³	2.60			-	
10	2.166	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø 6-10 MM	TON	2.30			-	
11	2.167	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø > 10 MM	TON	1.60			-	
12	4.59	F.V TUBO ÇELIKU NË BETON	TON	0.80			-	
13	2.200	PATINIM ME ÇIMENTO+LYERJE ME LËNG XHAMI	M ²	75.00			-	
14	4.123/4	F.V. SARACINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100(F.V SARACINESKA E PJESE SPECIALE (Ø100-150))	COPE	2.00			-	
15	4.59	F.V. TUBA ÇELIKU Ø±200 TË PA IZOLUAR PËR UJËSJELLSA TË JASHTËM (F.V TUBO ÇELIKU Ø50 - Ø60)	TON	0.10			-	
16	2.576	NDËRTIM PUSETE 1.2X1.2X1.2	COPE	1.00			-	
17	3.25/A	GËRMIM TOKË E FORTË PËR THEMEL	M ³	20.00			-	
18	3.240	BETON C 12/15	M ³	15.00			-	
19	3.243/1	BETON C 16/20 PËR KOLLONA B/A	M ³	0.87			-	
20	3.287	HEKUR BETONI Ø12MM PËR KOLONA	KG	0.65			-	
21	3.387/A	RRJET TELI ME GJEMBA PËR RRETHIM	M ²	115.00			-	
22	2.536	KOLLONA METALIKE PËR PORTËN 101.6/5MM	KG	105.00			-	
23	AN.57	PORTË HYRËSE ME PROFILA (180X100)CM	COPE	1.00			-	
24	3.211	SHTRESË ÇAKELLI T=20CM	M ²	90.00			-	
		RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 355 ML)						
25	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKSKAUTOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERESI > 2 M, TOKE ZAK,	M ³	580.00			-	
26	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	720.00			-	
27	3.211	SHTRESË ÇAKELLI MBETURINE KAVE T=20CM, PERHAPUR E NGJESHUR MAKINERI	M ²	295.00			-	
28	3.212/B	SHTRESË STABILIZANTI T=10 CM	M ²	150.00			-	
29	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKE E ZAK.	M ³	90.00			-	
				SHUMA I				-
J. DEPO UJI FBHATI KRAHËS II V= 50M3								
1	3.68/A	GËRMIM THEMEL (GROPA) SIP10-30M ² , SHKËMB BUTË,H= 2.5 M, MAKINERI, (GËRMIM NË TOKË KATEG. IV-V)	M ³	90.00			-	
2	2.19/A	HEDHJE,RRAFSHIM,MBUSHJE DHEU ME KRAH, KATEGORIA IV (MBUSHJE E NGJESHJE DHEU)	M ³	65.00			-	
3	2.262/3	SHTRESË BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESË M-100)	M ³	4.50			-	
4	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM DYSHEMEJE ME 3 K.K.K)	M ²	20.00			-	
5	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM MURET ME 3 K.K.K)	M ²	40.00			-	
6	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM SOLETE ME 3 K.K.K)	M ²	25.00			-	
7	2.262/4B	PLLAKE THEMELI, TRARË E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM DYSHEMEJE M-250)	M ³	3.00			-	
8	2.136/1	MURE B/A PER REZERVUARE RRETHORE H~4M C 16/20, T = 21 ~ 30 CM (BETONIM MURET M-250)	M ³	12.00			-	

9	2.122/1A	SOLETA TË PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM SOLETE M-250)	M ³	2.60		-
10	2.166	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø 6-10 MM	TON	2.30		-
11	2.167	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø > 10 MM	TON	1.60		-
12	4.59	F.V TUBO ÇELIKU NË BETON	TON	0.80		-
13	2.200	PATINIM ME ÇIMENTO+LYERJE ME LËNG XHAMI	M ²	75.00		-
14	4.123/4	F.V. SARACINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100(F.V SARACINESKA E PJESE SPECIALE (Ø100-150))	COPE	2.00		-
15	4.59	F.V. TUBA ÇELIKU Ø÷200 TË PA IZOLUAR PËR UJËSJELLSA TË JASHTËM (F.V TUBO ÇELIKU Ø50 - Ø60)	TON	0.10		-
16	2.576	NDËRTIM PUSETE 1.2X1.2X1.2	COPE	1.00		-
17	3.25/A	GËRMIM TOKË E FORTË PËR THEMEL	M ³	20.00		-
18	3.240	BETON C 12/15	M ³	15.00		-
19	3.243/1	BETON C 16/20 PËR KOLLONA B/A	M ³	0.87		-
20	3.287	HEKUR BETONI Ø12MM PËR KOLONA	KG	0.65		-
21	3.387/A	RRJET TELI ME GJEMBA PËR RRETHIM	M ²	115.00		-
22	2.536	KOLLONA METALIKE PËR PORTËN 101.6/5MM	KG	105.00		-
23	AN.57	PORTË HYRËSE ME PROFILA (180X100)CM	COPE	1.00		-
24	3.211	SHTRESË ÇAKELLI T=20CM	M ²	90.00		-
RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 50 ML)						
25	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKS KAVATOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERESI > 2 M, TOKE ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NE MJET	M ³	95.00		-
26	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	215.00		-
27	3.211	SHTRESË ÇAKELLI MBETURINE KAVE T=20CM, PERHAPUR E NGJESHUR MAKINERI	M ²	55.00		-
28	3.212/B	SHTRESË STABILIZANTI T=10 CM.	M ²	35.00		-
29	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKE E ZAK.	M ³	28.00		-
				SHUMA J		-

J. DEPO UJI FSHATI ILIRAS V= 50M3

1	3.68/A	GËRMIM THEMEL (GROPA) SIP10-30M ² , SHKËMB BUTË,H= 2.5 M, MAKINERI, (GËRMIM NË TOKË KATEG. IV-V)	M ³	90.00		-
2	2.19/A	HEDHJE,RRAFSHIM,MBUSHJE DHEU ME KRAH, KATEGORIA IV (MBUSHJE E NGJESHJE DHEU)	M ³	65.00		-
3	2.262/3	SHTRESË BETONI C 12/15 (BETONIM N/SHTRESË M-100)	M ³	4.50		-
4	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA (H/IZOLIM DYSHEMEJE ME 3 K.K.K)	M ²	20.00		-
5	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA(H/IZOLIM MURET ME 3 K.K.K)	M ²	40.00		-
6	2.198	HIDROIZOLIM ME EMULSION BITUMI DHE 3 SHTRESË K KATRAMA(H/IZOLIM SOLETE ME 3 K.K.K)	M ²	25.00		-
7	2.262/4B	PLLAKË THEMELI, TRARË E BAZAMENTE B/A C 25/30 (BETONIM DYSHEMEJE M-250)	M ³	3.00		-
8	2.136/1	MURE B/A PER REZERVUARË RRETHORE H~4M C 16/20, T = 21 ~ 30 CM (BETONIM MURET M-250)	M ³	12.00		-
9	2.122/1A	SOLETA TË PLOTA B/A C 20/25 T = 10 CM, H ~ 4M (BETONIM SOLETE M-250)	M ³	2.60		-
10	2.166	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø 6-10 MM	TON	2.30		-
11	2.167	F.V HEKUR PERIODIK BETONI Ø > 10 MM	TON	1.60		-
12	4.59	F.V TUBO ÇELIKU NË BETON	TON	0.80		-
13	2.200	PATINIM ME ÇIMENTO+LYERJE ME LËNG XHAMI	M ²	75.00		-
14	4.123/4	F.V. SARACINESKA GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø100(F.V SARACINESKA E PJESE SPECIALE (Ø100-150))	COPE	2.00		-
15	4.59	F.V. TUBA ÇELIKU Ø÷200 TË PA IZOLUAR PËR UJËSJELLSA TË JASHTËM (F.V TUBO ÇELIKU Ø50 - Ø60)	TON	0.10		-
16	2.576	NDËRTIM PUSETE 1.2X1.2X1.2	COPE	1.00		-
17	3.25/A	GËRMIM TOKË E FORTË PËR THEMEL	M ³	20.00		-
18	3.240	BETON C 12/15	M ³	15.00		-
19	3.243/1	BETON C 16/20 PËR KOLLONA B/A	M ³	0.87		-
20	3.287	HEKUR BETONI Ø12MM PËR KOLONA	TON	0.65		-
21	3.387/A	RRJET TELI ME GJEMBA PËR RRETHIM	M ²	115.00		-
22	2.536	KOLLONA METALIKE PËR PORTËN 101.6/5MM	KG	105.00		-
23	AN.57	PORTË HYRËSE ME PROFILA (180X100)CM	COPE	1.00		-
24	3.211	SHTRESË ÇAKELLI T=20CM	M ²	90.00		-
RRUGA E SHËRBIMIT (PËR NË OBJEKT, L= 450 ML)						
25	3.89/B	GËRMIM DHEU ME EKS KAVATOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERESI > 2 M, TOKE ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NE MJET	M ³	850.00		-
26	2.37/5A	TRANSPORT MATERIALE NDËRTIMI, DHEU ME AUTO DERI 5.0 KM	M ³	410.00		-
27	3.211	SHTRESË ÇAKELLI MBETURINE KAVE T=20CM, PERHAPUR E NGJESHUR MAKINERI	M ²	480.00		-
28	3.212/B	SHTRESË STABILIZANTI T=10 CM	M ²	185.00		-
29	3.25/A	GËRMIM PËR KANAL ANËSOR ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B < 1 M, H=1.5 M, TOKE E ZAK.	M ³	85.00		-
				SHUMA J		-
				SHUMA I (A-J)		-

II. LINJAT KRYESORE

NR.	NR.AN.	EMËRTIMI I PUNIMIT	NJËBIA	SABIA	ÇMIMI	VLERA
A. LINJA E DËRGIMIT DEPO KRYESORE V-500M3 - DEPO LULEZIM L = 11'300 ML						
1	3.89/A	GËRMIM ME ESK. TOKË E ZAKONSHME PËR KANAL ME SHKARKIM NË MJET	M ³	1,855.00		-
2	2.37/5A	TRANSPORT DHEU ME AUTO 5 KM	M ³	690.00		-
3	3.59/C	GËRMIM ME ESK. SHKEMB I BUTË PËR KANAL	M ³	2,540.00		-
4	3.46/1	GËRMIM KANALES NË TOKË TË FORTË, ME KRAHË, ME SEKSION DERI 0.75 M ²	M ³	450.00		-
5	4.59	LINJA E TUBAC. TË DËRGIMIT NGA DEPO CI DERI CII LULEZIM Ø125MM, L=11,300ML	TON	135.00		-

6	2.261	SHTRESË RËRE NËN DHE MBI TUB	M ³	1,865.00		-
7	3.47/1C	MBUSHJE, RAFSHIM, NGJESHJE ME TOKMAK ELEKTRIK, CDO 30 CM, TOKË TË FORTË (MBUSHJE ME MATERIAL TË GËRMUAR)	M ³	6,950.00		-
8	AN-B	MBUSHJE ME ÇAKËLL E KANALIT	M ³	925.00		-
	4.123/1	F.V. SARAÇINESKE GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø50	COPE	3.00		-
9	AN	F.V. SARAÇINESKE GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø65	COPE	3.00		-
9	AN	F.V. SARAÇINESKE PN 20 DN 124	COPE	3.00		-
10	AN	PUSETE KOMANDIMI (1.9X1.5X1.5)M	COPE	3.00		-
					SHUMA A	-

B. LINJA E DËRGIMIT PUSËT KOMANDIMI P1 - DEPO FSHATIT QESARAT; L = 900 ML

1	3.87/A	GËRMIM DHEU ME EKSKAUTOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERËSI DERI 2 M, TOKË ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NË TOKË	M ³	550.00		-
2	2.37/5A	TRANSPORT DHEU ME AUTO 5 KM	M ³	175.00		-
3	2.15/A	GËRMIM E MBUSHJE DHEU ME KRAH PER KANALE KATEGORIA IV, H = 1.5 M	M ³	255.00		-
4	2.261	SHTRESË RËRE NËN DHE MBI TUB	M ³	175.00		-
5	3.47/1C	MBUSHJE ME MATERIAL TË GËRMUAR	M ³	485.00		-
6	3.44 AN.B	MBUSHJE ME ÇAKËLL	M ³	135.00		-
7	4.60	F.V. TUB ÇELIKU Ø 60/2.5MM, L = 900 ML	TON	5.50		-
9	AN	F.V. SARAÇINESKE ÇELIKU ME FLLANXHA, PN 16 BAR, Ø60	COPE	1.00		-
					SHUMA B	-

C. LINJA E DËRGIMIT DEPO FSHATIT QESARAT- DEPO FSHATI TOQ; L = 2,000 ML

1	3.87/A	GËRMIM DHEU ME EKSKAUTOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERËSI DERI 2 M, TOKË ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NË TOKË	M ³	1,850.00		-
2	2.37/5A	TRANSPORT DHEU ME AUTO 5 KM	M ³	495.00		-
3	2.15/A	GËRMIM E MBUSHJE DHEU ME KRAH PER KANALE KATEGORIA IV, H = 1.5 M	M ³	255.00		-
4	2.261	SHTRESË RËRE NËN DHE MBI TUB	M ³	350.00		-
5	3.47/1C	MBUSHJE ME MATERIAL TË GËRMUAR	M ³	1,325.00		-
6	3.44 AN.B	MBUSHJE ME ÇAKËLL	M ³	165.00		-
7	4.60	F.V. TUB ÇELIKU Ø 60/2.5MM, L = 2,000 ML	TON	10.50		-
9	AN	F.V. SARAÇINESKE ÇELIKU ME FLLANXHA, PN 16 BAR, Ø60	COPE	1.00		-
					SHUMA C	-

D. LINJA E DËRGIMIT PUSËT KOMANDIMI P2 - DEPO FSHATIT ANË VJOSË; L = 400 ML

1	3.87/A	GËRMIM DHEU ME EKSKAUTOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERËSI DERI 2 M, TOKË ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NË TOKË	M ³	315.00		-
2	2.37/5A	TRANSPORT DHEU ME AUTO 5 KM	M ³	195.00		-
3	2.261	SHTRESË RËRE NËN DHE MBI TUB	M ³	90.00		-
4	3.47/1C	MBUSHJE ME MATERIAL TË GËRMUAR	M ³	225.00		-
5	3.44 AN.B	MBUSHJE ME ÇAKËLL	M ³	45.00		-
6	AN	SHIRIT SINJALIZIMI ME FIJE METALIKE	M	400.00		-
7	4.60	F.V. TUB ÇELIKU Ø 50/2.5MM, L = 400 ML	TON	2.20		-
8	4.123/1	F.V. SARAÇINESKE GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø50	COPE	1.00		-
					SHUMA D	-

E. LINJA E DËRGIMIT DEPO LULËZIM - DEPO FSHATI KRAHËS 1; L = 3,500 ML

1	3.87/A	GËRMIM DHEU ME EKSKAUTOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERËSI DERI 2 M, TOKË ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NË TOKË	M ³	2,955.00		-
2	2.37/5B	TRANSPORT DHEU ME AUTO 10 KM	M ³	885.00		-
3	2.15/A	GËRMIM E MBUSHJE DHEU ME KRAH PER KANALE KATEGORIA IV, H = 1.5 M	M ³	175.00		-
4	2.261	SHTRESË RËRE NËN DHE MBI TUB	M ³	600.00		-
5	3.47/1C	MBUSHJE ME MATERIAL TË GËRMUAR	M ³	1,985.00		-
6	3.44 AN.B	MBUSHJE ME ÇAKËLL	M ³	285.00		-
7	AN	SHIRIT SINJALIZIMI ME FIJE METALIKE	M	3,500.00		-
8	4.60	F.V. TUB ÇELIKU Ø 80/3MM, L = 3,500 ML	TON	26.50		-
9	AN	PUSETE KOMANDIMI (1.5X1.5X1.5)M	COPE	1.00		-
10	AN	F.V. SARAÇINESKA ÇELIKU ME FLLANXHA, PN 16 BAR, Ø80	COPE	1.00		-
					SHUMA E	-

F. LINJA E DËRGIMIT PUSËT KOMANDIMI P7 - DEPO FSHATIT KRAHËS 2; L = 1,400 ML

1	3.87/A	GËRMIM DHEU ME EKSKAUTOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERËSI DERI 2 M, TOKË ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NË TOKË	M ³	1,520.00		-
2	2.37/5B	TRANSPORT DHEU ME AUTO 10 KM	M ³	375.00		-
3	2.15/A	GËRMIM E MBUSHJE DHEU ME KRAH PER KANALE KATEGORIA IV, H = 1.5 M	M ³	255.00		-
4	2.261	SHTRESË RËRE NËN DHE MBI TUB	M ³	245.00		-
5	3.47/1C	MBUSHJE ME MATERIAL TË GËRMUAR	M ³	505.00		-
6	3.44 AN.B	MBUSHJE ME ÇAKËLL	M ³	135.00		-
7	AN	SHIRIT SINJALIZIMI ME FIJE METALIKE	M	1,400.00		-
8	4.60	F.V. TUB ÇELIKU Ø 60/2.5MM, L = 1,400 ML	TON	7.50		-
9	AN	F.V. SARAÇINESKA ÇELIKU ME FLLANXHA, PN 16 BAR, Ø60	COPE	1.00		-
					SHUMA F	-

G. LINJA E DËRGIMIT DEPO CII LULEZIM - PUSËT KOMANDIMI P6; L = 2,800 ML

1	3.87/A	GËRMIM DHEU ME EKSKAUTOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERËSI DERI 2 M, TOKË ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NË TOKË	M ³	2,150.00		-
2	2.37/5A	TRANSPORT DHEU ME AUTO 5 KM	M ³	650.00		-
3	2.15/A	GËRMIM E MBUSHJE DHEU ME KRAH PER KANALE KATEGORIA IV, H = 1.5 M	M ³	185.00		-
4	2.261	SHTRESË RËRE NËN DHE MBI TUB	M ³	765.00		-
5	3.47/1C	MBUSHJE ME MATERIAL TË GËRMUAR	M ³	495.00		-
6	3.44 AN.B	MBUSHJE ME ÇAKËLL	M ³	268.00		-
7	4.60	F.V. TUB ÇELIKU Ø 80/3MM, L = 2,800 ML	TON	22.50		-
8	AN	SHIRIT SINJALIZIMI ME FIJE METALIKE	M	2,800.00		-
9	AN	PUSETE KOMANDIMI (1.5X1.5X1.5)M	COPE	2.00		-

10	AN	F.V. SARACINESKA ÇELIKU ME FLLANXHA, PN16 BAR, Ø80	COPE	1.00		-
SHUMA G						-
H. LINJA E DËRGIMIT PUSËT KOMANDIMI P6 - DEPO FSHATI ZHULAJ; L = 1.200 ML						
1	3.87/A	GËRMIM DHEU ME EKSKAVATOR GOMA 0.25 M ³ , NE KANALE GJERËSI DERI 2 M, TOKË ZAK, KATEGORIA III, ME SHK NË TOKË	M ³	620.00		-
2	2.37/5b	TRANSPORT DHEU ME AUTO 10 KM	M ³	360.00		-
3	2.15/A	GËRMIM E MBUSHJE DHEU ME KRAH PER KANALE KATEGORIA IV, H = 1.5 M	M ³	175.00		-
4	3.25/B	GËRMIM ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B > 1 M, H=1.5 M, TOKË E ZAK.	M ³	260.00		-
5	2.261	SHTRESË RËRE NËN DHE MBI TUB	M ³	200.00		-
6	3.47/1c	MBUSHJE ME MATERIAL TË GËRMUAR	M ³	635.00		-
7	3.44 AN.B	MBUSHJE ME ÇAKËLL	M ³	115.00		-
8	4.60	F.V. TUB ÇELIKU Ø 60/2.5MM, L = 1,200 ML	TON	4.60		-
9	AN	SHIRIT SINJALIZIMI ME FIJE METALIKE	M	1,200.00		-
10	AN	F.V. SARACINESKA ÇELIKU ME FLLANXHA, PN16 BAR, Ø60	COPE	1.00		-
SHUMA H						-

I. LINJA E DËRGIMIT PUSËT KOMANDIMI P6 - DEPO FSHATI BREGADOV; L = 200 ML						
1	3.25/B	GËRMIM ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B > 1 M, H=1.5 M, TOKË E ZAK.	M ³	195.00		-
2	2.37/5b	TRANSPORT DHEU ME AUTO 10 KM	M ³	85.00		-
3	2.261	SHTRESË RËRE NËN DHE MBI TUB	M ³	45.00		-
4	3.47/1c	MBUSHJE ME MATERIAL TË GËRMUAR	M ³	125.00		-
5	3.44 AN.B	MBUSHJE ME ÇAKËLL	M ³	25.00		-
6	AN	SHIRIT SINJALIZIMI ME FIJE METALIKE	M	200.00		-
7	4.60	F.V. TUB ÇELIKU Ø 50/2.5MM, L = 200 ML	TON	4.60		-
8	4.123/1	F.V. SARAÇINESKE GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø50	COPE	1.00		-
SHUMA I						-

J. LINJA E DËRGIMIT DEPO FSHATI ILIRAS; L = 450 ML						
1	3.25/B	GËRMIM ME KRAHË SEKSION DETYRUAR ME GJERËSI B > 1 M, H=1.5 M, TOKË E ZAK.	M ³	370.00		-
2	2.37/5b	TRANSPORT DHEU ME AUTO 10 KM	M ³	315.00		-
3	2.261	SHTRESË RËRE NËN DHE MBI TUB	M ³	75.00		-
4	3.47/1c	MBUSHJE ME MATERIAL TË GËRMUAR	M ³	250.00		-
5	3.44 AN.B	MBUSHJE ME ÇAKËLL	M ³	45.00		-
6	AN	SHIRIT SINJALIZIMI ME FIJE METALIKE	M	450.00		-
7	4.60	F.V. TUB ÇELIKU Ø 50/2.5MM, L = 200 ML	TON	2.80		-
8	4.123/1	F.V. SARAÇINESKE GIZE ME FLLANXHA, PN DERI 16 BAR, Ø50	COPE	1.00		-
SHUMA J						-
SHUMA II (A + J)						-

III. RRJETI SHPËRNDARËS						
EMËRTIMI I PUNIMIT			NJËBIA	SABIA	QMIMI	VLERA
RRJETET SHPËRNDARËS						
1		RRJET SHPËRNDARËS FSHATI QESARAT	LEKË	1.00		
2		RRJET SHPËRNDARËS FSHATI ILIRAS	LEKË	1.00		
3		RRJET SHPËRNDARËS FSHATI ANE VJOSË	LEKË	1.00		
4		RRJET SHPËRNDARËS FSHATI TOÇ	LEKË	1.00		
5		RRJET SHPËRNDARËS FSHATI LULEZIM	LEKË	1.00		
6		RRJET SHPËRNDARËS LAGJA BREGADOV	LEKË	1.00		
7		RRJET SHPËRNDARËS LAGJA BRUÇAJ	LEKË	1.00		
8		RRJET SHPËRNDARËS FSHATI ZHULAJ	LEKË	1.00		
9		RRJET SHPËRNDARËS FSHATI KRAHËS I	LEKË	1.00		
10		RRJET SHPËRNDARËS FSHATI KRAHËS II	LEKË	1.00		
SHUMA III						-

IV. MAKINERI (ELEKTROPOMPA)						
NR.	NR.AN.	EMËRTIMI I PUNIMIT	NJËBIA	SABIA	QMIMI	VLERA
		STP -1 (PUBI I GRUMBULLIMIT) DHE STP-2 (DEPO KRYESORE C-500M ³)				

1	AN	<p>FURNIZIMI, TRANSPORTI DHE MONTIMI I POMPËPAVE ME SHUME SHKALLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q = 3.5 LIT/SEC - H = 235 M - PEL(P2) = 18.5 KW <p>POMPË ME SHUME SHKALLE PREJ ÇELIKU INOX PN25 BAR DHE LIDHJET ME TUBACIONET PN25 REZISTENTE NDAJ KORROZIONIT ME XHUNDO TE NGURTE NDERMJET MOTORIT DHE DHOMES SE HELIKAVE. POMPA DUHET TE KETE AKSES TE LEHTE PER MIREMBAJTJEN E SAJ. POMPA DUHET TE JETE E PERSHTATSHME PER UJIN E PIJSHEM, EFICIENTE PER KLAS ENERGJIE SIPAS STANDARTEVE EUROPIANE APROVUAR ME CE, EAC, ACS APO WRAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - EFIÇIENCA ENERGJITIKE IE3 (MOTORI >90%); (POMPA>60%); (POMPA+MOTORRI >60%) - TEMPERATURAT E AMBJENTIT KU PUNON POMPA DERI : 60°C - TEMPERATURAT E UJIT : -30 DERI +120 °C - MOTORI IEC : 3 FAZOR 3 X 380-415D/660-690Y V ; 2930-2950 RPM - RRYMA : 18,8-34,5 A - METODA E STARTIMIT TE MOTORIT : YLL / TREKËNDËSH - MBROJTJA TERMIKE E MOTORIT : PTC - LIDHJET NE THITHJE/DALJE ME FLLANXHE DN50 NE TE NJEJTIN NIVEL - KLASA E HERMETIZIMIT (IEC 34-5) : IP55 - KLASA E IZOLIMIT (IEC 85) : F - MBROJTJA TERMIKE E MOTORIT : PTC - MAT. I POMPËS PJESET NE KONTAKT ME UJIN : ÇELIK INOX EN1.4301/AISI 304 	COPE	6.00	-
2	AN	PANEL KOMANDIMI ME SOFT STARTER 2x18,5 KW OSE EKVIVALENT	COPE	3	-
				SHUMA IV	-

V. PUNIME ELEKTIKE

NR.	NR.AN.	EMËRTIMI I PUNIMIT	NJËBIA	SABIA	ÇMIMI	VLERA
STP -1 (QESARAT) DHE STP-2(LULEZIM 0-500M³) + SISTEMI I KONTROLLI DHE MONITORIMIT						
1	AN	STACIONI I POMPES NR.1 (SHTYLLA CENTRIFUGALE, PERCJELLËS AL-CL, TRANSFORMATORI, NDERTESA E POMPES)	COPE	1.00		-
2	AN	STACIONI I POMPES NR.2 (SHTYLLA CENTRIFUGALE, PERCJELLËS AL-CL, TRANSFORMATORI, NDERTESA E POMPES)	COPE	1.00		-
3	AN	MATES UJI TIPI WOLTMAN DN200 PN16 OSE EKVIVALENT. KUTIA MBAJTESE E LEXUESIT (REGJISTRIT) I PERBERE NGA BAKRI/XHAMI ME MBROJTJE IP68 . MUNDESI INSTALIMI NE POZICIONIN HORIZONTAL DHE VERTIKAL. MATESI DHE NJESIA METROLOGJIKE TE APROVUAR SIPAS CERTIFIKUESVE LIGJOR. PA NEVOJE HER HAPESIRSA BOSHE PERPARA APO PAS MATESIT PER INSTALIM. REGJISTER ELEKTRONIK ME MODUL RADIO TE INTEGRUAR 868 MHZ. GJATESI SIPAS DIN 19625 DHE EN14154	COPE	1.00		-
4	AN	STACION TRANSMETIMI PER RRJETE RADIO FIKSE, PROTOKOLLI 868MHZ, Wm-BUS (T1, C1), GSM/GPRS QUAD-BAND AND 3G. TRUPI ALIAZH ALUMINI IP65. REZISTENT NDAJ RREZEVE UV. FURNIZIMI ME PANEL DIELLOR 12-24 DC, KONSUMI 8.2 WAT. TEMPERATURA PUNE - 20...70 GRADE CELCIUS. SHERBIMI SMTP DHE FTP/SFTP I INTEGRUAR. CERTIFIKIM CE (RED, EMC, LVD, ROHS).	COPE	1.00		-
5	AN	PANEL DIELLOR 12-24 DC, KONSUMI 8.2 WAT, PER FURNIZIMIN STACIONIT TE TRANSMETIMIT.	COPE	1.00		-
6	AN	SISTEM SCADA PER LEXIMIN E MATESAVE, BAZUAR NE ZGJIDHJEN VIJED CITECT V.7.04. OSE EKVIVALENT, ME NUMER IMPUTESH DERI NE 30 NJESI. PROGRAMI DUHET KETE MUNDESINE E PARAQITJES SE TE DHENAVE NE MENYRE TABELARE DHE GRAFIKE, TE MUNDISOJE EKSPORTIMIN E TE DHENAVE NE FORMAT EXCEL DHE PDF. TE KETE MUNDESINE PER RUAJTJEN E TE DHENAVE HISTORIKE. IDENTIFIKIMI I KLIENTEVE ME NUMER SERIE MATESI DHE EMER.	COPE	1.00		-
7	AN	SERVER + UPS	COPE	1.00		-
8	AN	RREGJISTRIM DHE KONFIGURIM I MATESAVE NE PROGRAMIN SCADA OSE EKVIVALENT	COPE	1.00		-
9	AN	KABLLD DHE AKSESORE TE NDREYSHEM	KOMPLET	1.00		-
10	AN	TRAJNIM PER PROGRAMIN SOFTWARE	DITE	3.00		-
				SHUMA V		-

PERMBLEDHESE FAZA II

NR.	NR.AN.	EMËRTIMI I ZERIT	NJËSIA	SASI	ÇMIMI	VLERA
1		LINJAT KRYESORE	LEKË	1		-
2		DEPOT E UJIT	LEKË	1		-
3		RRJETET SHPËRNDARËS	LEKË	1		-
4		PUNIME ELEKTRIKE	LEKË	1		-
5		SHUMA SHUMA A, PA TVSH				-
		TVSH				-
		SHUMA A, ME TVSH				-
		MAKINERI E PAJISJE VEPR E MARRJES	LEKË	1		-
6					SHUMA B, PA TVSH	-
		TOTAL PA TVSH				-
		TOTAL ME TVSH				-

PERMBLEDHESE FAZA I+II

						-
--	--	--	--	--	--	---