

PREVENTIV
Rikonstruksioni i shkolles Qamil Xhani

NR	Nr. Ana	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
A PUNIME PRISHJE						
1	2.426/5	Prishje mure dhe shtresa betoni (kati perdhe per perforcim themeli)	m ³	42		-
3	An	Hegje dritaresh +largim nga objekti	m ²	35		-
4	An	Hegje dyer druri+largim nga objekti	m ²	18		-
5	An	Hegje davancale dritaresh	m ²	15		-
6	An	Hegje kangjella dritaresh dhe largim nga objekti	m ²	35		-
7	An	Prishje pllaka cimentoje	m ²	1500		-
8	An	Prishje suvatim muri I brendshem + tavan	m ²	4050		-
9	An	Prishje suvatim muri I jashtem	m ²	950		-
10	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	5		-
11	2.426/5	Prishje mure dhe shtresa betoni	m ³	120		-
12	An	Prishje e rrjetit elektrik egzistues	njesi	1		-
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	220		-
SHUMA A						-
B PUNIME DHEU						
1	2.25a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m ³	460		-
2	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	80		-
3	2.37/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	540		-
SHUMA B						-
C PUNIME MURATURE						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	275		-
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	65		-
3	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	28.0		-
SHUMA C						-
D PUNIME BETONI						
1	2.121	Brez b/a mbi themel	m ³	175		-
2	2.121	Brez b/a mbi mure	m ³	12		-
4	2.119	Arkitrare b/a	m ³	14		-
5	2.119	Trare themeli b/a	m ³	12.0		-
6	2.119	Trare + kolona b/a	m ³	115		-
7	2.122/1	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 18 cm, h ~ 4m	m ³	205		-
9	2.166	Hekur betoni I zakonshem	Ton	85		-
10	2.413	Konstruksion metalik (Shkallet e emergjences, parmaket)	Ton	12.0		-
11	An -47	Galvanizim konstruksion metalik	Ton	12.0		-
12	2.117	Kollona b/a M-250	m ³	41		-
SHUMA D						-
E PUNIME TARACE						
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1;2 per nivelim	m ²	515		-
2	2.196/c	Hidroizolim 3 duar bitunm =2 shtresa	m ²	515		-
3	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m ²	515		-
4	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m ²	65		-
5	2.66/2	Mure tulle t=12 cm per parapet	m ³	8		-
6	2.209	Ulluge vertikale PwC d.100	ml	250		-
7	2.212	Ulluge horizontale PwC d.101	ml	420		-
8	2.206	Kasete shkarkimi	cope	22		-
9	2.219	Cati vendi kapriat derrase,tjegulla importi	m ²	880		-
SHUMA E						-
F PUNIME SHTRESASH						
1	2.258	Shtrese zhavori	m ³	85		-
2	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m ²	850		-
3	2.262/4	Shtrese betoni I varfer nen igloo C 16/20	m ³	85		-
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	Ton	#####		-
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	85		-
6	2.195	Hidroizolim me dy duar bitum dyshemeja	m ²	850		-
7	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m ²	#####		-
8	2.267/a	Kapak parapeti me mermer 3 cm	m ²	24.0		-
9	2.267/a	Veshje e shkalleve me mermer 3 cm	m ²	30.0		-
SHUMA F						-
G PUNIME SUVATIMI VESHJE						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	4750		-
2	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + grafiato	m ²	1380		-
3	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe	m ²	550		-

NR	Nr. Ana	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	2860		-
5	2.297/a	Tavan me kartonxhes (cementato)	m ²	80		-
SHUMA G						-
H PUNIME DYER E DRITARE						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	128		-
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m ²	174		-
3	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m ²	115		-
4	2.373	Vetrato xhami	m ²	275		-
SHUMA H						-
I PUNIME BOJATISJE						
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	9540		-
SHUMA I						-
J PUNIME TE NDRYSHME						
PUNIME TE NDRYSHME						
1	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm	m ²	55		-
2	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	425		-
3	2.412	F.V. Parmake metalizato ne shkalle	ton	0.40		-
4	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	4		-
5	An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m ²	8		-
6	An	F.V Igloo per hidroizolimin e Shteses se shkolles	m ²	220		-
7	L.Sum	Punime Perforcuese te Objektivit	cope	1		-
SHUMA J						-
K PUNIME HIDROSANITARE						
1	2.1a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	45		-
2	2.425/3	Grop Septik V=16m ³	cope	1		-
3	2.575	Puseta kontrollo 1x1x1.5m	cope	4		-
4	An-7	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	160		-
5	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	65		-
6	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	188		-
7	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	69		-
8	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	70		-
9	An	Kapuc ajrimi ne tarace ø110 mm	cope	8		-
10	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	12		-
11	An	Valvula 1	cope	4		-
12	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	35		-
13	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	22		-
14	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	22		-
15	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	10		-
16	2.506	F.V bide importi porcelani	cope	6		-
17	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	35		-
18	An-13	F V rezervuari zingato 1000 litra	cope	2		-
19	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2		-
SHUMA K						-
L PUNIME ELEKTRIKE						
1	2.1a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	45		-
2	2.a-100	Celes me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	Cope	1		-
3	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	Cope	4		-
4	An	Rele diferencoale 4P-40 / 380V	Cope	4		-
5	2.a-104	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	Cope	4		-
6	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	Cope	21		-
7	2.490/1b		Cope	17		-
8	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	Cope	5		-
9	2.a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	Cope	24		-
10	2.487	Kuti derivacioni plastike	Cope	110		-
13	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	Cope	17		-
14	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	Cope	206		-
15	3.An57/b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	Cope	1		-
16	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	Cope	154		-
17	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	Cope	108		-
18	2.485/2	Celes 10A/250V	Cope	68		-
19	2.485/2	Celes deviat 10A/250V	Cope	8		-
20	An	Priza telefoni RJ 11-TF	Cope	4		-
21	An	Priza internet RJ 45 (Data)	Cope	16		-
22	An	Swicher(shperndares sinj. Internet)	Cope	2		-
23	An	Ruter	Cope	2		-
24	4.166/5	Tubo P.V.C. fleksibel ø63	ml	80		-
25	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	120		-
26	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	550		-

NR	Nr. Ana	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
27	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	950		-
28	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	400		-
29	4.150/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10	ml	600		-
30	4.150/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4r	ml	1750		-
31	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.	ml	2800		-
32	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.	ml	1100		-
33	4.131/3.7	Kabell P.V.C. 4x25 mm ² , izol.gome armuar	ml	90		-
34	An	Kabell P.V.C. 3x1.5 mm ²	ml	1800		-
35	An	Kabell internet U.T.P .4(2x0.5)	ml	350		-
36	An	Kabell telefoni 2(2x0.5)	ml	155		-
37	2.a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	Cope	85		-
38	An	Ndricues FLC-(1x36)w	Cope	12		-
39	2.a-125	Ndricues fluoreshent 1x60w.IP65	Cope	4		-
40	2.a-124	Ndricues fluoreshent 1x40w.IP65	Cope	8		-
41	2.a-139	Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	Cope	18		-
42	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	Cope	18		-
43	An	Zile elektrike	Cope	4		-
44	An	Shtize rrufepritese l=1m	Cope	20		-
45	An	Shkeputes rrjeti	Cope	6		-
46	4.167	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	ton	0.3		-
47	4.167	Tel zingato φ 10 mm	ton	0.18		-
48	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	Cope	6		-
49	4.167	Elektroda tokezimi	Cope	20		-
50	An	Sistemi i kamerave me (8 kamera per jashte, kabull , pajisje qendrore, m	total	1		-

SHUMA L

-

M SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT

Materiali Instalimi, sinjalistika dhe kod i indeksimit

1	An	F.V. Tubo çeliku pategel Ø 1½" + aksesore	kg	850		-
2	An	F.V.Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri	cope	10		-
3	An	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur karelato	cope	14		-
4	An	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	cope	10		-
5	An	F.V.Tabele sinjalistike - Buton alarmi	cope	10		-
6	An	F.V.Tabele sinjalistike - Ndalim i shuarjes me uje	cope	4		-
7	An	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim I daljes se emergjences	cope	20		-
8	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	cope	8		-
9	An	F. V Kasete per hidrantin me aksesore	cope	8		-
10	An	Detektor tymi	cope	46		-
11	An	Centralino per sistemin e zjarit	cope	1		-

SHUMA M

-

N PUNIME TE INSTALIMIT TE NGROHJES

1	An	Radiator alumini me 12 elemente	Cope	68		-
2	An	Kasete per kolektor 1850	Cope	6		-
3	An	Stafa per kolektor	Cope	6		-
4	An	Kolektor 1 1/4x11 dalje	Cope	16		-
5	An	Valvula kendore termostatikr 1/2	Cope	51		-
6	An	Detentor kenor 1/2	Cope	51		-
7	An	Rekord multi-fit 16x2x1/2	Cope	280		-
8	An	Kit universal 1/2 me ganxha per radiator	Cope	51		-
9	An	Saracineske kendore per kolektor 1 1/4	Cope	9		-
10	An	Rekord I drejte filet mashkull 1 1/4x40	Cope	35		-
11	An	Niple 1/2x1/2 per kolektor	Cope	50		-
12	An	Rekord fundor per fil mashkull 1 1/4	Cope	16		-
13	An	Valvola automatike per nxjerrje ajri 1/2	Cope	16		-
14	An	Valvola sferike per shkarkim uji 1/2	Cope	16		-
15	An	Bryla 40x40	Cope	16		-
16	An	Rekord I ndermjetem	Cope	51		-
17	An	Tubo multistrade 40x3.5	ml	40		-
18	An	Tubo multistrade I izoluar 16x2	ml	3500		-
19	An	Rozeta φ16	cope	70		-
20	An	Komande termostatike me element te ndjeshem vaji	cope	70		-
21	An	Ti 40x40x40	cope	12		-
22	2.492	Tubo xingate φ 89x4.5 mm 135 ml	kg	1780		-
24	4.35	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze	ton	0.08		-
25	An	Kaldaja	cope	1		-
26	4.170	Montim I kaldaies 80 kw	Cope	1		-

SHUMA N

-

O PUNIME TE SISTEMIT TE SHESHIT

1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	163		-
2	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m ³	162		-
3	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	162		-

NR	Nr. Ana	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
4	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	2		-
5	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	18		-
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	250		-
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	165		-
8	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	165		-
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 8 (zgara te elektrosalduara 15x15 cm)	ton	9.5		-
10	3.616	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	2600		-
11	An	Zorre per sistemin e vaditjes Ø 32 mm	ml	2500		-
12	An	Bilbila te fshehte per vaditje lulishte	cope	650		-
13	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	750		-
14	3.An.164	F.V. Fidane Peme dekorative perimete 20 cm	cope	80		-
15	An	F.V pompe 3 fazore 2 polshe	cope	2		-
16	3.An/53	F.V e shtyllave ndricimi dekorative , pme lartesi h = 7 m d=160mm,	cope	10		-
17	3.An/ks	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	10		-
18	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	10		-
19	3.An/55	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	10		-
20	An	F.V te kuadrit elektrik me automat mgt 4p 32A, automat diferencial 4p 40A 5d=0,3A, 4 automatë mgt 1p 16A 16kA, 4 kontaktorë modular 4p 40A, 4 celësa seksionues 1p 16A	cope	2		-
21	An	Tub fleksibel Ø 64 mm	ml	350		-
22	An	Kabell FGOR 3x2.5mm	ml	250		-
23	An	Kabell FGOR 3x6mm	ml	130		-
24	An	F.V ndricues dekorative LED 75 wat per ambiente te jashtme	cope	10		-
25	An	Nivelim betoni me helikopter	m ²	1257		-
SHUMA O						-
P PUNIME TE NDETIMIT TE PALESTRES						
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	145		-
2	2.25a	Germim dheu themele plinta b-2 m ekskavator me goma kova 0.25 m3 shkarkim ne toke	m3	85		-
3	3.158/5	Transport dheu me auto 5km	m ³	230		-
4	2.121/1	Brez b/a mbi themel	m ³	6		-
5	2.121/1	Brez b/a mbi mure	m ³	6		-
6	An	Plinta bazamente b/a monolite deri 20m3 C20/25	m3	42		-
7	2.119/1	Arkitrare b/a	m ³	8		-
8	2.119/1	Trare themeli b/a	m ³	26.0		-
9	2.119/1	Trare b/a	m ³	34		-
10	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m ²	420		-
11	2.413	Konstruksion metalik (, mbulimi I palestres)	Ton	21.5		-
12	An -47	Galvanizim konstruksion metalik	kg	22.0		-
13	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	65		-
14	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	1120		-
15	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	1120		-
16	2.276	Shtrese parketi ne palester	m ²	420		-
17	An - 13	F.V Igloo per hidroizolim e palestres	m ²	580		-
18	2.258	Shtrese zhavori	m ³	75		-
19	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	610		-
20	2.262/4	Shtrese betoni I varfer nen igloo C 16/20	m ³	35		-
21	2.166	F.V hekur periodik 6-10mm	ton	10		-
22	2.167	F.V hekur periodik >12 mm	ton	16		-
23	2.195	Hidroizolim me dy duar bitum dyshemeja	m ²	610		-
24	An	Mur me tulle me 6 vrime, t=25cm, h~7m, llaç perzier M25	m ³	148		-
25	2.117/1	Kollona b/a M-250	m ³	24		-
26	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	96		-
28	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m ²	6		-
29	3.287	Zgare hekuri e elektrosalduar Ø 6mm 200mmx200mm	ton	2		-
30	3.208	Shtrese cakulli t=10cm, makadam, perhapur ngjeshur me makinerie	m ²	420		-
31	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3 cm, me makineri	m ²	420		-
32	2.109/2	Themel betoni C12/15 per tabelat	m ³	1.8		-
33	An.1	F.V shtrese niveluese elastike Mapecoat TNS Grey Base Coat 3mm (ose ekuivalent)	m ²	450		-
34	An.3	Vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=8cm me tre ngjyra sipas seciles disipline (ose ekuivalent)	m ²	50		-
35	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	6		-
36	3.An/57/b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	6		-
37	An.7	Tub fleksibel Ø 64 mm	ml	160		-
38	An	F.V te kuadrit elektrik me automat mgt 4p 32A, automat diferencial 4p 40A 5d=0,3A, 4 automatë mgt 1p 16A 16kA, 4 kontaktorë modular 4p 40A, 4 celësa seksionues 1p 16A	cope	1		-
39	An	Tub fleksibel Ø 90 mm	ml	145		-
40	An	Kabell FGOR 3x2.5mm	ml	90		-

NR	Nr. Ana	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
41	An	Kabell FGOR 3x6mm	ml	255		-
42	3.An	F.V prozhektore asimetrik me llampe joduro metalike me stafa mbeshetese. Fluksi I nie llampe 30.5klm, fuqia 400wa	cope	6		-
43	An	F. V porta minifutbolli	cope	2		-
44	An	F. V impiant basketbolli (2kosha,2tabele, struktura metalike, mbajtese)	cope	2		-
45	An	F.V. impiant volejbolli (shtylla 2.8m + rrjete+arganele+tub inkastrimi	cope	2		-
SHUMA P						-
R PUNIME TE NDETIMIT TE FUSHES (KALCETOS)						
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke (fusha)	m ³	89		-
2	2.25a	Germim dheu themele plinta b-2 m ekskavator me goma kova 0.25 m ³ shkarkim ne toke	m ³	67		-
3	3.158/5	Transport dheu me auto 5km	m ³	72		-
4	2.109/2	Themel e xokol betoni C12/15	m ³	40		-
5	2.114/1	Plinta bazamente b/a monolite deri 20m ³ C16/20	m ³	5		-
6	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C16/20	m ³	4		-
7	3.241	Shtrese betoni C12/15	m ³	6		-
8	2.166	F.V hekur periodik 6-10mm	ton	0.5		-
9	2.167	F.V hekur periodik >12 mm	ton	1		-
10	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	5		-
11	3.208	Shtrese cakulli t=10cm, makadam, perhapur ngjeshur me makinerie	m ²	160		-
12	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	160		-
13	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3 cm, me makineri	m ²	493		-
14	2.109/2	Themel betoni C12/15 per tabelat	m ³	2		-
15	3.288	F.V. hekur betoni i zakonshem ø > 12 mm	ton	0.3		-
16	An.1	F.V shtrese niveluese elastike Mapecoat TNS Grey Base Coat 3mm	m ²	450		-
17	An.2	F.V tapet Bar Artificial 4mt, Ngjyra Jeshile , Materiali PP+SBR LATEX	m ²	450		-
18	An.3	Vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=8cm (me tre ngjyra sipas seciles disipline)	m ²	50		-
19	4.112	Bojatisje mbi metal, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profil	m ²	30		-
20	3.379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	15		-
21	An-9 M3	F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25cm	m ³	22		-
22	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	85		-
23	An.5	Pusetë b/a shiu 50 x 70 cm, h = 100 cm, me kapak gize	cope	6		-
24	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke (kanalizimet)	m ³	35		-
25	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	6		-
26	3.An/57/b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	6		-
27	3.An/53	F.V e shtyllave metalike per ndricim me lartesi h = 7 m d=160mm	cope	6		-
28	3.An/ks	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	6		-
29	An.6	F.V te kuadrit elektrik me automat mgt 4p 32A, automat diferencial 4p 40A 5d=0,3A, 4 automatë mgt 1p 16A 16kA, 4 kontaktorë modular 4p 40A. 4 celësa seksionues 1p 16A	cope	2		-
30	An.7	Tub fleksibel Ø 64 mm	ml	160		-
SHUMA R						-
Q PUNIME TE MURIT RRETHUES						
1	3.137	Germim dheu me ekskavator, kategoria III	m ³	176		-
2	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t=10cm	m ²	250		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C20/25	m ³	120		-
4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per murin rrethues)	ton	9.0		-
5	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (muret rrethuese Kangjellat)	ton	5.0		-
6	2.401	Boje vaji siperfaqe metalike (lyerja e konstruksioneve metalike - Kangjella	m ²	265		-
7	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe (Suvatimi i-murit-rrethues)	m ²	265		-
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	265		-
SHUMA Q						-
SHUMA A-Q						-
FONDI REZERVE 5%						-
SHUMA						-