

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Pol i Ri Administrativ Bubq

Investitor: Bashkia KRUIJË

Adresa: Njësia Administrative Bubq, Bashkia Krujë

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
A.PUNIME NDERTIMI						
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	10280.0		
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	1000		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	9280.0		
SHUMA 1						
2. PUNIME BETONI DHE BETONARMEJE						
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (10cm nen themele)	m ³	185		
2	2.262/4b/A	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m ³	1050		
3	2.117/1b	Kollona b/a monolite dhe mure C 30/37 h ~ 4m (pershire koloncinat)	m ³	565		
4	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m ³ C - 16/20	m ³	16.5		
5	1.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	45.5		
6	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m ²	1950		
7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	115		
8	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m ³	330		
9	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	49.5		
SHUMA 2						
3. PUNIME HEKUR BETONI						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	120		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	193		
SHUMA 3						
4. PUNIME SHITESASH DHE VESHJE						
1	2.262/4	Shtrese betoni C 25/30 (soleta ne 0.00)	m ³	445		
2	An-6	FV gjeotekstil 165/m ² (pas germimit te themeleve)	m ²	3084		
3	3.352	Mbushje me gur kave (per perforcim te bazamenteve te dobta, sipas raportit gjeologjik, t=50cm)	m ³	1547		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	2300		

5	2.267/a	Shtrese me pllaka mermeri, 40x40cm, holle e koridore	m ²	650
6	2.267/1	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m ²	1700
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	400
8	2.358/b	Veshje fasade me polisterol, kompakt, t=5cm + rrjete + suva.	m ²	120.00
9	An	Veshje fasade me gur te zones ose mermer travetin	m ²	2250
10	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m ²	1950
11	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	2370
SHUMA 4				
5. PUNIME MURATURE				
1	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m ³	134
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	198
3	2.108/a	Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m ²	245
SHUMA 5				
6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
1	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m ²	1950
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	5300
SHUMA 6				
7. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE CATIE				
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	2370
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	2650
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (shtrese mbrojtese 5 cm)	m ³	125
4	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	195
5	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	32
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	6500
SHUMA 7				
8. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	370
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	715
3	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	25
4	2.394/a	Grila d/alumini me role per dritare.	m ²	560
5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m ²	52
6	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	80
SHUMA 8				
9. PUNIME ELEKTRIKE				
A Sistemi I mbrojtjes kundra zjarrit				
1	AN	F.V. Kabell antizjarr grade III 2x0.8 i kuq	ml	425
2	AN	F.V. Sensor termik tymi temperature	copë	61
3	AN	F.V. Sirene alarmi brenda nderteses	copë	4
4	AN	F.V. Sirene alarmi jashte nderteses	copë	2
5	AN	F.V. Buton alarmi zjarri	copë	2
6	AN	Tabele "EXIT" te ndriçuara	copë	10
SHUMA 9A				
B Kuadri kryesor 'KK'				
1	AN	F.V. Kuadri kryesor Kk, metalik, komp.me kit zbara 250A & aksesor J/m me dim 850/2000/400 mm. IK08 me porte me xham .	cope	2
2	AN	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	6
3	AN	F.V. Instrumenta mates A,V	cope	2

4	AN	F.V. Automat magneto-termik, tip NSX 250, In=160A/4P kl. C ; lcc=16 KA, Un=400V	cope	1
5	AN	F.V. Change over 1600A	cope	1
6	AN	F.V. Automat magneto-termik, In=63A/4P kl. C ; lcc=10 KA, Un=400V	cope	1
7	AN	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C120N, In=40A/4P kl. C ; lcc=6 KA, Un=400V	cope	8
8	AN	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=25A/2P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	2
9	AN	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=20A/2P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	7
10	AN	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	2
11	AN	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin kryesor	cope	2
12	AN	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	2
SHUMA 9B				
C	Sistemi I fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit			
1	2.481/1	Percjelles I veshur , flex. ;k.z. ; S=1,5 mm2	ml	860
2	2.481/2	Percjelles I veshur , flex. ;k.z. ; S=2,5 mm2	ml	950
3	2.481/3	Percjelles I veshur , flex. ;k.z. ; S=4,0 mm2	ml	40
4	2.480/1	Tub PVC fleksibel vetshuares (d 13) dj = 16m/m	ml	1810
5	2.480/2	Tub PVC fleksibel vetshuares (d 16) dj = 20m/m	ml	40
6	2.485/2	Frut çeles 1 polare " Gewiss " 10A	cope	41
7	2.485/5	F.V. Celes elektrik 2polar 10A-250V devijat	cope	2
8	2.485/f	Prize " Schucko " 16A dy module	cope	107
9	2.487/b	Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa	cope	148
10	AN	Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm	cope	45
SHUMA 9C				
D	Instalime kompjuterike, telefonie, citofoni			
1	2.481	F.V percjelles PV - 500 Ø 1 mm2	ml	345
2	AN	Tub per rrjetin ltdim 60*40*25 cm (per respektiven pa switche)	cope	5
3	2.487/d	Kuti per priza per 4 module , b/m, +suport+kapak	cope	96
4	AN	Priza per rrjetin IT; TF modulare RJ45	cope	96
5	AN	Kuti b/m; PT5 , per rrjetin IT	cope	96
6	AN	Kabel IT tip UTP cat-5	ml	345
7	AN	Kabell telefonik 10k	ml	345
8	AN	Tub PVC shllange Ø /25mm, per rrjetin IT	ml	345
9	AN	Kuti te PT-8 me klema telefonike komplet	cope	96
10	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø18-21mm	ml	690
SHUMA 9D				
E	Tokezimi			
1	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	10
2	AN	Percjelles bakri i verdhe jeshil 1x 50mm2	ml	360
3	AN	Kapikorda bakri 1 x 50mm2	cope	180
4	3.An/55	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	10
5	AN	Hekur shirit i zinkuar 30x3	ml	385
6	AN	Shtize e rrufepritesit ne cati L=30 D=16mm se bashku me aksesoret e fiksimit	copë	10

7	AN	Fiksues te zinkuar shirit-shirit 30x3	copë	10
8	AN	Germim, transport dhe mbushje dheu	m3	10
9	AN	Shkeputes per matje komplet	cope	10
		SHUMA 9E		
F		Sistemi i vëzhgimit CCTV		
1	AN	F.V. Monitor 21" LCD	cope	1
2	AN	F.V. Tastiere komandimi me tre akse	cope	1
3	AN	F.V. Converter Analog-IP (Per 4 kamera)	cope	8
4	AN	F.V. Kabell me izolim PVC, Tip (RG-59,+2x1,5mm ²)+UTP cat 5e .	ml	1308
5	AN	F.V. Kabell FG7OR 3x1.5mm	ml	1308
		SHUMA 9F		
G		Sistemi i fonise		
1	analize	F.V. Altoparlante bokse per montim ne tavan 8w	cope	13
2	analize	F.V. Amplifikator fonie 600w .	cope	1
3	analize	F.V. Mikser fonie me 16 kanale	cope	2
4	analize	F.V. Mikrofon stastik	cope	1
5	analize	F.V. Kabell me izolim PVC, Tip 2x1.5mm ² .	ml	785
		SHUMA 9G		
		SHUMA 9 (A+B+C+D+E+F+G)		
		10.PUNIME INSTALIMI MEKANIK		
A		Sistemi mbrojtjes kunder zjarrit		
1	2.491	F.V. Tubo çeliku pategel Ø 1½"	kg	650
2	2.491	F.V. Tubo çeliku pategel Ø 1¼"	kg	145
3	AN	F.V.Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri	cope	10
4	AN	F.V.Tabele sinjalistike - Buton alarmi	cope	5
5	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	cope	10
		Shuma 10A		
B		Furnizimi me uje dhe sistemi I shperndarjes se ujit sanitar		
1	AN	F.V. Grup per furnizimin me uje nga rrjeti I qytetit e kompletuar me reduktor presioni, mates per sasin e ujit kundralvalvul, filter dhe saraçeneska. Me diameter DN 50	cope	1
2	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	221
3	2.575	Puseta kontrolli 1x1x1,5 m	cope	2
		Shuma 10B		
C		Shkarkimi I ujrave te zeza		
1	2.491/1e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20	ml	70
2	2.491/1f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, PN 20	ml	60
3	AN	Rakorderi pvc	cope	150
4	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	7
5	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	16
		Shuma 10C		
D		Instalimet e Ngrohje-Ftohjes		
1	AN	Tub PPR per ngrohje-ftohjeØ 90	ml	50
2	AN	Tub PPR per ngrohje-ftohjeØ 75	ml	60
3	AN	Tub PPR per ngrohje-ftohjeØ 63	ml	110
4	AN	Tub PPR per ngrohje-ftohjeØ 50	ml	150
5	AN	Tub PPR per ngrohje-ftohjeØ 40	ml	340
6	AN	Beryla, manikota	komplet	1

7	AN	Tub multistrat termoizolim 13 mm Ø 26	ml	1150	
8	AN	Tub multistrat termoizolim 13 mm Ø 20	ml	1100	
9	AN	Termoizolues 13 mm per PPR Ø 90	ml	50	
10	AN	Termoizolues 13 mm per PPR Ø 75	ml	60	
11	AN	Termoizolues 13 mm per PPR Ø 63	ml	110	
12	AN	Termoizolues 13 mm per PPR Ø 50	ml	150	
13	AN	Termoizolues 13 mm per PPR Ø 40	ml	340	
14	AN	Kasete kolektoresh 1 1/4 me 4 dalje e kompletuar me saracineska kryesore, saracineskat per cdo dalje, ajer nxjerres,minisaracineske shkarkimi.	cope	11	
15	AN	Kasete kolektoresh 1 1/4 me 5 dalje e kompletuar me saracineska kryesore, saracineskat per cdo dalje, ajer nxjerres,minisaracineske shkarkimi.	cope	10	
16	AN	KANAL AJRI PREJ PANELI SANDWHICH Prodhim, montim kanali (air duct) ajri i drejte (linear) per dergimin e ajrit, te prodhuar prej paneli sandwhich (flete alumini 0,8mm - poliuretan 20 mm - flete alumini 0,8mm) me seksion katerkendor sipas seksioneve dhe gjeometrise se projektit. Perfshihen pjeset speciale , rakordimet dhe cfare tjeter eshte e nevojshme.	m2	110	
17	AN	Tub Flex me termoizolim Ø200	ml	50	
18	AN	Grila difuzore	cope	8	
19	AN	Grile thithje me 2 rreshta 50x30	cope	4	
20	AN	Aksesore montimi, vida, upa, prigionere, kontruksione metalike, fasheta, nastro alumini, nastro e bardhe, qafore llamarine.	komplet	1	
		Shuma 10D			
		SHUMA 10(A+B+C+D)			
		SHUMA A (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)			
B. PUNIME SISTEMIME TE JASHTME					
1. PUNIME VESHJE					
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (soleta ne 0.00)	m ³	350.0	
2	An	Shtrese me pllaka guri	m ²	4500.0	
		SHUMA 1			
2. PUNIME SHITRESASH NE RRUGE					
1	An-6	FV gjeotekstil 165/m2 (pas germimit te themeleve)	m ²	3500	
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	3500	
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	3500	
		SHUMA 2			
3. PUNIME TROTUARI					
1	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (bordura + stola)	m ³	25	
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,kuneta	m ³	15	
		SHUMA 3			

4. PUNIME K.U.B

1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m ³	130
2	2.261	Shtrese rere	m ³	40
3	An.164/1a	Mbushje me cakell	m ³	80
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	260
5	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	25
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	130
SHUMA 4				

5. PUNIME PER NDRICIMIN

1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m ³	75
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	75
3	An	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm per elektrik	ml	500
4	An. Ref. 4.142/2.29	F.V. kablllo bakri kundra djegies, me izolim pvc (FG7), 4x6 mm ²	ml	500
5	4.142/2.29	F.V. kablllo bakri kundra djegies, me izolim pvc (FG7), 4x4 mm ²	ml	500.0
6	4.131/3.5	F.V.në tokë kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gomë e mbulese plastmasi, të armuar, 4x10 mm ²	ml	500
7	An. Nd	F.V.kablllo ndriçimi Cu i izoluar me gomë, vendosje në konstruksion, 3x2.5 mm ²	ml	500
8	4.150/7	F.V. përcjellesa Cu, të izoluar me gomë, per tokëzim me seksion, 16 mm ²	ml	500
9	An. Ref. 3.An/53	F.V. shtylla ndriçimi, H=5.5m, t=4 mm, d=160mm	cope	30
10	3An/ksh	F.V. Krah për shtyllat e ndriçimit, L=1.5m	cope	30
11	An. Nd	F.V. ndriçues Led 80-100 W/230v	cope	30
12	An. M-3	F.V kuader komandimi komplet me santari+fotoelement	cope	3
13	An. El	Ndërtim pusetë elektrike, 1.0x1.0x1.0m	cope	1
14	3.An/et	Elektroda tokëzimi të xinguara+shirit tokëzimi, h=1.5 m (50x3)mm	cope	30
15	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	30
16	An-57/M3	FV tub metalik D=219mm	ml	6
17	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	ml	500
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per puseta kontrolli, bazamentet e shtyllave	m ³	25
19	An.164/1a	Mbushje me cakell	m ³	75
SHUMA 5				

6. PUNIME PER SISTEMIMET E JASHTME

1	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	10
2	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	30
3	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	2075

SHUMA 6**SHUMA B (1+2+3+4+5+6)****SHUMA A + SHUMA B****TOTALI**

II		PAISJE			
1		PAISJE ELEKTRIKE			
1	2. a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	cope	205	
2	2. a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence, 1x18w,IP65	cope	63	
3	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	37	
4	AN	Kombinator telefonik	cope	2	
5	AN	Aparat telefonik	cope	55	
6	AN	Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	6	
7	AN	FV Sistem kamera brenda dhe jashte godines komplet me 5 kamera	cope	7	
2		PAISJE MNZ			
1	AN	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur karelato	cope	8	
2	AN	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	cope	8	
3	AN	Fikse zjarr me CO2. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 6 kg.	cope	8	
4	AN	Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 6 kg.	cope	8	
5	AN	F.V St.i pompave 2x 1.2kW, 5 m ³ /h,P = 6 bar	komp	1	
6	AN	F.V Njesi per lidhje me autopompen DN 70	cope	4	
7	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	4	
3		PAISJE HIDROTEKNIKE			
1	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	8	
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	9	
3	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	9	
4	An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohje	cope	4	
5	AN	F- V Mates uji DN 65, Pn 6 bar	cope	1	
4		PAISJE TE NGROHJE-FTOHJES			
1	AN	Rekuperator energjie me eficence te larte deri ne 70 %. Me berthame alumini dhe motorra inverter. Damper I motorrizuar By Passi per FreeCooling dhe Free Heating. Filtra lehtesisht te levizshem,Klasi M5 ne kthim dhe F7 ne ajrin e fresket. Serpentine uji 18 kw ne ftohje dhe 22 kw ne ngrohje pajisur me valve modulante tre degeshe. Sensor presioni ajri, Sensor CO2, Sensor diferencial presioni.	cope	2	
2	AN	Pompe nxehtesie ajer- uje. Kapaciteti ne ftohje 51 kw, uje 7/12 grade. Kapaciteti ne ngrohje 55 kw uje 40/45 grade. I pajisur me buffer tank dhe hidrokrit ,me pompe me prevalence te larte. Komande ne distance, gomina anti vibruese.	cope	1	
3	AN	Pompe nxehtesie ajer- uje. Kapaciteti ne ftohje 58 kw, uje 7/12 grade. Kapaciteti ne ngrohje 65 kw uje 40/45 grade. I pajisur me buffer tank dhe hidrokrit ,me pompe me prevalence te larte. Komande ne distance, gomina anti vibruese.	cope	1	

4	AN	Pompe nxehtesie ajer- uje. Kapaciteti ne ftohje 100 kw, uje 7/12 grade. Kapaciteti ne ngrohje 108 kw uje 40/45 grade. I pajisur me buffer tank dhe hidrokit ,me pompe me prevalence te larte. Komande ne distance, gomina anti vibruese.	cope	2		
5	AN	Fankoil Vertikal Kapaciteti ne ftohje 1.65 kw, uje 7/12 grade Kapaciteti ne ngrohje 1.92 kw, uje 40/45 grade I pajisur me termostat ne trup, valvul tre degeshe ,kembe, tubat lidhes dhe saracineska.	cope	11		
6	AN	Fankoil Vertikal Kapaciteti ne ftohje 2.1 kw, uje 7/12 grade Kapaciteti ne ngrohje 2.75 kw, uje 40/45 grade I pajisur me termostat ne trup, valvul tre degeshe ,kembe, tubat lidhes dhe saracineska.	cope	18		
7	AN	Fankoil Vertikal Kapaciteti ne ftohje 2.48 kw, uje 7/12 grade Kapaciteti ne ngrohje 2.88 kw, uje 40/45 grade I pajisur me termostat ne trup, valvul tre degeshe ,kembe, tubat lidhes dhe saracineska.	cope	15		
8	AN	Fankoil Vertikal Kapaciteti ne ftohje 3.27 kw, uje 7/12 grade Kapaciteti ne ngrohje 3.68 kw, uje 40/45 grade I pajisur me termostat ne trup, valvul tre degeshe ,kembe, tubat lidhes dhe saracineska.	cope	21		
9	AN	Fankoil Vertikal Kapaciteti ne ftohje 3.77 kw, uje 7/12 grade Kapaciteti ne ngrohje 4.17 kw, uje 40/45 grade I pajisur me termostat ne trup, valvul tre degeshe ,kembe, tubat lidhes dhe saracineska.	cope	4		
10	AN	Fankoil Vertikal Kapaciteti ne ftohje 4.78 kw, uje 7/12 grade Kapaciteti ne ngrohje 5.81 kw, uje 40/45 grade I pajisur me termostat ne trup, valvul tre degeshe ,kembe, tubat lidhes dhe saracineska.	cope	10		
11	AN	Fankoil Vertikal Kapaciteti ne ftohje 5.33 kw, uje 7/12 grade Kapaciteti ne ngrohje 6.36 kw, uje 40/45 grade I pajisur me termostat ne trup, valvul tre degeshe ,kembe, tubat lidhes dhe saracineska.	cope	8		
		SHUMA II (PAISJE)				
		SHUMA TOTALE (I + II)				