

PREVENTIV PUNIMESH

**OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE
TË NEVOJSHME**

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES

**Ndertesa 43 (Pranvera)
kodi gis 26082**

Nr	Nr. i Kodit / Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES						
A-1	PUNIME DHEU					
1	2.15	Germim dheu me krah kat III per themele, h=1.5m (germimi rreth plintave ekzistuese per perforcim)	m ³	77.50		
		Shuma A-1	Leke			
A-2	PUNIME BETONI					
1	An-1	Perforcim kolone betonarme	m ³	86.30		
2	An-9	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 25/30	m ³	37.20		
3	An-3	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30 (Perfshire punimet te forimit te kollonave dhe trareve ekzistues dhe mbushje e brimave)	m ³	77.06		
4	2.117/1b	Kollona b/a monolite lidhese 20x20 cm C 25/30 h ~ 4m	m ³	5.54		
5	An -4	Brez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h ~ 8 m	m ³	11.09		
		Shuma A-2	Leke			
A-3	PUNIME HEKURI					
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	12.54		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	50.16		
		Shuma A-3	Leke			
		SHUMA A (A-1 ÷ A-3)	Leke			

B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA

B-1 PUNIME PRISHJEJE						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	3.85		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m ³	82.28		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	93.18		
4	An-5	Prishje suva ekzistuese muri	m ²	32.00		
5	An-6	Prishje suva ekzistuese tavani	m ²	53.40		
6	An-7	Prishje suva ekzistuese fasade	m ²	892.50		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m ³	198.86		
Shuma B-1			Leke			
B-2 PUNIME BETONI						
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 (soleta dhe shkalle)	m ³	82.28		
Shuma B-2			Leke			
B-3 PUNIME HEKURI						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	3.50		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4.26		
Shuma B-3			Leke			
B-4 PUNIME MURATURE						
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrime, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	50.49		
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrime, t=20cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	82.62		
Shuma B-4			Leke			
B-5 PUNIME SHITRESASH						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m ²	77.00		
2	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	7.18		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi (ambiente + tualete)	m ²	77.00		
4	2.273/5	Shtrim dhe Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm	m ²	128.00		
5	2.324/a	Plintuse pllake grez , h = 10 cm	ml	135.0		
Shuma B-5			Leke			
B-6 PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE						
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m ²	1,785.00		
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m ²	950.00		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m ²	227.00		
4	2.326	Veshje me pllaka (nyje sanitare)	m ²	69.00		
Shuma B-6			Leke			

B-7	PUNIME DRITARE DHE DYER					
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m ²	32.39		
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re	m ²	27.72		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m ²	13.20		
		Shuma B-7	Leke			
B-8	PUNIME BOJATISJE					
1	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (fasada .)	m ²	1,785.00		
2	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (muret brenda)	m ²	950.00		
3	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (tavanet)	m ²	227.00		
		Shuma B-8	Leke			
B-9	PUNIME TE TARRACES					
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm	m ²	125.50		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	125.50		
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm mbi hidroizolim	m ²	125.50		
		Shuma B-9	Leke			
B-10	PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE					
		INSTALIMET ELEKTRIKE				
1	483	F.V. celsa te zakonshëm brënda murit me 1 pulsant	cope	74.00		
2	487	Kuti plastike celesa dhe priza	cope	74.00		
3	480/1	F.V. tuba plasmasi Φ18- 21 mm	ml	370.00		
4	481/1	F.V. percjellësa PV-500 1.5 mm ²	ml	555.00		
5	485	F.V. priza me nulifikim	cope	74.00		
6	487	Kuti plastike celesa dhe priza	cope	74.00		
7	480/2	F.V. tuba plasmasi Φ 22-26 mm	ml	370.00		
8	An	F.V percjelles NO7 V-K 1X2.5 mm ²	ml	555.00		
9	An	F. V Kabell televiziv 75	ml	185.00		
10	An	Priza televizori	cope	37.00		
		Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet				
1	2.491/a	F.V Tubo PPR d 20 -25 mm, pn 25	ml	18.00		
2	4.494/1	F.V. Saracineskë bronxi 3/4"	cope	6.00		
3	4.494	F.V. Saracineskë bronxi 1/2"	cope	8.00		
		Shkarkimet ne planimetri				
1	2.519	F.V Tubo kanalizimi pvc Φ 110	ml	16.00		
2	An	F.V Tuba shkarkimi Φ 50mm	ml	10.89		
3	2.515	F.V Piletë dyshemeje Φ 50	cope	4.00		
		Shuma B-10	Leke			
		SHUMA B (B-1 ÷ B-10)	Leke			
KAP.	PERMBLEDHJE					
OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHJRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME						
Ndertesa 43 (Pranvera) kodi gis 26082						
A	PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES					
B	PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DENTUARA					
				SHUMA - A+B (LEKE)		

Preventivi është hartuar në bazë të cmimeve të Manualit Zyrtar të Ndertimit Nr. 629 Datë 15.07 2015 . Për zërat e punimeve që kanë cmime jashtë këtij manuali janë përpiluar Analizat e Cmimeve përkatëse.

Projektues Arkonstudio

Përgatiti Ing Dhimiter Papa