

PREVENTIV PUNIMESH

**OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHJRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE
TË NEVOJSHME**

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES

PALLATI JEDAS RRUGA “DALIP PEZA”

Nr	Nr. i Kodit / Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES						
A-1 PUNIME BETONI						
1	An-1	Perforcim kolone betonarme	m ³	6.76		
2	An-3	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30 (Perfshire punimet te forimit te kollonave dhe trareve ekzistues dhe mbushje e brimave)	m ³	1,115.54		
3	2.117/1b	Kollona b/a monolite lidhese 20x20 cm C 25/30 h ~ 4m	m ³	136.00		
4	An -3	Brez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h ~ 8 m	m ³	232.00		
Shuma A-1			Leke			
A-2 PUNIME HEKURI						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	354.50		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	209.0		
Shuma A-2			Leke			
SHUMA A (A-1 ÷ A-2)			Leke			

B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA

B-1 PUNIME PRISHJEJE						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	142.5		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m ³	23.0		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	2,528.0		
4	An-5	Prishje suva ekzistuese muri	m ²	30.0		
5	An-6	Prishje suva ekzistuese tavani	m ²	1,550.0		
6	An-7	Prishje suva ekzistuese / veshje me kapot fasade	m ²	5,942.5		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m ³	2,844.0		
Shuma B-1			Leke			
B-2 PUNIME BETONI						
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 (soleta dhe shkalle)	m ³	23.00		
Shuma B-2			Leke			
B-3 PUNIME HEKURI						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	2.200		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	9.418		
Shuma B-3			Leke			
B-4 PUNIME MURATURE						
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrime, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	1,680.00		
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrime, t=20cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	1,480.00		
Shuma B-4			Leke			
B-5 PUNIME SHITRESASH						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m ²	2,850.0		
2	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	250.0		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi (ambiente + tualete)	m ²	2,850.0		
4	2.273/5	Shtrim dhe Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm	m ²	194.4		
5	2.324/a	Plintuse pllake grez , h = 10 cm	ml	350.0		
Shuma B-5			Leke			
B-6 PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE						
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m ²	11,885.0		
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m ²	42,180.0		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m ²	1,550.0		
4	2.326	Veshje me pllaka (nyje sanitare)	m ²	671.0		
Shuma B-6			Leke			

B-7	PUNIME DRITARE DHE DYER					
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m ²	750.0		
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re	m ²	1,306.8		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m ²	140.8		
		Shuma B-7	Leke			
B-8	PUNIME BOJATISJE					
1	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (fasada .)	m ²	16,480.0		
2	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (muret brenda)	m ²	42,180.0		
3	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (tavanet)	m ²	1,550.0		
		Shuma B-8	Leke			
B-9	PUNIME TE TARRACES					
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm	m ²	125		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	125		
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm mbi hidroizolim	m ²	125		
		Shuma B-9	Leke			
B-10	PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE					
		INSTALIMET ELEKTRIKE				
1	483	F.V. celsa te zakonshëm brënda murit me 1 pulsant	cope	2,280.00		
2	487	Kuti plastike celesa dhe priza	cope	2,280.00		
3	480/1	F.V. tuba plasmasi Φ18- 21 mm	ml	11,400.00		
4	481/1	F.V. percjellësa PV-500 1.5 mm ²	ml	17,100.00		
5	485	F.V. priza me nulifikim	cope	2,280.00		
6	487	Kuti plastike celesa dhe priza	cope	2,280.00		
7	480/2	F.V. tuba plasmasi Φ 22-26 mm	ml	11,400.00		
8	An	F.V percjelles NO7 V-K 1X2.5 mm ²	ml	17,100.00		
9	An	F. V Kabell televiziv 75	ml	5,700.00		
10	An	Priza televizori	cope	1,140.00		
		Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet				
1	2.491/a	F.V Tubo PPR d 20 -25 mm, pn 25	ml	266.00		
2	4.494/1	F.V. Saracineskë bronxi 3/4"	cope	57.00		
3	4.494	F.V. Saracineskë bronxi 1/2"	cope	76.00		
		Shkarkimet ne planimetri				
1	2.519	F.V Tubo kanalizimi pvc Φ 110	ml	160.00		
2	An	F.V Tuba shkarkimi Φ 50mm	ml	85.13		
3	2.515	F.V Piletë dyshemeje Φ 50	cope	38.00		
		Shuma B-10	Leke			
B-11	PUNIME TE ASHENSORIT					
1	An	Puntori speciale(montim, zmontim, plotesime) Materjale plotesuese per realizimin e riparimit te ashensoreve(kavo, dyer, butona, bateri, sensore,etj)	cope	4		
2	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	12.00		
		Shuma B-11	Leke			
		SHUMA B (B-1 ÷ B-11)	Leke			
KAP.	PERMBLEDHJE					
OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHJRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME						

PALLATI JEDAS RRUGA "DALIP PEZA"

A	PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES	
B	PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DENTUARA	
		SHUMA - A+B (LEKE)

Preventivi është hartuar në bazë të cmimeve të Manualit Zyrtar të Ndertimit Nr. 629 Datë 15.07 2015 . Per zërat e punimeve që kanë cmime jashtë këtij manuali janë përpiluar Analizat e Cmimeve përkatëse.

Projektues Arkonstudio

Përgatiti Ing Dhimiter Papa