

PREVENTIV PUNIMESH

**OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHJRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE
TË NEVOJSHME**

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRE

**Objekti Dranova ish Cirku
kodi gis 24907 & 24923**

Nr	Nr. i Kodit / Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES						
A-1	PUNIME BETONI					
1	An-1	Perforcim kolone betonarme	m ³	129.55		
2	An-3	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30 (Perfshire punimet te forimit te kollonave dhe trareve ekzistues dhe mbushje e brimave)	m ³	551.22		
3	2.117/1b	Kollona b/a monolite lidhese 20x20 cm C 25/30 h ~ 4m	m ³	28.70		
4	An -4	Brez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h ~ 8 m	m ³	50.80		
		Shuma A-1	Leke			
A-2	PUNIME HEKURI					
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	88.80		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	205.45		
		Shuma A-2	Leke			
		SHUMA A (A-1 ÷ A-2)	Leke			

B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA

B-1 PUNIME PRISHJEJE						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	22.50		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m ³	85.00		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	725.33		
4	An-5	Prishje suva ekzistuese muri	m ²	10.24		
5	An-6	Prishje suva ekzistuese tavani	m ²	745.00		
6	An-7	Prishje suva ekzistuese fasade	m ²	2,066.37		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m ³	1,042.00		
Shuma B-1			Leke			
B-2 PUNIME BETONI						
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 (soleta dhe shkalle)	m ³	85.00		
Shuma B-2			Leke			
B-3 PUNIME HEKURI						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	3.52		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	10.28		
Shuma B-3			Leke			
B-4 PUNIME MURATURE						
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	720.00		
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=20cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	539.00		
Shuma B-4			Leke			
B-5 PUNIME SHITRESASH						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m ²	450.00		
2	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	36.08		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi (ambiente + tualete)	m ²	450.00		
4	2.273/5	Shtrim dhe Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm	m ²	250.00		
5	2.324/a	Plintuse pllake grez , h = 10 cm	ml	990.00		
Shuma B-5			Leke			
B-6 PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE						
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m ²	4,133.00		
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m ²	4,820.00		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m ²	745.00		
4	2.326	Veshje me pllaka (nyje sanitare)	m ²	276.00		
Shuma B-6			Leke			

B-7 PUNIME DRITARE DHE DYER						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m ²	224.64		
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re	m ²	154.44		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m ²	25.74		
Shuma B-7			Leke			
B-8 PUNIME BOJATISJE						
1	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (fasada .)	m ²	4,133.00		
2	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (muret brenda)	m ²	4,820.00		
3	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (tavanet)	m ²	745.00		
Shuma B-8			Leke			
B-9 PUNIME TE TARRACES						
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm	m ²	128.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	128.00		
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm mbi hidroizolim	m ²	128.00		
Shuma B-9			Leke			
B-10 PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE						
INSTALIMET ELEKTRIKE						
1	483	F.V. celsa te zakonshëm brënda murit me 1 pulsant	cope	436.00		
2	487	Kuti plastike celesa dhe priza	cope	436.00		
3	480/1	F.V. tuba plasmasi Φ18- 21 mm	ml	2,180.00		
4	481/1	F.V. percjellësa PV-500 1.5 mm ²	ml	3,270.00		
5	485	F.V. priza me nulifikim	cope	436.00		
6	487	Kuti plastike celesa dhe priza	cope	436.00		
7	480/2	F.V. tuba plasmasi Φ 22-26 mm	ml	2,180.00		
8	An	F.V percjelles NO7 V-K 1X2.5 mm ²	ml	3,270.00		
9	An	F. V Kabell televiziv 75	ml	1,090.00		
10	An	Priza televizori	cope	218.00		
Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet						
1	2.491/a	F.V Tubo PPR d 20 -25 mm, pn 25	ml	139.94		
2	4.494/1	F.V. Saracineskë bronxi 3/4"	cope	24.00		
3	4.494	F.V. Saracineskë bronxi 1/2"	cope	32.00		
Shkarkimet ne planimetri						
1	2.519	F.V Tubo kanalizimi pvc Φ 110	ml	74.00		
2	An	F.V Tuba shkarkimi Φ 50mm	ml	38.00		
3	2.515	F.V Piletë dyshemeje Φ 50	cope	16.00		
Shuma B-10			Leke			
B-11 PUNIME TE ASHENSORIT						
1	An	Puntori speciale(montim, zmontim, plotesime) Materjale plotesuese per realizimin e riparimit te ashensoreve(kavo, dyer, butona, bateri, sensore,etj)	cope	3.00		
Shuma B-11			Leke			
SHUMA B (B-1 ÷ B-11)			Leke			
KAP. PERMBLEDHJE						
OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHRYJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME						
Objekti Dranova ish Cirku kodi gis 24907 & 24923						

A	PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES	
B	PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DENTUARA	
SHUMA - A+B (LEKE)		

Preventivi eshte hartuar ne baze te cmimeve te Manualit Zyrtar te Ndertimit Nr. 629 Date 15.07 2015 . Per zerat e punimeve qe kane cmime jashte ketij manuali jane perpiluar Analizat e Cmimeve perkatese.

Projektues Arkonstudio

Pergatiti Ing Eduard Gjana