

P R E V E N T I V I

Objekti: "Rikonstruksioni I fasadave ne Bashkine Kurbin,te demtuara nga termeti,Faza 2.

Nr	Nr.analize	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmim	Vlera
1	2	3	4	5	6	
A. BLOKU I BANESAVE KOLEKTIVE NE LAC						
1.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/204						
a-PUNIME PRISHJE						
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	18		
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	1200		
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	280		
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	115		
5	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	28		
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	280		
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	3		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	55		
				Shuma a		-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE						
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1200		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	280		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	115		
4	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25(Parmak)	m3	3		
5	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	40		
6	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70		
7	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	75		
8	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	50		
9	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120		
10	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120		
11	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12		
12	2. a-132	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12		
13	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	15		
14	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7		
15	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	80		
16	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	80		
17	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	80		
18	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	80		
19	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	120		
20	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	1200		
21	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	395		
22	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1200		
				Shuma b		-
c.PUNIME TARACE						
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	18		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1		
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llaç 1:2(niveluese)	m2	280		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	280		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	385		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	28		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	66		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4		
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	82		
				Shuma d		-

SHUMA 1 (a+b+c)					-
2.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/180					
a-PUNIME PRISHJE					
1	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	800	
2	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	20	
3	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	5	
4	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	32	
5	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	320	
6	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	2	
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	48	
				Shuma a	-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	800	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	20	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	5	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	5	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	5	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	6	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	10	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	20	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	20	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	15	
13	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	25	
14	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	90	
15	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	800	
16	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	30	
17	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	800	
				Shuma b	-
c.PUNIME TARACE					
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	7	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.2	
3	2.200	Shtrese lluster cimento per nivelim,t= 2cm llaç 1:2(niveluese)	m2	320	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	320	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	400	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	32	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	50	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	8	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	117	
				Shuma d	-
SHUMA 2 (a+b+c)					-
3.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/171					
a-PUNIME PRISHJE					
1	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	600	
2	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	25	
3	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	5	
4	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	27	
5	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	270	
6	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	4	
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	25	
				Shuma a	-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	600	

2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	25	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	5	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	5	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	5	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	6	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	10	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	20	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	20	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	15	
13	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	25	
14	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	90	
15	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	600	
16	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	30	
17	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	600	
			Shuma b		-
		c.PUNIME TARACE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	5	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.2	
3	2.200	Shtrese lluster cimento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	270	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	270	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	310	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	27	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	50	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	8	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	90	
			Shuma c		-
		SHUMA 3 (a+b+c)			-
4.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/121					
		a-PUNIME PRISHJE			
1	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	725	
2	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	40	
3	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	15	
4	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	32	
5	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	320	
6	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	3	
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	31	
			Shuma a		-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	725	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	40	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	15	
4	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	10	
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	20	
6	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	20	
7	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	15	
8	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50	
9	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50	
10	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	5	
11	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	5	
12	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	6	
13	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	65	
14	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	200	

15	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	725		
16	2.404	Boje hidroplastike (kafazi l shkalleve)	m2	55		
17	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	725		
					Shuma b	-
		c.PUNIME TARACE				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	7		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.3		
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	320		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	320		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	380		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	32		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	48		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	8		
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	110		
					Shuma c	-
		SHUMA 4 (a+b+c)				-
5.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/195						
		a-PUNIME PRISHJE				
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	146		
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	51		
3	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	26		
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	265		
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	13		
					Shuma a	-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	720		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi l shkalleve)	m2	146		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi l shkalleve)	m2	51		
4	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi l shkalleve)	m2	35		
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	40		
6	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	50		
7	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	40		
8	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80		
9	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	80		
10	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	6		
11	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	6		
12	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10		
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7		
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10		
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	54		
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	70		
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	70		
18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	70		
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	70		
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	154		
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	720		
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi l shkalleve)	m2	197		
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	720		
					Shuma b	-
		c.PUNIME TARACE				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	4		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1		
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	265		

4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	265	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	320	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	26	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	35	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	71	
			Shuma c		-
		SHUMA 5 (a+b+c+d)			-
6.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/205					
a-PUNIME PRISHJE					
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	3	
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	500	
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	120	
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	35	
5	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	5	
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	180	
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5	
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	22	
			Shuma a		-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	500	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	120	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	35	
4	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	35	
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	40	
6	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	50	
7	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	40	
8	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80	
9	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	80	
10	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	6	
11	2. a-132	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	cope	6	
12	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7	
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	15	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	42	
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	50	
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	50	
18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	50	
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50	
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	140	
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	500	
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	155	
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	500	
			Shuma b		-
c.PUNIME TARACE					
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	3	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm Ilaç 1:2(niveluese)	m2	180	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	180	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	220	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	18	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	34	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	54	

				Shuma c	-
SHUMA 6 (a+b+c)					
7.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 1/223					
a.PUNIME PRISHJE					
1	An.	Prishje cati vendi	m2	115	
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	550	
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	100	
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	40	
5	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	12	
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	120	
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	3	
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	23	
				Shuma a	-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	550	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	100	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	40	
4	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	35	
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	40	
6	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	50	
7	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	40	
8	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80	
9	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	80	
10	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	6	
11	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	6	
12	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7	
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	15	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	35	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	110	
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	550	
18	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	140	
19	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	550	
				Shuma b	-
c.PUNIME CATIE					
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	6	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.5	
3	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	115	
4	An.	Kornize dekorative polisteroli 50 x 35 cm per objekte me cati	ml	30	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	115	
6	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	115	
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2	
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	17	
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	32	
10	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	92	
				Shuma c	-
d.PUNIME TARACE					
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	2	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llaç 1:2(niveluese)	m2	120	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	120	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	150	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	12	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	32	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	2	

9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	32		
					Shuma d	-
						-
SHUMA 7 (a+b+c+d)						
8.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 1/158						
a-PUNIME PRISHJE						
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	3		
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	950		
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	220		
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	75		
5	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	18		
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	180		
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	3		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	33		
					Shuma a	-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE						
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	950		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	220		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	75		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	150		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	150		
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12		
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	55		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70		
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80		
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80		
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	5		
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	15		
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	10		
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	50		
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	950		
18	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	295		
19	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	950		
					Shuma b	-
c.PUNIME TARACE						
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	3		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1		
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	180		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	180		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	220		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	18		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	62		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4		
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	57		
					Shuma c	-
						-
SHUMA 8 (a+b+c+d)						
9.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina POSTA						
a-PUNIME PRISHJE						
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	18		
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	400		
3	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	24		
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	240		
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	3		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	22		

			Shuma a		-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	400	
2	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	70	
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	250	
4	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	10	
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	400	
6	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	400	
			Shuma b		-
		c.PUNIME TARACE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	18	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1	
3	2.200	Shtrese lluster cimento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	240	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	240	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	350	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	24	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	32	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	8	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	74	
			Shuma c		-
		SHUMA 9 (a+b+c+d)			-
10.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 1/200					
		a-PUNIME PRISHJE			
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	17	
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	1000	
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	250	
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	120	
5	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	15	
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	260	
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5	
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	39	
			Shuma a		-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1000	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	250	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	120	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	150	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	150	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	55	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	5	
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	15	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	20	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	80	
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	1000	
18	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	370	
19	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1000	
			Shuma b		-
		c.PUNIME TARACE			

1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	17		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1		
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	260		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	260		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	365		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	26		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	65		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	6		
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	70		
				Shuma d		-
		SHUMA 10 (a+b+c)				-
11.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 4/131						
a-PUNIME PRISHJE						
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	19		
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	1280		
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	336		
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	140		
5	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	28		
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	285		
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	51		
				Shuma a		-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE						
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1280		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	336		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	140		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	150		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	150		
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12		
7	2. a-132	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	55		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	100		
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	120		
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	120		
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7		
14	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	50		
15	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	80		
16	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	80		
17	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	80		
18	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	80		
19	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	150		
20	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	1280		
21	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	476		
22	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1280		
				Shuma b		-
d.PUNIME TARACE						
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	19		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1		
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	285		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	285		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	400		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	28		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	60		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4		

9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	84			
			Shuma d			-	
		SHUMA 11 (a+b+c)					-
12.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 4/234							
a-PUNIME PRISHJE							
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	28			
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	1850			
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	490			
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	157			
5	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	37			
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	375			
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	10			
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	60			
			Shuma a			-	
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE							
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1850			
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	490			
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	157			
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	200			
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	200			
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	15			
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	15			
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30			
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	120			
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	120			
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	140			
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	140			
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	10			
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	35			
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	60			
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	150			
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	1850			
18	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	647			
19	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1850			
			Shuma b			-	
d.PUNIME TARACE							
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	28			
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1			
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	375			
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	375			
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	540			
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	37			
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	80			
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	6			
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	110			
			Shuma d			-	
		SHUMA 12 (a+b+c)					-
13.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 4/129							
a-PUNIME PRISHJE							
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	20			
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	2100			
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	490			
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	157			
5	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	60			
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	595			

7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	15		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	75		
				Shuma a		-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	2100		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	490		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	157		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	150		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	150		
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12		
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	120		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	120		
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	140		
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	140		
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	10		
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KFAZI)	m2	35		
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	118		
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	200		
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	200		
18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	200		
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	200		
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	250		
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	2100		
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	647		
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	2100		
				Shuma b		-
		d.PUNIME TARACE				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	35		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.5		
3	2.200	Shtrese lluster cimento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	595		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	595		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	805		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	60		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	111		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	7		
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	140		
				Shuma d		-
		SHUMA 13 (a+b+c)				-
14.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 4/184						
		a-PUNIME PRISHJE				
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	18		
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	1350		
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	275		
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	90		
5	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	30		
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	300		
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	50		
				Shuma a		-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1350		

2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	275	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	90	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	150	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	150	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	55	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	5	
14	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	60	
15	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	80	
16	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	80	
17	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	80	
18	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	80	
19	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	180	
20	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	1350	
21	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	365	
22	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1350	
				Shuma b	-
		d.PUNIME TARACE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	18	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.8	
3	2.200	Shtrese lluster cimento per nivelim,t= 2cm Ilaç 1:2(niveluese)	m2	300	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	300	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	408	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	30	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	60	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	82	
				Shuma d	-
		SHUMA 14 (a+b+c)			-
15.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 4/320					
		a-PUNIME PRISHJE			
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	160	
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	45	
3	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	15	
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	150	
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5	
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	10	
				Shuma a	-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	790	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	160	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	45	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	100	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	100	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	10	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	10	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	55	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	

11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	5	
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KFAZI)	m2	15	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	24	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	100	
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	790	
18	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	205	
19	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	790	
				Shuma b	-
		d.PUNIME TARACE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	3	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	153	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	153	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	180	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	15	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	46	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	53	
				Shuma d	-
		SHUMA 15 (a+b+c)			-
16.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 3/51					
		a-PUNIME PRISHJE			
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	335	
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	155	
3	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	30	
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	300	
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5	
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	24	
				Shuma a	-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1060	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	335	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	155	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	100	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	100	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	10	
7	2. a-132	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	cope	10	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	55	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7	
14	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	10	
15	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	50	
16	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	1060	
17	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	450	
18	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1060	
				Shuma b	-
		d.PUNIME TARACE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	5	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.2	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	300	

4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	300	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	340	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	30	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	48	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	82	
			Shuma d		-
		SHUMA 16 (a+b+c)			-
17.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 3/261					
a-PUNIME PRISHJE					
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	23	
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	1450	
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	186	
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	55	
5	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	43	
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	420	
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5	
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	52	
			Shuma a		-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1450	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	186	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	55	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12	
7	2. a-132	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	55	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7	
14	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	42	
15	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	120	
16	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	120	
17	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	120	
18	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	120	
19	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	140	
20	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	1450	
21	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	241	
22	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1450	
			Shuma b		-
d.PUNIME TARACE					
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	23	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llaç 1:2(niveluese)	m2	420	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	420	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	555	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	42	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	64	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	110	
			Shuma d		-
		SHUMA 17 (a+b+c)			-

SHUMA - A (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)					-
B. BLOKU I BANESAVE KOLEKTIVE NE MAMURAS					
1.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/253					
a-PUNIME PRISHJE					
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	280	
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	84	
3	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	23	
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	230	
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5	
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	18	
				Shuma a	-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1000	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	280	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	84	
4	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	55	
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
6	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
7	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
8	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120	
9	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120	
10	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12	
11	2. a-132	Ndricues tavanor fluoeshente 1x40w	cope	12	
12	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	3	
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	30	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	150	
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	1000	
18	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	364	
19	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1000	
				Shuma b	-
d.PUNIME TARACE					
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	4	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.2	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	230	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	230	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	300	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	23	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	58	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	70	
				Shuma d	-
SHUMA 1 (a+b+c)					-
2.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/254					
a-PUNIME PRISHJE					
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	280	
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	84	
3	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	20	
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	200	
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5	
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	17	
				Shuma a	-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					

1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	950	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	280	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	84	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	55	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	3	
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	33	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	120	
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	950	
18	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	364	
19	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	950	
			Shuma b		-
		d.PUNIME TARACE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	4	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.2	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llaç 1:2(niveluese)	m2	200	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	200	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	250	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	20	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	73	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	5	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	65	
			Shuma d		-
		SHUMA 2 (a+b+c)			-
3.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/256					
		a-PUNIME PRISHJE			
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	18	
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	1230	
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	276	
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	82	
5	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	18	
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	180	
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5	
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	47	
			Shuma a		-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1230	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	276	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	82	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	55	

10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
10	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7	
11	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KFAZI)	m2	15	
12	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	31	
13	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	150	
14	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	1230	
15	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	358	
16	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1230	
				Shuma b	-
		d.PUNIME TARACE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	18	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	180	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	180	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	285	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	18	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	62	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	85	
				Shuma d	-
		SHUMA 3 (a+b+c)			-
		4.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/257			
		a-PUNIME PRISHJE			
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	18	
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	1200	
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	276	
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	82	
5	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	18	
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	180	
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5	
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	47	
				Shuma a	-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1200	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	276	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	82	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12	
7	2. a-132	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	55	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7	
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KFAZI)	m2	15	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	10	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	90	
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	1200	
18	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	358	
19	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1200	

			Shuma b		-
d.PUNIME TARACE					
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	18	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	180	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	180	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	285	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	18	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	62	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	85	
			Shuma d		-
SHUMA 4 (a+b+c)					-
5.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/258					
a-PUNIME PRISHJE					
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	18	
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	1200	
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	276	
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	82	
5	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	18	
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	180	
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5	
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	46	
			Shuma a		-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1200	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	276	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	82	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12	
7	2. a-132	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	55	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7	
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	15	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	27	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	110	
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	1200	
18	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	358	
19	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1200	
			Shuma b		-
d.PUNIME TARACE					
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	18	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	180	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	180	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	285	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	18	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	62	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	85	

				Shuma d	-
SHUMA 5 (a+b+c)					
6.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/168					
a-PUNIME PRISHJE					
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	17	
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	950	
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	280	
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	84	
5	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	23	
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	230	
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	3	
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	41	
				Shuma a	-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	950	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	280	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	84	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	55	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	3	
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	30	
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	50	
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	50	
18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	50	
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50	
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	120	
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	950	
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	364	
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	950	
				Shuma b	-
d.PUNIME TARACE					
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	17	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llaç 1:2(niveluese)	m2	230	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	230	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	300	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	23	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	58	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	70	
				Shuma d	-
SHUMA 6 (a+b+c)					
7.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/181					
a-PUNIME PRISHJE					
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	35	
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	1900	
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	570	

4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	150		
5	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	41		
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	410		
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	10		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	86		
			Shuma a			-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1900		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	570		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	150		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120		
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12		
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	95		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	140		
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	160		
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	160		
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	15		
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	30		
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	45		
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	180		
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	180		
18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	180		
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	180		
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	200		
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	1900		
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	720		
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1900		
			Shuma b			-
		d.PUNIME TARACE				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	35		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.5		
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	410		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	410		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	617		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	41		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	125		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	8		
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	184		
			Shuma d			-
		SHUMA 7 (a+b+c)				
		SHUMA 7 (a+b+c)				
8.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/115						
		a-PUNIME PRISHJE				
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	280		
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	84		
3	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	23		
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	230		
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	18		
			Shuma a			-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1000		

2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	280		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	84		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120		
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12		
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	55		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70		
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80		
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80		
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	3		
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10		
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	23		
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	50		
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	50		
18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	50		
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50		
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	150		
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	1000		
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	364		
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1000		
				Shuma b		-
		d.PUNIME TARACE				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	5		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.3		
3	2.200	Shtrese lluster cimento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	230		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	230		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	300		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	23		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	58		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4		
9	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	70		
				Shuma d		-
		SHUMA 8 (a+b+c)				-
9.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/119						
		a-PUNIME PRISHJE				
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	280		
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	84		
3	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	23		
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	230		
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	18		
				Shuma a		-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	850		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	280		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	84		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120		
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12		
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	50		

10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70		
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80		
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80		
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	3		
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KFAZI)	m2	10		
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	10		
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	50		
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	50		
18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	50		
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50		
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	60		
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	850		
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	364		
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	850		
				Shuma b		-
		d.PUNIME TARACE				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	5		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.3		
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	230		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	230		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	300		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	23		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	58		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4		
9	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	70		
				Shuma d		-
		SHUMA 9 (a+b+c)				-
		10.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/78				
		a-PUNIME PRISHJE				
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	19		
2	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	275		
3	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	80		
4	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	24		
5	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	240		
6	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	18		
				Shuma a		-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1180		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	275		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	80		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120		
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12		
7	2. a-132	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	50		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70		
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80		
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80		
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	5		
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KFAZI)	m2	15		
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	57		
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	100		
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	100		

18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	100		
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	100		
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	150		
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	1180		
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi l shkalleve)	m2	355		
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1180		
				Shuma b		-
		d.PUNIME TARACE				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	19		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1		
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	240		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	240		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	350		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	24		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	60		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4		
9	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	102		
				Shuma d		-
		SHUMA 10 (a+b+c)				-
11.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 2/94						
		a-PUNIME PRISHJE				
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	230		
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	80		
3	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	35		
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	350		
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	20		
				Shuma a		-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	900		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi l shkalleve)	m2	230		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi l shkalleve)	m2	80		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120		
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12		
7	2. a-132	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi l shkalleve)	m2	55		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70		
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80		
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80		
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	5		
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	15		
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	60		
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	90		
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	90		
18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	90		
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	90		
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	200		
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	900		
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi l shkalleve)	m2	310		
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	900		-
				Shuma b		-
		d.PUNIME TARACE				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	6		

2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.2			
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	350			
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	350			
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	400			
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	35			
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	36			
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4			
9	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	92			
			Shuma d			-	
		SHUMA 11 (a+b+c)					-
		SHUMA - B (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					-
C. BLOKU I BANESAVE KOLEKTIVE NE MILOT							
1.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 4/49							
a-PUNIME PRISHJE							
1	An.	Prishje cati vendi	m2	300			
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	950			
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	192			
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	54			
5	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	5			
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	54			
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	10			
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12			
			Shuma a			-	
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE							
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	950			
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	192			
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	54			
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	100			
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	100			
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	10			
7	2. a-132	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	cope	10			
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20			
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	50			
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70			
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80			
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80			
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	15			
14	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	20			
15	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	100			
16	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	950			
17	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	246			
18	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	950			
			Shuma b			-	
c.PUNIME CATIE							
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (BREZ CATIS)	m3	12			
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1			
3	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	300			
4	An.	Kornize dekorative polisteroli 50 x 35 cm per objekte me cati	ml	42			
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	300			
6	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	300			
7	An.	Kornize dekorative polisteroli 50 x 35 cm per objekte me cati	ml	42			
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6			
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	66			
10	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	76			

11	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	240		
					Shuma c	-
		d.PUNIME TARACE				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	3		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1		
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	54		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	54		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	70		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	5		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	24		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	2		
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	54		
					Shuma d	-
		SHUMA 1 (a+b+c+d)				-
2.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 4/54						
		a-PUNIME PRISHJE				
1	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	710		
2	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	224		
3	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	66		
4	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m3	25		
5	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	250		
6	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	10		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	37		
					Shuma a	-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	800		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	224		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	66		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	100		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	100		
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	10		
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	10		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	50		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70		
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80		
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80		
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	4		
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	5		
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	42		
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	120		
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	800		
18	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	290		
19	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	800		
					Shuma b	-
		d.PUNIME TARACE				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	5		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.2		
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	253		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	253		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	280		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	25		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	72		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	6		

9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	80			
			Shuma d			-	
		SHUMA 2 (a+b+c)					-
3.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 3/8							
a-PUNIME PRISHJE							
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	17			
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	1200			
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	265			
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	95			
5	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m3	22			
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	220			
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	10			
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	47			
			Shuma a			-	
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE							
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1200			
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	265			
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	95			
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120			
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120			
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12			
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12			
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30			
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	60			
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	80			
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	100			
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	100			
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7			
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	15			
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	50			
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	60			
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	60			
18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	60			
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	60			
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	120			
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	1200			
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	360			
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1200			
			Shuma b			-	
d.PUNIME TARACE							
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	17			
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.8			
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llaç 1:2(niveluese)	m2	220			
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	220			
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	320			
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	22			
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	120			
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	8			
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	50			
			Shuma d			-	
		SHUMA 3 (a+b+c)					-
4.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 3/2							
a-PUNIME PRISHJE							
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	32			
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	2100			

3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	248		
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	180		
5	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m3	40		
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	400		
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	10		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	82		
				Shuma a		-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	2100		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	248		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	180		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120		
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12		
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	50		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	80		
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	100		
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	100		
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7		
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	15		
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	120		
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	100		
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	100		
18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	100		
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	100		
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	300		
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	2100		
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	428		
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	2100		
				Shuma b		-
		d.PUNIME TARACE				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	32		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.5		
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llaç 1:2(niveluese)	m2	400		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	400		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	595		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	40		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	93		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	6		
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	100		
				Shuma d		-
		SHUMA 4 (a+b+c)				-
5.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 9/60						
		a-PUNIME PRISHJE				
1	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	300		
2	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	81		
3	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	26		
4	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m3	16		
5	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	160		
6	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	1		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	13		
				Shuma a		-

b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	300
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	81
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	26
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	5
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	5
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	20
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	40
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	50
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	50
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	5
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	32
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	50
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	50
18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	50
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	100
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	300
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	107
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	300
			Shuma b	-
d.PUNIME TARACE				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	4
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.2
3	2.200	Shtrese lluster cimento per nivelim,t= 2cm llaç 1:2(niveluese)	m2	160
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	160
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	200
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	16
7	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	5
8	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	1
9	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25(KANAL SHKARKUES)	m3	15
10	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	24
11	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4
12	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	54
			Shuma d	-
SHUMA 5 (a+b+c)				-
6.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 8/32				
a-PUNIME PRISHJE				
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	18
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	1150
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	275
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	115
5	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m3	30
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	292
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	51
			Shuma a	-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	1150

2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	275	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	115	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	12	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	12	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	50	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	5	
14	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	15	
15	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	80	
16	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	80	
17	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	80	
18	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	80	
19	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	80	
20	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	1150	
21	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	390	
22	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1150	
				Shuma b	-
		d.PUNIME TARACE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	18	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1	
3	2.200	Shtrese lluster cimento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	292	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	292	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	400	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	30	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	63	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	75	
				Shuma d	-
		SHUMA 6 (a+b+c+d)			-
7.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 8/34					
		a-PUNIME PRISHJE			
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (Parapeti)	m3	20	
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	850	
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	201	
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	45	
5	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m3	23	
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	230	
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5	
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	34	
				Shuma a	-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	850	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	201	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	45	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	80	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	6	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	6	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	15	

9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	50	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	5	
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	32	
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	50	
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	50	
18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	50	
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50	
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	110	
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	850	
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	246	
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	850	
				Shuma b	-
		d.PUNIME TARACE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	20	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	230	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	230	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	350	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	23	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	36	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	60	
				Shuma d	-
		SHUMA 7 (a+b+c+d)			-
8.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 8/22					
		a-PUNIME PRISHJE			
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	166	
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	51	
3	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m3	18	
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	180	
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	5	
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12	
				Shuma a	-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	700	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	166	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	51	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	80	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	6	
7	2. a-132	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	cope	6	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	15	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	50	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	5	
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	25	
16	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	50	
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	50	

18	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	50	
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50	
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	100	
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	700	
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	217	
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	700	
			Shuma b		-
		d.PUNIME TARACE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	4	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.2	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	180	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	180	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	220	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	18	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	35	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	60	
			Shuma d		-
		SHUMA 8 (a+b+c+d)			-
9.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 9/42					
		a-PUNIME PRISHJE			
1	An.	Prishje cati vendi	m2	485	
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	250	
3	An.	Prishje tavani I varur(QERPIC)	m2	400	
4	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	1	
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	21	
			Shuma a		-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	250	
2	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	50	
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	100	
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	250	
5	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	250	
			Shuma b		-
		c.PUNIME CATIE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (BREZ CATIS)	m3	15	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1	
3	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	485	
4	An.	Kornize dekorative polisteroli 50 x 35 cm per objekte me cati	ml	100	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	485	
6	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	485	
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	8	
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	50	
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	120	
10	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	400	
			Shuma c		-
		SHUMA 9 (a+b+c)			-
		SHUMA - C (1+2+3+4+5+6+7+8+9)			-
D. BLOKU I BANESAVE KOLEKTIVE NE FUSHE MILOT					
1.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 46/9/1					
		a-PUNIME PRISHJE			
1	An.	Prishje cati vendi	m2	240	
2	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	108	
3	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	40	
4	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	1	

5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	38			
			Shuma a			-	
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	300			
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	108			
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	40			
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50			
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50			
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	4			
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	4			
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10			
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	30			
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	50			
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	60			
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	40			
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7			
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10			
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	20			
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	90			
17	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	60			
18	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	60			
19	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	60			
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	60			
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	300			
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	148			
23	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	30			
24	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	30			
25	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	1			
26	2.425/2	Grope septike me V = 12 m3	cope	1			
27	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	300			
			Shuma b			-	
		c.PUNIME CATIE					
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (BREZ CATIS)	m3	15			
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1			
3	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	240			
4	An.	Kornize dekorative polisteroli 50 x 35 cm per objekte me cati	ml	60			
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	240			
6	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	240			
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6			
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	32			
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	75			
10	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	187			
			Shuma c			-	
		SHUMA 1 (a+b+c)					-
2.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 46/9/2							
		a-PUNIME PRISHJE					
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	160			
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	50			
3	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	20			
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	200			
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	1			
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12			
			Shuma a			-	
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					

1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	600	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	160	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	50	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	80	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	6	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	6	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	30	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	50	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	60	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	40	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7	
14	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	25	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	100	
17	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	80	
18	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	80	
19	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	80	
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	80	
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	600	
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	210	
23	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	50	
24	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	50	
25	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	1	
26	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	600	
			Shuma b		-
		d.PUNIME TARACE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	4	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.4	
3	2.200	Shtrese lluster cimento per nivelim,t= 2cm llaç 1:2(niveluese)	m2	202	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	202	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	210	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	20	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	42	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	5	
9	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	75	
			Shuma d		-
		SHUMA 2 (a+b+c)			-
3.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 46/9/3					
a-PUNIME PRISHJE					
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	160	
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	50	
3	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m3	20	
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	200	
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	2	
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12	
			Shuma a		-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	560	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	160	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	50	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80	

5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	80	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	6	
7	2. a-132	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	cope	6	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	30	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	50	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	60	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	40	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7	
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	25	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	100	
17	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	80	
18	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	80	
19	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	80	
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	80	
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	560	
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	210	
23	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	50	
24	3.An/2t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	50	
25	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	1	
26	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	560	
			Shuma b		-
		d.PUNIME TARACE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	4	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.4	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	202	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	202	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	210	
6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	20	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	42	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	5	
9	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	75	
			Shuma d		-
		SHUMA 3 (a+b+c)			-
		SHUMA - D (1+2+3)			-
E. BLOKU I BANESAVE KOLEKTIVE NE FUSHE KUQE					
1.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 1088					
		a-PUNIME PRISHJE			
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	160	
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	50	
3	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m2	19	
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	190	
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	2	
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12	
			Shuma a		-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	600	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	160	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	50	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	80	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	6	
7	2. a-132	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	cope	6	

8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	30	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	50	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	60	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	40	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7	
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	20	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	90	
17	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	70	
18	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	70	
19	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	70	
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	70	
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Fasada)	m2	600	
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi I shkalleve)	m2	210	
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	600	
			Shuma b		-
1		d.PUNIME TARACE			
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	4	
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.3	
4	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	190	
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	190	
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	210	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	19	
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	34	
9	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	70	
			Shuma d		-
		SHUMA 1 (a+b+c)			-
2.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 1087					
a-PUNIME PRISHJE					
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	160	
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	50	
3	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m3	19	
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	190	
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	4	
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12	
			Shuma a		-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	600	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi I shkalleve)	m2	160	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi I shkalleve)	m2	50	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	80	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	6	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	6	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi I shkalleve)	m2	30	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	50	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	60	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	40	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7	
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	20	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	90	

17	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	70	
18	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	70	
19	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	70	
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	70	
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	600	
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi l shkalleve)	m2	210	
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	600	
				Shuma b	-
		d.PUNIME TARACE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	4	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.3	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	190	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	190	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	210	
6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	19	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	34	
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4	
9	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	70	
				Shuma d	-
		SHUMA 2 (a+b+c)			-
		SHUMA - E (1+2)			-
F. BLOKU I BANESAVE KOLEKTIVE NE ADRIATIK					
1.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 64/14					
		a-PUNIME PRISHJE			
1	An.	Prishje cati vendi	m2	313	
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	437	
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	87	
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	30	
5	2.426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m3	1	
6	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	15	
7	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	4	
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	48	
				Shuma a	-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	520	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	87	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	30	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	4	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	4	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	25	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	20	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	30	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	20	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	5	
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	55	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	110	
17	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	80	
18	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	80	
19	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	80	
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	80	

21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	520		
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi l shkalleve)	m2	117		
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	520		
				Shuma b		-
		c.PUNIME CATIE				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (BREZ CATIS)	m3	10		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1		
3	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	320		
4	An.	Kornize dekorative polisteroli 50 x 35 cm per objekte me cati	ml	66		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	320		
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	320		
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	27		
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	80		
				Shuma c		-
		d.PUNIME TARACE				
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	1		
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1		
4	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	25		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	25		
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	25		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	2		
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	20		
9	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	2		
	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	15		
				Shuma d		-
		SHUMA 1 (a+b+c+d)				-
2.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 64/2						
		a-PUNIME PRISHJE				
1	An.	Prishje cati vendi	m2	315		
2	An.	Prishje suva fasade deri ne tulle	m2	312		
3	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	87		
4	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	22		
5	An.	Prishje tavani I varur(QERPIC)	m2	265		
6	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	4		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	60		
				Shuma a		-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	500		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi l shkalleve)	m2	87		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi l shkalleve)	m2	22		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50		
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	4		
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	4		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi l shkalleve)	m2	25		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	20		
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	30		
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	20		
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	5		
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10		
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	65		
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	135		

17	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	50	
18	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	50	
19	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	50	
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50	
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	500	
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi l shkalleve)	m2	109	
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	500	
				Shuma b	-
		c.PUNIME CATIE			
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (BREZ CATIS)	m3	11	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1	
3	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	315	
4	An.	Kornize dekorative polisteroli 50 x 35 cm per objekte me cati	ml	70	
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	315	
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	315	
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	5	
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	30	
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	90	
10	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	265	
				Shuma c	-
		SHUMA 2 (a+b+c)			-
		3.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 64/125			
		a-PUNIME PRISHJE			
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	250	
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	66	
3	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m3	20	
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	200	
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	8	
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	11	
				Shuma a	-
		b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	820	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi l shkalleve)	m2	250	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi l shkalleve)	m2	66	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	8	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	8	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi l shkalleve)	m2	50	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	80	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	3	
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (KAFAZI)	m2	10	
15	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	40	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	110	
17	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	50	
18	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	50	
19	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	50	
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50	
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	820	
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi l shkalleve)	m2	316	
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	820	-

			Shuma b		-
1		d.PUNIME TARACE			
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	4	
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.3	
4	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	190	
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	190	
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	200	
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	19	
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	72	
9	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	6	
	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	50	
			Shuma d		-
		SHUMA 3 (a+b+c)			-
4.OBJEKTI : Banese Kolektive - Godina 64/117					
a-PUNIME PRISHJE					
1	An.	Prishje suvatim muri deri ne tulle (Kafazi i shkalleve)	m2	288	
2	An.	Prishje suvatim tavani deri ne solete (Kafazi i shkalleve)	m2	88	
3	2,426/3	Prishje shtrese beton mbrojtese (Solete)	m3	20	
4	An.	Prishje shtrese h/izolim ekz. (Solete)	m2	300	
5	An.	Cmontim dhe Montim kondicioneri	cope	8	
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	14	
			Shuma a		-
b.PUNIME SUVATIMI E VESHJE					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(Fasada)	m2	960	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m2	290	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m2	90	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120	
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120	
6	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	8	
7	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	8	
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	21	
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (Kafazi i shkalleve)	m2	70	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	100	
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	115	
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	100	
13	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(HYRJA)	m2	7	
14	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham (BAXHA)	m2	10	
15	2.348	Suva xokolli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	20	
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama(xokol)	m2	50	
17	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	50	
18	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	50	
19	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	50	
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50	
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(Fasada)	m2	960	
22	2.404	Boje hidroplastike (kafazi i shkalleve)	m2	380	
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	960	
			Shuma b		-
c.PUNIME TARACE					
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20 (Parapet solete)	m3	5	
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.4	
3	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim,t= 2cm llac 1:2(niveluese)	m2	272	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	272	
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	330	
6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	20	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	52	

8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarin xingat	cope	4		
9	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	57		
					Shuma c	-
					SHUMA 4 (a+b+c)	-
					SHUMA - F (1+2+3+4)	-
					TOTALI - (A+B+C+D+E+F)	-
					FONDE REZERVE 5%	-
					TOTALI OBJEKTEVE PA T.V.SH	-

OFERTUESI