

PREVENTIV PUNIMESH

**OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHJRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE
TË NEVOJSHME**

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRE

"PALLATI 28",RRUGA "HORIZONTI", NR. (21263)

Nr	Nr. i Kodit / Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES						
A-1	PUNIME DHEU					
1	2.15	Germim dheu me krah kat III per themele, h=1.5m (germimi rreth plintave ekzistuese per perforcim)	m ³	54.72		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	9.12		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m ³	45.60		
		Shuma A-1	Leke			
A-2	PUNIME BETONI					
1	An-1	Perforcim kolone betonarme	m ³	50.22		
2	An-9	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m ³ C 25/30	m ³	45.60		
3	An-3	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30 (Perfshire punimet te forimit te kollonave dhe trareve ekzistues dhe mbushje e brimave)	m ³	130.87		
4	2.117/1b	Kollona b/a monolite lidhese 20x20 cm C 25/30 h ~ 4m	m ³	7.22		
5	An - 4	Brez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h ~ 8 m	m ³	12.04		
		Shuma A-2	Leke			
A-3	PUNIME HEKURI					
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	9.56		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	38.22		
		Shuma A-3	Leke			
		SHUMA A (A-1 ÷ A-3)	Leke			
B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA						
B-1	PUNIME PRISHJEJE					
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	26.88		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m ³	56.37		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	194.92		
4	An-5	Prishje suva ekzistuese muri	m ²	479.81		
5	An-6	Prishje suva ekzistuese tavani	m ²	37.58		
6	An-7	Prishje suva ekzistuese fasade	m ²	1,853.75		

7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m ³	325.60		
		Shuma B-1	Leke			
B-2	PUNIME BETONI					
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 (soleta dhe shkalle)	m ³	56.37		
		Shuma B-2	Leke			
B-3	PUNIME HEKURI					
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	3.63		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	7.06		
		Shuma B-3	Leke			
B-4	PUNIME MURATURE					
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	188.50		
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=20cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	89.96		
		Shuma B-4	Leke			
B-5	PUNIME SHITRESASH					
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m ²	384.05		
2	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	204.05		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi (ambiente + tualete)	m ²	384.05		
4	2.273/5	Shtrim dhe Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm	m ²	176.40		
5	2.324/a	Plintuse pllake grez , h = 10 cm	ml	1,182.62		
		Shuma B-5	Leke			
B-6	PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE					
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m ²	1,853.75		
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m ²	3,612.76		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m ²	45.09		
4	2.326	Veshje me pllaka (nyje sanitare)	m ²	366.30		
		Shuma B-6	Leke			
B-7	PUNIME DRITARE DHE DYER					
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m ²	25.92		
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re	m ²	22.68		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m ²	13.20		
		Shuma B-7	Leke			
B-8	PUNIME BOJATISJE					
1	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (fasada .)	m ²	1,853.75		
2	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (muret brenda)	m ²	3,612.76		
3	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (tavanet)	m ²	45.09		
		Shuma B-8	Leke			

B-9 PUNIME TE TARRACES						
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm	m ²	42.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	42.00		
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm mbi hidroizolim	m ²	42.00		
Shuma B-9			Leke			
B-10 PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE						
INSTALIMET ELEKTRIKE						
1	483	F.V. celsa te zakonshëm brënda murit me 1 pulsant	cope	100.00		
2	487	Kuti plastike celesa dhe priza	cope	100.00		
3	480/1	F.V. tuba plasmasi Φ18- 21 mm	ml	500.00		
4	481/1	F.V. percjellësa PV-500 1.5 mm ²	ml	750.00		
5	485	F.V. priza me nulifikim	cope	100.00		
6	487	Kuti plastike celesa dhe priza	cope	100.00		
7	480/2	F.V. tuba plasmasi Φ 22-26 mm	ml	500.00		
8	An	F.V percjelles NO7 V-K 1X2.5 mm ²	ml	750.00		
9	An	F. V Kabell televiziv 75	ml	250.00		
10	An	Priza televizori	cope	50.00		
Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet						
1	2.491/a	F.V Tubo PPR d 20 -25 mm, pn 25	ml	28.00		
2	4.494/1	F.V. Saracineskë bronxi 3/4"	cope	6.00		
3	4.494	F.V. Saracineskë bronxi 1/2"	cope	8.00		
Shkarkimet ne planimetri						
1	2.519	F.V Tubo kanalizimi pvc Φ 110	ml	16.00		
2	An	F.V Tuba shkarkimi Φ 50mm	ml	9.00		
3	2.515	F.V Piletë dysHEMEJE Φ 50	cope	4.00		
Shuma B-10			Leke			
SHUMA B (B-1 ÷ B-10)			Leke			
KAP. PERMBLEDHJE						
OBJEKTI : HARTIMINTI PROJEKTEVE TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE – PERSHTATESE TË NEVOJSHME						
"PALLATI 28",RRUGA "HORIZONTI", NR. (21263)						
A	PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES					
B	PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA					
					SHUMA - A+B (LEKE)	
Preventivi eshte hartuar ne baze te cmimeve te Manualit Zyrtar te Ndertimit Nr. 629 Date 15.07 2015 . Per zerat e punimeve qe kane cmime jashte ketij manuali jane perpiluar Analizat e Cmimeve perkatese.						