



BASHKIA
TIRANË

BASHKIA TIRANE

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: "NDËRTIM PEDONALE, PISTË VRAPIMI DHE KORSI BIÇIKLETASH NË LIQENIN E FARKËS"

Nr.	Nr. i Analizës	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma
I - Punime të Zgjatimit të shëtitorës						
1	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	66,519.39		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	48,077.05		
3	Man3 / An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	10,125.00		
4	Man3 / An.164/1a	Mbushje me cakell pas mureve (në trup të rrugës)	m3	7,760.00		
5	Man3 / An-31	Gjeotekstil me gramature >180 g/m ²	m2	40,768.00		
6	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	39,425.00		
7	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (shetitoria)	m2	20,750.00		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm (pista e bicikletave)	m2	8,300.00		
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (zgare Ø 6)	ton	46.18		
10	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster (shetitoria)	m2	20,750.00		
11	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m	16,600.00		
12	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (nen bordura t=5cm)	m3	332.00		
13	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me ngjyre (te kuqe) me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	8,300.00		
14	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	8,828.00		
15	Man3 / An.164/1a	Mbushje me material te selektuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (pista e vrapit)	m3	1,660.00		
16	2.258	Nenshtrese zhavori (tombinot)	m3	4.80		
17	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (tombinot)	m3	3.50		
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (tombinot)	m3	45.80		
19	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (tombinot)	m3	20.50		
20	3.369/An	Tombino me tuba betoni Ø 2000, mbi shtrese betoni (tombinot)	m	42.50		
21	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm (tombinot)	m	200.00		
22	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (zgare Ø 6)	ton	16.80		
23	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (tombinot)	ton	4.65		
24	3.352	Mbushje me gur kave (tombinot)	m3	8.50		
25	Oferte	Ulese druri	cope	15.00		
Shuma - I						
II - Shtigjet						
1	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2,780.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,680.00		

3	Man3 / An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	100.00		
4	An-31	Gjeotekstil me gramature >180 g/m2	m2	5,724.00		
4	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5,247.00		
5	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m	4,770.00		
6	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (nen bordura t=5cm)	m3	95.40		
7	Man3 / An.164/1a	Mbushje me material te selektuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (pista e vrapit)	m3	954.00		
Shuma - II						
III.I - Mbrojtje me mure B/A Hmes= 2.6 m, me pilota Ø 0.6 m						
1	Manuali 3, An	Shpim me sonda "UKS" Ø 0.6 m, ~ 25 m,	m	4,080.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,153.01		
3	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (pilotat Ø 0.6m)	m3	1,153.01		
4	3.287	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (pilotat Ø 0.6m)	ton	12.92		
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (pilotat Ø 0.6m)	ton	172.72		
6	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (muri mbajtës)	m2	105.40		
7	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (muri mbajtës)	m3	105.40		
8	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (muri mbajtës)	m3	1,564.00		
9	3.287	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (muri mbajtës)	ton	3.74		
10	3.288	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (muri mbajtës)	ton	87.38		
11	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 (muri mbajtës)	m	544.00		
III.II - Mbrojtje me mure B/A H = 2.2 m, pa pilota						
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	74.40		
2	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	74.40		
3	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	1,056.00		
4	3.287	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.64		
5	3.288	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	57.84		
6	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	384.00		
III.III - Mbrojtje me mure B/A Hmes = 2.60 m, me pilota Ø 0.6 m						
1	Manuali 3, An	Shpim me sonda "UKS" Ø 0.6 m, ~ 25 m,	m	3,240.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	915.62		
3	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (pilotat Ø 0.6 m)	m3	915.62		
4	3.287	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (pilotat Ø 0.6 m)	ton	10.26		
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (pilotat Ø 0.6 m)	ton	137.16		
6	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (muri mbajtës)	m2	94.50		
7	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (muri mbajtës)	m3	94.50		
8	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (muri mbajtës)	m3	1,310.97		
9	3.287	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (muri mbajtës)	ton	1.50		
10	3.288	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (muri mbajtës)	ton	81.72		
11	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 (muri mbajtës)	m	432.00		
III.IV - Mbrojtje me pilota Ø60						
1	Manuali 3, An	Shpim me sonda "UKS" Ø 0.6 m, ~ 25 m,	m	408.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	115.30		
3	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (pilotat Ø 0.6 m)	m3	115.30		
4	3.287	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (pilotat Ø 0.6 m)	ton	1.31		
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (pilotat Ø 0.6 m)	ton	19.24		
6	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (trau 90x60))	m2	19.38		
7	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (trau 90x60))	m3	1.94		
8	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (trau 90x60)	m3	27.00		
9	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (trau 90x60)	ton	3.83		
10	Manuali 3, An-49	Prishje struktura prej betoni (koka e pilotës)	m3	12.81		
III.IV - Mbrojtje me terramesh						
1	Analiza 1	Punime per Mure Mbajtëse Terramesh	m2	171.64		
Shuma - III						
IV- Ura						
Punime germimi, shpimi dhe shtresash						

1	Manuali 3, An	Shpim me sonda "UKS" Ø 0.8 m, ~ 25 m,	m	396.00		
2	3.100/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~2m,	m3	198.95		
3	3.205	Shtrese zhavor lumi t=10cm, betnapur e ngjeshur me makineri (mbeshtetja e ure ne masiv + jastek)	m2	69.00		
4	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (mbeshtetja ne masiv+jastek)	m3	6.60		
Punime betoni dhe hekuri Pilota Ø80						
1	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	217.04		
2	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.91		
3	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	22.93		
Punime betoni dhe hekuri Jasteku i mbeshtetjes						
1	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	216.00		
2	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.00		
3	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	8.10		
Punime betoni dhe hekuri Kembet						
1	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	103.68		
2	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	4.19		
3	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	18.55		
Punime Betoni dhe Hekuri Mbistruktura						
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (shtresa e mbistruktures)	m3	108.90		
2	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.00		
3	3.An/fg	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne konstruksion	ml	34.85		
4	Oferte	Profil lamelar g124 te imprenjuara me vakum per perdorim ne ambiente te jashtme me prezence uji dhe ato me lageshtire	m3	44.00		
5	Oferte	Ulese druri	cope	4.00		
6	Oferte	Gazebo e madhe me material drusor te imprenjuara me vakum per perdorim ne ambiente te jashtme me prezence uji dhe ato me lageshtire	cope	11.00		
Shuma - IV						
V - Këndi i Lojrave 1						
A Punime per sistemim territori						
1	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,125.00		
2	Man3 / An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	562.50		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	562.50		
4	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	2,250.00		
5	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster i ngjyrosur me fuga	m2	1,648.00		
6	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	17.00		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.90		
8	3.183/b	Shtrese guricka zalli te bardhe lumi t=15 cm	m2	68.00		
9	2.261	Shtrese rere	m3	289.00		
10	Analiza 2	Mbjellje bari, perfshi perpunim dheu shtresa e siperme	m2	245.00		
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	12.08		
12	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne kodrinat e gjelberuara	m3	31.85		
13	Oferte	Kendi i lojrave sipas projektit	copë	1.00		
14	Oferte	Gardh druri e imprenjuar me vakum per perdorim ne ambiente te jashtme me prezence uji dhe ato me lageshtire	m 2	500.00		
15	Oferte	Gazebo e vogel me material drusor te imprenjuara me vakum per perdorim ne ambiente te jashtme me prezence uji dhe ato me lageshtire	copë	10.00		
Shuma - V						
VII- Molet						
A Moli me strukture metalike						
1	Oferte	Dysheme druri deck e imprenjuar me vakum per perdorim ne ambiente te jashtme me prezence uji dhe ato me lageshtire	m²	540.00		
2	Oferte	Strukture druri speciale me material drusor te imprenjuara me vakum per perdorim ne ambiente te jashtme me prezence uji dhe ato me lageshtire	m²	760.00		
3	an.30	Pilota monolite me beton hidraulik Ø200mm	m³	8.01		
4	an.32	Veshje tubo çeliku Ø 200mm, me material HDPE 2mm	m²	109.90		
5	an.29	Ngulje me batipal e tubos se celikut Ø 200mm	ml	300.00		
6	2.181	Konstruksione metalike te perbera (profile celiku)	ton	26.00		
7	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m2	1530.00		
8	Oferte	Ulese druri	cope	4.00		

	B	Moli me strukture druri				
1	Oferte	Dysheme druri deck e imprenjuar me vakum per perdorim ne ambiente te jashtme me prezence uji dhe ato me lageshtire	m ²	230.00		
2	Oferte	Strukture druri speciale me material drusor te imprenjuara me vakum per perdorim ne ambiente te jashtme me prezence uji dhe ato me lageshtire	m ²	18.56		
Shuma - VII						
VIII - Sheshi i Piknikut						
1	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	50.00		
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	50.00		
3	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	20.00		
4	3.212	Shtrese cakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	75.00		
6	Oferte	F.V.stola druri	cope	10.00		
Shuma - VIII						
IX - Amfitetri						
1	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30, t=15 cm	m ³	100.00		
2	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	115.00		
3	2.262/4b	Themele b/a C 25/30	m ³	65.00		
4	2.166	F V hekur betoni per themelet	ton	1.30		
5	2.166	F V hekur betoni per strukturen,	ton	6.60		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	50.00		
7	2.258	Mbushje me zhavor per shkallet	m ³	2.50		
8	2.262/4/an	Shtrese betoni t=10 cm, C 20/25 per shkallet	m ³	11.10		
9	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m ²	128.00		
10	Analiza 3	Lyerje me nje shtrese te trashe boje MATT RAL 3013	m ²	280.00		
11	Oferte	Gardh druri e imprenjuar me vakum per perdorim ne ambiente te jashtme me prezence uji dhe ato me lageshtire	m ²	78.00		
SHUMA IX						
XI - Punime Gjelberimi dhe Pergjate Diges						
1	Man 2 / An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	50.00		
2	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	50.00		
3	2.237/a	Hidroizolim/Lyerje betoni me hyperdesimo	m ²	2250.00		
4	2.412	Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano	ton	3.00		
	Man3 / An163	F.V. Fidane Lule dekorative	cope	50.00		
5	Man3 / An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	10.00		
6	Man3 / An165	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	20.00		
7	Man3 / An166	F.V. Fidane bime kacavjerrrese	cope	50.00		
8	Man3 / An167	F.V. bredha me d > 10 cm	cope	5.00		
9	Man3 / An168	F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m	cope	20.00		
10	Man3 / An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	cope	2.00		
11	Oferte	Ulese druri me material drusor te imprenjuara me vakum per perdorim ne ambiente te jashtme me prezence uji dhe ato me lageshtire	cope	12.00		
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	20.00		
Shuma - XI						
XII - Riparime te pedonales ekzituese						
1	Man2 / An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	25.00		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster (shetitoria)	m ²	500.00		
Shuma - XII						
XIII - Ndricimi						
1	Analize	F.V. Shtylle metalike H=6.5ml. 3mm	cope	333.00		
2	Analize	F.V. Ndricues LED 71W	cope	333.00		
3	Analize	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	cope	333.00		
4	3.An/et	F.V. Elektroda tokezimi komplet	cope	333.00		
5	Analize	F.V. Kabell FG7OR 5x16mm ²	ml	9,500.00		
6	Analize	F.V. Kabell FG7OR 5x25mm ²	ml	90.00		
7	Analize	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x1.5mm ²	ml	2,400.00		
8	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	333.00		
9	Analize	F.V. Puseta betoni me Kapak Gize 100x100x100	cope	10.00		

10	Analize	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm	ml	900.00		
11	Analize	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=90mm	ml	9,500.00		
12	M.3-An	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	4.00		
13	Analize	F.V. Kuader Mates energjie komplet	cope	4.00		
14	An-56	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	40.00		
15	3.652	F.V. Tub plastik d=200mm	ml	150.00		
16	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m3	85.00		
17	4.141/a2.8	F.V. Ne toke kablo AL fuqie 3.6/6 kv, me izolim gome e mbulese plastmesi 3x185mm2	ml	900.00		
18	Analize	F.V. Terminale te kabllit Al 1x185 mm2	cope	18.00		
19	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizues	ml	900.00		
20	Analize	F.V. Tulla te plota 12x6.5x25cm	ml	900.00		
23	Analize	F.V. Kabine Elektrike "BOX" e kompletuar me tere paisjet elektrike	cope	3.00		
		Shuma - XIII				
		Shuma (I ~ XIII)				
		Fond rezervë 1%				
		Shuma				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				