

PREVENTIV PUNIMESH						
OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME						
AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES						
PALLATI NR. 58 (BEKTASH SHEHU), RRUGA AGAVEVE GIS. 117						
Nr	Nr. i Kodit / Analizës	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi ( Leke)	Vlera ( Leke)
<b>A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES</b>						
<b>A-2 PUNIME BETONI</b>						
1	An-1	Perforcim kolone betonarme	m <sup>3</sup>	40,00		
3	An-3	Mure b/a t = 21-30cm, h = 4m C 25/30 ( Përfshirë punimet te forimit te kollonave dhe trareve ekzistues dhe mbushje e brimave )	m <sup>2</sup>	60,00		
5	2.117/1b	Kollona b/a monolitë lidhese 20x20 cm C 25/30 h = 4m	m <sup>2</sup>	4,24		
6	An - 4	Brez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h = 8 m	m <sup>2</sup>	7,70		
<b>Shuma A-2</b>			<b>Leke</b>			
<b>A-3 PUNIME HEKURI</b>						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	10,06		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	30,86		
<b>Shuma A-3</b>			<b>Leke</b>			
<b>SHUMA A ( A-1 + A-3 )</b>			<b>Leke</b>			
<b>B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DENTUARA</b>						
<b>B-1 PUNIME PRISHJEJE</b>						
1	2.426/3	Prishje shtrresa betoni	m <sup>2</sup>	53,90		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m <sup>2</sup>	13,80		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m <sup>2</sup>	214,00		
4	An-5	Prishje suva ekzistuese muri	m <sup>2</sup>	184,80		
5	An-6	Prishje suva ekzistuese tavani	m <sup>2</sup>	259,88		
6	An-7	Prishje suva ekzistuese fasade	m <sup>2</sup>	337,92		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m <sup>3</sup>	297,35		
<b>Shuma B-1</b>			<b>Leke</b>			
<b>B-2 PUNIME BETONI</b>						
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 ( soleta dhe shkalle )	m <sup>2</sup>	12,00		
<b>Shuma B-2</b>			<b>Leke</b>			
<b>B-3 PUNIME HEKURI</b>						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	0,57		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2,28		
<b>Shuma B-3</b>			<b>Leke</b>			
<b>B-4 PUNIME MURATURE</b>						
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h=3m, llaç perzier M15	m <sup>2</sup>	69,30		
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=20cm, h=3m, llaç perzier M15	m <sup>2</sup>	84,70		
<b>Shuma B-4</b>			<b>Leke</b>			
<b>B-5 PUNIME SHITESASH</b>						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m <sup>2</sup>	770,00		
2	2.196/c	Hidroizolim ne nje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m <sup>2</sup>	45,00		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi ( ambiente + tualete)	m <sup>2</sup>	770,00		
4	2.273/5	Shtrim dhe Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm	m <sup>2</sup>	86,40		
5	2.324/a	Plinose pllake grez , h = 10 cm	ml	410,67		
<b>Shuma B-5</b>			<b>Leke</b>			
<b>B-6 PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE</b>						
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m <sup>2</sup>	1.689,60		
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h=4m me pompe, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	1.232,00		
3	2.300/1	Suva solete h = 4 m me drejtues, me pompe	m <sup>2</sup>	577,50		
4	2.326	Veshje me pllaka ( njeje sanitare)	m <sup>2</sup>	104,40		
<b>Shuma B-6</b>			<b>Leke</b>			
<b>B-7 PUNIME DRITARE DHE DYER</b>						
1	An- 16	Cmontim - heqje dyer dritare	m <sup>2</sup>	192,13		
2	An- 17	Montim - dyer te brendshme	m <sup>2</sup>	69,70		
3	An- 18	Montim - dritare d'alumin	m <sup>2</sup>	103,95		
4	An- 20	Montim - dyer te blindura importi	m <sup>2</sup>	18,48		
<b>Shuma B-7</b>			<b>Leke</b>			
<b>B-8 PUNIME BOJATISJE</b>						
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastike ( fasada )	m <sup>2</sup>	1.689,60		
2	2.404	Lyerje me boje hidroplastike ( muret brenda )	m <sup>2</sup>	1.232,00		
3	2.404	Lyerje me boje hidroplastike ( tavantet )	m <sup>2</sup>	577,50		
<b>Shuma B-8</b>			<b>Leke</b>			
<b>B-9 PUNIME TE TARRACES</b>						
1	2.2	Shtrese lluster çimento 1:2, mm	m <sup>2</sup>	350,00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k kastrama	m <sup>2</sup>	350,00		
3	2.2	Shtrese lluster çimento 1:2, mm mbi hidroizolim	m <sup>2</sup>	350,00		
<b>Shuma B-9</b>			<b>Leke</b>			
<b>B-10 PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE</b>						
<b>INSTALIMET ELEKTRIKE</b>						
1	480/2	F V tub plastmasi Ø 18 - 21 mm	ml	750,00		
2	480/3	F V tub plastmasi Ø 22 - 26 mm	ml	1.750,00		
3	2.481/1	F V percejelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1.750,00		
4	2.481/2	F V percejelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	5.000,00		
5	2.481/3	F V percejelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	300,00		
6	2.482/1	F V percejelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	500,00		
7	2.483	F V Çelosa e priza 10 A	cope	60,00		
8	2.485	F V Çelosa e priza 10 A me multifikim	cope	125,00		
9	2.487	F V Kutidrivacioni plastike	cope	25,00		
10	2.490/d	F V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	5,00		
11	2.490/1	F V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dI=0.03A	cope	5,00		
12	2.490/1a	F V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	5,00		
13	2.490/1b	F V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	30,00		
14	2. a-101	Çelosa automat termo-elektro magnetik 2P-20A,220V	cope	5,00		
15	2. a-120	Llume simplizimi 220V/1,2w	cope	5,00		
16	An	Priza telefonie	cope	15,00		
17	An	F V kabell telefoni 2x0.5mm2	ml	300,00		
18	An	F V Kabell televiziv 75	ml	300,00		
19	An	Deviator CAD 12	cope	5,00		
20	An	Priza televizori	cope	15,00		
<b>INSTALIMET MEKANIKE DHE PAJISJET</b>						
<b>Rrezi i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet</b>						
1	2.491/a	F V Tub e rakorderi ujesjellesi PPR dI=20mm, PN 16	ml	250,00		
2	2.491/b	F V Tub e rakorderi ujesjellesi PPR dI=25mm, PN 16	ml	30,00		
3	2.491/c	F V Tub e rakorderi ujesjellesi PPR, Ø32 X 4.4 mm PN 16	ml	50,00		
4		F V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	5,00		
5	2.494/1	F V Saracneska bronzi 24"	cope	15,00		
6	An-10	F V Miti saracneska M/M 1/2 - 1/2	cope	10,00		
<b>Shkarkimet ne planimetri te WC-ve</b>						
1	An	F V Tubo shkarkimi PP dI 10	ml	15,00		
2	An	F V Tubo shkarkimi PP Ø50	ml	150,00		
3	2.515	F V Plete dyshemeje d50	cope	10,00		
4	An	F V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	10,00		
5		F V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	5,00		
<b>Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve</b>						
1	An	F V Tubo shkarkimi PP Ø75	ml	45,00		
2	An	F V Tubo shkarkimi PP dI 10 kollone shkarkimi	ml	45,00		
3	An	F V Tubo shkarkimi PP dI 10 kollone ventilimi	ml	90,00		
4		F V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	5,00		
5	An	F V Ventilator bunje 150 m <sup>3</sup> /h	cope	5,00		
<b>Shuma B-10</b>			<b>Leke</b>			
<b>SHUMA B ( B-1 + B-10 )</b>			<b>Leke</b>			
<b>KAP. PERMBLEDHJE</b>						
OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME						
PALLATI NR. 58 (BEKTASH SHEHU), RRUGA AGAVEVE GIS. 117						
<b>A PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES</b>						
<b>B PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DENTUARA</b>						
<b>SHUMA - A-B ( LEKE)</b>						
Preventivi eshte hartuar ne baze te crtimeve te Manuali Zyrtar te Ndertimit Nr. 629 Date 15.07 2015 . Per zerat e punimeve qe kane crtime jashte ketij manuali jane perpluar Analizat e Crtimeve perkatese.						
Projektues	Arkonstudio					
Pergatiti	Ing Dhimiter Papa					