

PREVENTIV PUNIMESH

**OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE
TË NEVOJSHME**

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRE

**PALLATI NR. 18, RRUGA ALBAN TEP SHI
GIS. 94**

Nr	Nr. i Kodit / Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES						
A-2 PUNIME BETONI						
1	An-1	Perforcim kolone betonarme	m ³	34.56		
3	An-3	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30 (Perfshire punimet te forimit te kollonave dhe trareve ekzistues dhe mbushje e brimave)	m ³	153.60		
5	2.117/1b	Kollona b/a monolite lidhese 20x20 cm C 25/30 h ~ 4m	m ³	6.01		
6	An - 4	Brez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h ~ 8 m	m ³	10.92		
		Shuma A-2	Leke			-
A-3 PUNIME HEKURI						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	14.88		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	57.80		
		Shuma A-3	Leke			-
		SHUMA A (A-1 ÷ A-3)	Leke			-
B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA						
B-1 PUNIME PRISHJEJE						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	70.98		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m ³	23.00		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	372.00		
4	An-5	Prishje suva ekzistuese muri	m ²	245.70		
5	An-6	Prishje suva ekzistuese tavani	m ²	624.00		
6	An-7	Prishje suva ekzistuese fasade	m ²	306.00		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m ³	489.49		
		Shuma B-1	Leke			-
B-2 PUNIME BETONI						
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 (soleta dhe shkalle)	m ³	20.00		
		Shuma B-2	Leke			-
B-3 PUNIME HEKURI						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	0.95		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.80		
		Shuma B-3	Leke			-
B-4 PUNIME MURATURE						
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	98.28		

2	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=20cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	120.12		
		Shuma B-4	Leke			-
B-5 PUNIME SHITESASH						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m ²	1,014.00		
2	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	168.00		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi (ambiente + tualete)	m ²	1,014.00		
4	2.273/5	Shttrim dhe Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm	m ²	120.00		
5	2.324/a	Plintuse pllake grez , h = 10 cm	ml	546.00		
		Shuma B-5	Leke			-
B-6 PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE						
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m ²	1,530.00		
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m ²	1,638.00		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m ²	1,560.00		
4	2.326	Veshje me pllaka (nyje sanitare)	m ²	292.32		
		Shuma B-6	Leke			-
B-7 PUNIME DRITARE DHE DYER						
1	An- 16	Cmontim - heqje dyer dritare	m ²	817.20		
2	An- 17	Montim - dyer te brendshme	m ²	158.40		
3	An- 18	Montim - dritare d/alumin	m ²	600.00		
4	An- 20	Montim - dyer te blinduara importi	m ²	58.80		
		Shuma B-7	Leke			-
B-8 PUNIME BOJATISJE						
1	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (fasada .)	m ²	1,530.00		
2	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (muret brenda)	m ²	1,638.00		
3	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (tavanet)	m ²	1,560.00		
		Shuma B-8	Leke			-
B-9 PUNIME TE TARRACES						
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm	m ²	234.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	234.00		
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm mbi hidroizolim	m ²	234.00		
		Shuma B-9	Leke			-
B-10 PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE						
INSTALIMET ELEKTRIKE						
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	2,100.00		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	4,900.00		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	4,900.00		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	14,000.00		
5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	840.00		
6	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	1,400.00		
7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	168.00		
8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	350.00		
9	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	70.00		
10	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	14.00		
11	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	14.00		
12	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	14.00		
13	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	84.00		

14	2. a-101	Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	cope	14.00		
15	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	14.00		
16	An	Priza telefonie	cope	42.00		
17	An	F.V kablë telefoni 2x0.5mm2	ml	840.00		
18	An	F. V Kablë televiziv 75	ml	840.00		
19	An	Deviator CAD 12	cope	14.00		
20	An	Priza televizori	cope	42.00		
INSTALIMET MEKANIKE DHE PAJISJET						
Rrjeti i shpërndarjes së ujit sanitar dhe pajisjet						
1	2.491/a	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 16	ml	700.00		
2	2.491/b	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml	84.00		
3	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø32 X 4.4 mm PN 16	ml	140.00		
4		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	14.00		
5	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	42.00		
6	2.501	F.V Pajisje hidrosanitare WC allafrenga importi	cope	7.00		
7	2.495	F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	7.00		
8	2.506	F.V Pajisje hidrosanitare bide me mishelator	cope	7.00		
9	An 149	F.V Pajisje hidrosanitare pjate dushi me mishelator	cope	7.00		
10	An-15	F.V Boiler elektrik 80 Lit	cope	7.00		
6	An-10	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	cope	91.00		
Shkarkimet në planimetri të WC-ve						
1	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	42.00		
2	An	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	420.00		
3	2.515	F.V Pilete dyshemeje d50	cope	28.00		
4	An	F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	28.00		
5		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	14.00		
Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve						
1	An	F.V Tubo shkarkimi PP d75	ml	126.00		
2	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110 kollone shkarkimi	ml	126.00		
3	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110 kollone ventilimi	ml	252.00		
4		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	14.00		
5	An	F.V Ventilator banje 150 m3/h	cope	14.00		
Shuma B-10			Leke			-
B-11 PUNIME TE NDRYSHME						
1	An	Puntori speciale(montim, zmontim, plotesime, kolaudim) Materjale plotesuese per realizimin e riparimit te ashensoreve(kavo, dyer, butona, bateri, sensore,etj)	cope	1.00		
2	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	207.99		
Shuma B-11			Leke			-
SHUMA B (B-1 ÷ B-10)			Leke			-
KAP. PERMBLEDHJE						
OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME						
PALLATI NR. 18, RRUGA ALBAN TEP SHI GIS. 94						
A	PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES					-
B	PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA					-
SHUMA - A+B (LEKE)						-
Preventivi është hartuar në bazë të cmimeve të Manualit Zyrtar të Ndertimit Nr. 629 Date 15.07 2015 . Per zerat e punimeve që kanë cmime jashtë këtij manuali janë përpiluar Analizat e Cmimeve përkatëse.						
Projektues Arkonstudio						
Pergatiti Ing Dhimiter Papa						