

PREVENTIVI

Riforcimi i njësisve individuale të banimit dhe njësisve të banimit në ndërtesa (pallat), të cilat janë klasifikuar me shkallë dëmtueshmërie DS4, qyteti Kavajë

PREVENTIVI I PUNIMEVE		
Nr	Emërtimi i objektit	Vlera
1	Pallati Nr.1, Rr. "Eduart Lir", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
2	Pallati Nr. 9, Rr. "Indrit Cara", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
3	Pallati Nr. 9, Rr. "Kristina Koljaka", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
4	Pallati Nr. 15, Rr. "Kristina Koljaka", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
5	Pallati Nr.17, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
6	Pallati Nr. 21, Rr. "Arkaxhive", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
7	Pallati Nr.22, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
8	Pallati Nr. 26, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
9	Pallati Nr. 28, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
10	Pallati Nr. 43, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
11	Pallati Nr. 45, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
12	Pallati Nr. 47, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
13	Pallati Nr. 85, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
14	Pallati Nr. 139, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
15	Pallati Nr. 189, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
16	Pallati Nr. 193, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
17	Pallati Kavalioni, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
18	Shtëpi individuale në pronësi të "Adrian Shtini", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
19	Shtëpi individuale në pronësi të "Artur Shuli", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
20	Shtëpi individuale në pronësi të "Esat Celhaka", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
21	Shtëpi individuale në pronësi të "Lulzim Kollcaku", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
22	Pallati Nr. 272, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
23	"REHABILITIM QENDRA E ZONES TURISTIKE GOLEM", Bashkia KAVAJE	-
Totali		-

Pallati Nr.1, Rr. "Eduart Lir", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m ²	1,700.00		-
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m ²	750.00		-
3	Ana - 3	Prishje e pllakave të shkallëve	m ²	210.00		-
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni mbi tarrace	m ³	34.80		-
5	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m ²	11.68		-
6	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	2.03		-
7	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	141.99		-
8	Ana - 22	Çmontim montim kondicioneri	cope	4.00		-
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	112.40		-
					Shuma 1	-
Punime për përforcimin e soletave						
1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	16.60		-
					Shuma 2	-
Punime murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	842.30		-
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	141.31		-
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	218.70		-
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindertimin e parapetit në shkallë)	m ³	5.60		-
					Shuma 3	-
Punime hekuri dhe betoni						
1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m ³	11.38		-
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m ³	4.50		-
3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m ³	11.68		-
4	2.119/1a	Beton C20/25 per perforcim themeli	m ³	72.00		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	8.51		-
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.55		-
7	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shufrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	2,354.00		-
8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	328.00		-
					Shuma 4	-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	348.00		-

2	Ana - 22	Ilaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m2	151.46		-
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	70.20		-
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me ilaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit në tarracë)	m3	5.50		-
					Shuma 3	-
Punime hekuri dhe betoni						
1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m ³	0.68		-
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m ³	0.31		-
3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m ³	0.43		-
4	2.119/1a	Beton C20/25 per perforcim themeli	m ³	72.50		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	8.78		-
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.85		-
7	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	3,156.00		-
8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	12.00		-
					Shuma 4	-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	1,555.00		-
2	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	1,555.00		-
3	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	1,555.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	1,555.00		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	349.87		-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	218.10		-
6	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrare mbi parapetet e tarracave	m ²	114.10		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	215.92		-
					Shuma 5	-
					3.00	-
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m ³	25.00		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	950.00		-
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	152.67		-
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	666.42		-
5	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	250.00		-
6	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	250.00		-
					Shuma 6	-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, ilaç perzier M 25 (kafaz shkalle)	m ²	870.00		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, ilaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme)	m ²	4,250.00		-
2	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m ²	240.00		-
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	3,250.00		-
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m ²	5,360.00		-
4.5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m ²	3,550.00		-
5.2	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m ²	3,800.00		-
					Shuma 7	-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	1,109.90		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	419.85		-
					Shuma 8	-
Punime te tjera						
1	2.373	Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i vetratave ekzistuese të katit përdhe pas realizimit të konturimit)	m2	4.88		-
	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	120.00		-
	2.268/a	Pragje mermeri dritare	m2	45.00		-
					Shuma 9	-
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
				Fond Rezerve	0.05	-
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
				TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)	-	-
					Shuma Totale	-

Pallati Nr. 9, Rr. "Kristina Koljaka", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte

A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m ²	1,520.00		-
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m ²	1,025.00		-
3	Ana - 3	Prishje e pllakave të shkallëve	m ²	145.00		-
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni mbi tarrace	m ³	29.80		-
5	2.426	Prishje parapet murature pa pastrim	m ³	1.00		-
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m ³	1.00		-
7	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	1.00		-
8	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	65.60		-
	Ana - 22	Çmontim montim kondicioneri	cope	4.00		-
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	82.70		-
					Shuma 1	-
Punime për përforcimin e soletave						
1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	1.00		-
					Shuma 2	-
Punime murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	1,150.00		-
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	190.63		-
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	1.00		-
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit në tarracë)	m ³	5.80		-
					Shuma 3	-
Punime hekuri dhe betoni						
1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m ³	1.00		-
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m ³	1.00		-
3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m ³	0.54		-
4	2.119/1a	Beton C20/25 per perforcim themeli	m ³	58.00		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.45		-
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4.20		-
7	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shufrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	2,850.00		-
8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	15.00		-
					Shuma 4	-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	298.00		-
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	298.00		-
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	298.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	298.00		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	176.14		-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	173.85		-
6	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m ²	51.00		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	172.12		-
					Shuma 5	-
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						-
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m ³	11.34		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	330.00		-
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m ²	45.80		-
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	335.51		-
5	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	110.00		-
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	110.00		-
					Shuma 6	-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle)	m ²	255.00		-
2	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe te brendshme)	m ²	3,850.00		-
2	2.3	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m ²	100.00		-
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	1,250.00		-
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m ²	4,205.00		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m ²	1,520.00		-
	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m ²	1,600.00		-
					Shuma 7	-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						

1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	991.27		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	400.32		-
		Shuma 8				-
Punime te tjera						
1	2.373	Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i vetratave ekzistuese të katit përdhe pas realizimit të konturimit)	m ²	5.42		-
	2.375/a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	95.00		-
	2.268/a	Pragje mermeri dritare	m ²	37.50		-
		Shuma 9				-
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve 5%						
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)						
Shuma Totale						

Pallati Nr. 15, Rr. "Kristina Koljaka", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m ²	1,350.00		-
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m ²	1,010.00		-
3	Ana - 3	Prishje e pllakave të shkallëve	m ²	125.00		-
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni mbi tarrace	m ³	29.50		-
5	2.426	Prishje parapet murature pa pastrim	m ³	2.00		-
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m ³	1.00		-
7	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	1.00		-
8	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	65.00		-
	Ana - 22	Çmontim montim kondicioneri	cope	4.00		-
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	95.00		-
		Shuma 1				-
Punime për përfortimin e soletave						
1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përfortimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	1.00		-
		Shuma 2				-
Punime murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	610.00		-
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	211.93		-
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	1.00		-
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindertimin e parapetit në tarracë)	m ³	5.80		-
		Shuma 3				-
Punime hekuri dhe betoni						
1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m ³	0.50		-
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m ³	0.50		-
3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m ³	1.00		-
4	2.119/1a	Beton C20/25 per perforcim themeli	m ³	58.00		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.46		-
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4.50		-
7	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	2,820.00		-
8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	12.00		-
		Shuma 4				-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	295.00		-
2	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	295.00		-
3	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	295.00		-
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	295.00		-
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	85.00		-
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	167.43		-
7	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m ²	32.00		-
8	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej për xokolin	m ²	125.57		-
		Shuma 5				-
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						

B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m ³	7.56		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	300.00		-
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m ²	45.80		-
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	373.00		-
	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	110.00		-
	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	110.00		-
		Shuma 6				-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle)	m ²	240.00		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme)	m ²	3,820.00		-
2	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m ²	125.00		-
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	1,150.00		-
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m ²	4,185.00		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m ²	1,350.00		-
	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m ²	1,450.00		-
		Shuma 7				-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	929.96		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	359.01		-
		Shuma 8				-
Punime te tjera						
1	2.373	Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i vetratave ekzistuese të katit përdhe pas realizimit të konturimit)	m ²	2.00		-
2	2.375/a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	135.80		-
3	2.268/a	Pragje mermeri dritare	m ²	35.50		-
		Shuma 9				-
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve 5%						
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)						
Shuma Totale						

Pallati Nr.17, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m ²	395.00		-
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m ²	330.00		-
3	Ana - 3	Prishje e pllakave të shkallëve	m ²	35.00		-
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m ³	1.00		-
5	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	1.00		-
6	R.121	Çmontim çatie	m ²	250.00		-
7	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	8.00		-
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	13.80		-
		Shuma 1				-
Punime për përfortimin e soletave						
1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përfortimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	1.00		-
		Shuma 2				-
Punime murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	395.00		-
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	170.37		-
3	Ana - 8	F.V. Veshje me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	1.00		-
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit në shkallë)	m ³	1.00		-
		Shuma 3				-
Punime hekuri dhe betoni						
1	2.119/1a	Beton C20/25 per perforcim themeli	m ³	25.00		-
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.80		-
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.50		-

4	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	1,128.00		-
		Shuma 4				-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	220.00		-
2	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	2.00		-
3	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	2.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	220.00		-
4	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	280.00		-
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	45.50		-
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	55.30		-
7	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m ²	32.00		-
8	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	151.80		-
		Shuma 5				-
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m ³	5.00		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	115.00		-
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m ²	30.30		-
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	69.00		-
5	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	110.00		-
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	110.00		-
		Shuma 6				-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle)	m ²	74.00		-
2	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme)	m ²	750.00		-
3	2.3	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m ²	30.00		-
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	395.00		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m ²	854.00		-
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m ²	395.00		-
7	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m ²	450.00		-
		Shuma 7				-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	399.36		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	114.49		-
		Shuma 8				-
Punime te tjera						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	22.00		-
	2.268/a	Pragje mermeri dritare	m ²	8.50		-
		Shuma 9				-
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve 5%						
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020) 0%						
Shuma Totale						

Pallati Nr. 21, Rr. "Arkaxhive", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m ²	1,020.00		-
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m ²	1,155.00		-
3	Ana - 3	Prishje e pllakave të shkallëve	m ²	95.00		-
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni mbi tarrace	m ³	30.50		-
5	2.426	Prishje parapet murature pa pastrim	m ³	1.00		-
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m ³	1.00		-
7	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	1.00		-
8	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	125.00		-
	Ana - 22	Çmontim montim kondicioneri	cope	4.00		-
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	92.00		-
		Shuma 1				-
Punime për përfortimin e soletave						
1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përfortimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	1.00		-

Pallati Nr.22, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m ²	1,100.00		-
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m ²	350.00		-
3	Ana - 3	Prishje e pllakave të shkallëve	m ²	100.00		-
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni mbi tarrace	m ³	20.90		-
5	2.426	Prishje parapet murature pa pastrim	m ³	1.00		-
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m ³	1.00		-
7	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	1.00		-
8	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	95.00		-
	Ana - 22	Çmontim montim kondicioneri	cope	4.00		-
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	85.00		-
		Shuma 1				-
Punime për përforcimin e soletave						
1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	1.00		-
		Shuma 2				-
Punime murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	900.00		-
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	170.00		-
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	1.00		-
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindertimin e parapetit në shkallë)	m ³	6.00		-
		Shuma 3				-
Punime hekuri dhe betoni						
1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m ³	1.00		-
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m ³	1.00		-
3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m ³	1.00		-
4	2.119/1a	Beton C20/25 per perforcim themeli	m ³	38.00		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.85		-
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.80		-
7	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	2,240.00		-
8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	4.00		-
		Shuma 4				-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	209.00		-
2	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	209.00		-
3	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	209.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	209.00		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	554.26		-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	247.36		-
6	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m ²	45.00		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	244.88		-
		Shuma 5				-
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me plaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m ³	10.44		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	40.00		-
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m ²	60.00		-
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	248.67		-
	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	110.00		-
	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	110.00		-
		Shuma 6				-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle)	m ²	280.00		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme)	m ²	2,000.00		-
3	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m ²	99.00		-
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	949.00		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m ²	2,379.00		-
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m ²	1,100.00		-
7	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m ²	1,150.00		-

Shuma A - PUNIME STRUKTURE							-
B - PUNIME JOSTRUKTURE							
Punime shtrim me pllaka							
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m ³	9.39		-	
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	650.00		-	
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m ²	170.00		-	
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	140.00		-	
5	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	110.00		-	
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	110.00		-	
			Shuma 6			-	
Punime suvatimi dhe bojatisje							
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle)	m ²	350.00		-	
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme)	m ²	3,250.00		-	
3	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m ²	149.00		-	
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	1,050.00		-	
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m ²	3,749.00		-	
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m ²	1,320.00		-	
7	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m ²	1,400.00		-	
			Shuma 7			-	
Instalime dhe rrjete inxhinierike							
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	1,030.74		-	
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	430.05		-	
			Shuma 8			-	
Punime te tjera							
1	2.373	Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i vetratave ekzistuese të katit përdhe pas realizimit të konturimit)	m ²	4.00		-	
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	85.00		-	
3	2.268/a	Pragje mermeri dritare	m ²	37.50		-	
			Shuma 9			-	
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE							-
Shuma A - PUNIME STRUKTURE							-
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE							-
Shuma pa TVSH (A + B)							-
Fond Rezerve							5%
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH							-
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)							0%
Shuma Totale							-

Pallati Nr. 28, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m ²	1,300.00		-
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m ²	325.00		-
3	Ana - 3	Prishje e plakave të shkallëve	m ²	100.00		-
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni mbi tarrace	m ³	28.50		-
5	2.426	Prishje parapet murature pa pastrim	m ³	2.00		-
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m ³	2.08		-
7	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	1.17		-
8	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	145.73		-
	Ana - 22	Çmontim montim kondicioneri	cope	4.00		-
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	185.00		-
			Shuma 1			-
Punime për përforcimin e soletave						
1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	1.00		-
			Shuma 2			-
Punime murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	1,300.00		-
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	182.41		-
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	1.00		-
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit në tarracë)	m ³	5.70		-
			Shuma 3			-
Punime hekuri dhe betoni						

1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m³	3.29		-
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m³	1.37		-
3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m³	2.08		-
4	2.119/1a	Beton C20/25 per perforcim themeli	m³	64.00		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	7.60		-
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.60		-
7	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shufrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekur)	copë	7,880.00		-
8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	58.00		-
		Shuma 4				-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m²	285.00		-
2	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m²	285.00		-
3	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m²	285.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m²	285.00		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	168.55		-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	262.68		-
6	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m²	42.00		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m²	260.05		-
		Shuma 5				-
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m³	14.00		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	530.00		-
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	76.41		-
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	125.00		-
	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	115.00		-
	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	110.00		-
		Shuma 6				-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle)	m²	270.00		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme)	m²	3,010.00		-
	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve)	m²	99.00		-
2	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m²	1,150.00		-
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m²	3,379.00		-
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m²	1,300.00		-
5	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m²	1,350.00		-
		Shuma 7				-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m²	1,101.78		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m²	459.69		-
		Shuma 8				-
Punime te tjera						
1	2.373	Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i vetratave ekzistuese të katit përdhe pas realizimit të konturimit)	m2	4.00		-
	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	85.00		-
	2.268/a	Pragje mermeri dritare	m2	32.80		-
		Shuma 9				-
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve						
5%						
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
0%						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)						
Shuma Totale						

Pallati Nr. 43, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m²	1,300.00		-
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m²	750.00		-
3	Ana - 3	Prishje e pllakave të shkallëve	m²	110.00		-
4	2.426/3	Prishje e shtresave mbi tarracë	m³	20.00		-
5	2.426	Prishje parapet murature pa pastrim	m³	1.00		-
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m³	1.45		-
7	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m³	0.81		-

8	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	103.40		-
	Ana - 22	Çmontim montim kondicioneri	cope	4.00		-
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	120.00		-
		Shuma 1				-
Punime për përforcimin e soletave						
1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	1.00		-
		Shuma 2				-
Punime murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m2	1,635.00		-
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m2	169.10		-
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	68.48		-
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit në tarracë)	m3	7.20		-
		Shuma 3				-
Punime hekuri dhe betoni						
1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m ³	2.29		-
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m ³	0.95		-
3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m ³	1.45		-
4	2.119/1a	Beton C20/25 per perforcim themeli	m ³	40.50		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	13.90		-
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.19		-
7	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shufrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	5,195.00		-
8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	41.00		-
		Shuma 4				-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	350.00		-
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	350.00		-
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	350.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	350.00		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	145.00		-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	100.00		-
6	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m ²	70.00		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	200.89		-
		Shuma 5				-
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m ³	9.31		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve	m ²	265.00		-
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve	m ²	85.00		-
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	m2	100.00		-
	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	110.00		-
	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	110.00		-
		Shuma 6				-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkallëve)	m ²	355.00		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	1,230.00		-
3	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit)	m ²	220.00		-
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	1,300.00		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m ²	750.00		-
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m ²	1,620.00		-
	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m ²	1,710.00		-
		Shuma 7				-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	828.32		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	312.49		-
		Shuma 8				-
Punime te tjera						
1	2.373	Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i vetratave ekzistuese të katit përdhe pas realizimit të konturimit)	m2	14.41		-
	2.268a	Pragje mermeri dritare	m2	19.20		-
	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	88.00		-

8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	55.00		-
		Shuma 4				-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	350.00		-
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	350.00		-
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	350.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	350.00		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	158.00		-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	100.00		-
6	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m ²	75.00		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	225.18		-
		Shuma 5				-
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m ³	9.75		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve	m ²	255.00		-
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve	m ²	81.00		-
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	115.00		-
	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	110.00		-
	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	110.00		-
		Shuma 6				-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkallëve)	m ²	460.00		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	1,420.00		-
3	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit)	m ²	220.00		-
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	1,300.00		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi çilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m ²	1,420.00		-
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi çilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m ²	1,620.00		-
	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m ²	1,789.00		-
		Shuma 7				-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	831.86		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	327.36		-
		Shuma 8				-
Punime te tjera						
1	2.373	Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i vetratave ekzistuese të katit përdhe pas realizimit të konturimit)	m ²	5.30		-
2	2.268a	Pragje mermeri dritare	m ²	16.80		-
3	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	74.10		-
		Shuma 9				-
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve						
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)						
Shuma Totale						

Pallati Nr. 85, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m ²	1,140.00		-
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m ²	655.00		-
3	Ana - 3	Prishje e pllakave të shkallëve	m ²	110.00		-
4	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	15.00		-
5	2.426	Prishje parapet murature pa pastrim	m ³	7.00		-
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m ³	2.00		-
7	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.70		-
8	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	95.00		-
	Ana - 22	Çmontim montim kondicioneri	cope	4.00		-
9	2.375/a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	90.00		-
		Shuma 1				-
Punime për përfortimin e soletave						

1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforsimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	1.00		-
		Shuma 2				-
Punime murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	1,622.00		-
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	195.62		-
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	1.00		-
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit në tarracë)	m ³	7.00		-
		Shuma 3				-
Punime hekuri dhe betoni						
1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m ³	2.10		-
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m ³	0.15		-
3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m ³	1.00		-
4	2.119/1a	Beton C20/25 per perforcim themeli	m ³	50.25		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	13.70		-
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.95		-
7	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shufrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	2,755.00		-
8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	62.00		-
		Shuma 4				-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	300.00		-
2	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	300.00		-
3	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	300.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	300.00		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	191.08		-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	70.00		-
6	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m ²	45.00		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	176.62		-
		Shuma 5				-
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m ³	22.82		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve	m ²	266.00		-
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve	m ²	55.00		-
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	103.00		-
	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	78.00		-
	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	78.00		-
		Shuma 6				-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkallëve)	m ²	560.00		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	780.00		-
2	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit)	m ²	78.00		-
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	1,140.00		-
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m ²	780.00		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m ²	1,140.00		-
	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m ²	1,500.00		-
		Shuma 7				-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	737.86		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	271.12		-
		Shuma 8				-
Punime te tjera						
1	2.373	Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i vetratave ekzistuese të katit përdhe pas realizimit të konturimit)	m ²	3.60		-
	2.268a	Pragje mermeri dritare	m ²	22.00		-
	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	105.50		-
		Shuma 9				-
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						

		Shuma pa TVSH (A + B)				-
		Fond Rezerve	5%			-
		Shuma me Fond Rezerve pa TVSH				-
		TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)	0%			-
		Shuma Totale				-

Pallati Nr. 139, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m ²	1,400.00		-
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m ²	655.00		-
3	Ana - 3	Prishje e pllakave të shkallëve	m ²	40.00		-
4	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	20.00		-
5	2.426	Prishje parapet murature pa pastrim	m ³	6.50		-
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m ³	0.59		-
7	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.33		-
8	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	77.00		-
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	110.00		-
	Ana - 22	Çmontim montim kondicioneri	cope	4.00		-
		Shuma 1				-
Punime për përforcimin e soletave						
1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	1.00		-
		Shuma 2				-
Punime murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	1,300.00		-
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	207.70		-
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	1.00		-
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindertimin e parapetit në tarracë)	m ³	6.50		-
		Shuma 3				-
Punime hekuri dhe betoni						
1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m ³	0.94		-
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m ³	0.47		-
3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m ³	0.59		-
4	2.119/1a	Beton C20/25 per perforcim themeli	m ³	57.00		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	11.05		-
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4.10		-
7	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shufrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	5,535.00		-
8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	17.00		-
		Shuma 4				-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	345.00		-
2	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	345.00		-
3	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	345.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	345.00		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	191.91		-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	90.00		-
6	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m ²	55.00		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	271.42		-
		Shuma 5				-
Shuma A - PUNIME STRUKTURORE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m ³	8.72		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve	m ²	263.00		-
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve	m ²	65.00		-
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	240.00		-
	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	95.00		-
	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	95.00		-
		Shuma 6				-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkallëve)	m ²	300.00		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	850.00		-

3	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit)	m ²	100.00		-
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	1,200.00		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m ²	850.00		-
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m ²	1,400.00		-
	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m ²	1,650.00		-
		Shuma 7				-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	1,035.16		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	413.73		-
		Shuma 8				-
Punime te tjera						
1	2.373	Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i vetratave ekzistuese të katit përdhe pas realizimit të konturimit)	m ²	8.05		-
	2.268a	Pragje mermeri dritare	m ²	23.00		-
	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	110.00		-
		Shuma 9				-
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTORE						
Shuma A - PUNIME STRUKTORE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTORE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve						
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)						
Shuma Totale						

Pallati Nr. 189, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m ²	1,675.00		-
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m ²	565.00		-
3	Ana - 3	Prishje e pllakave të shkallëve	m ²	105.00		-
4	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	13.00		-
5	2.426	Prishje parapet murature pa pastrim	m ³	7.00		-
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m ³	0.96		-
7	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.54		-
8	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	122.00		-
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	110.00		-
	Ana - 22	Çmontim montim kondicioneri	cope	4.00		-
		Shuma 1				-
Punime për përforcimin e soletave						
1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	1.00		-
		Shuma 2				-
Punime murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	955.00		-
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	111.71		-
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	1.00		-
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit në tarracë)	m ³	7.00		-
		Shuma 3				-
Punime hekuri dhe betoni						
1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m ³	1.57		-
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m ³	5.03		-
3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m ³	0.96		-
4	2.119/1a	Beton C20/25 per perforcim themeli	m ³	45.00		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	8.20		-
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.74		-
7	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shufrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	3,588.00		-
8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	27.00		-
		Shuma 4				-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	250.00		-

2	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	250.00		-
3	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	250.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	250.00		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	105.00		-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	80.00		-
6	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m ²	48.00		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	159.26		-
		Shuma 5				-
		Shuma A - PUNIME STRUKTURORE				-
		B - PUNIME JOSTRUKTURE				-
		Punime shtrim me pllaka				-
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m ³	22.14		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve	m ²	246.00		-
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve	m ²	45.00		-
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	150.00		-
5	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	88.00		-
6	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	88.00		-
		Shuma 6				-
		Punime suvatimi dhe bojatisje				-
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkallëve)	m ²	410.00		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	715.00		-
3	2.300	Suva soleta ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit)	m ²	155.00		-
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	1,400.00		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m ²	715.00		-
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m ²	1,675.00		-
7	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m ²	1,585.00		-
		Shuma 7				-
		Instalime dhe rrjete inxhinierike				-
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	607.18		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	247.73		-
		Shuma 8				-
		Punime te tjera				-
1	2.373	Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i vetratave ekzistuese të katit përde pas realizimit të konturimit)	m ²	92.34		-
2	2.268a	Pragje mermeri dritare	m ²	25.00		-
3	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	113.10		-
		Shuma 9				-
		Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE				-
		Shuma A - PUNIME STRUKTURE				-
		Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE				-
		Shuma pa TVSH (A + B)				-
		Fond Rezerve	5%			-
		Shuma me Fond Rezerve pa TVSH				-
		TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)	0%			-
		Shuma Totale				-

Pallati Nr. 193, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m ²	1,675.00		-
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m ²	202.00		-
3	Ana - 3	Prishje e pllakave të shkallëve	m ²	105.00		-
4	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	13.00		-
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m ³	1.12		-
7	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.63		-
8	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	93.91		-
9	2.375/a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	110.00		-
		Shuma 1				-
Punime për përforcimin e soletave						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	1,300.00		-
	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	195.65		-
		Shuma 2				-
Punime hekuri dhe betoni						
1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m ³	2.75		-
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m ³	4.40		-

3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m³	1.67		-
4	2.119/1a	Beton C20/25 per perforcim themeli	m³	43.20		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	10.50		-
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.50		-
7	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	5,855.00		-
8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	31.00		-
		Shuma 3				-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m²	250.00		-
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m²	250.00		-
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m²	250.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m²	250.00		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	300.00		-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	80.00		-
6	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m²	48.00		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m²	278.92		-
		Shuma 4				-
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m³	38.77		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve	m²	245.00		-
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve	m²	52.00		-
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	150.00		-
5	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	85.00		-
6	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	85.00		-
		Shuma 6				-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkallëve)	m²	433.00		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m²	814.00		-
3	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit)	m²	147.00		-
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m²	1,400.00		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi çilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m²	814.00		-
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi çilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m²	1,675.13		-
7	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m²	1,900.00		-
		Shuma 7				-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m²	1,063.38		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m²	433.87		-
		Shuma 8				-
Punime te tjera						
1	2.373	Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i vetratave ekzistuese të katit përdhe pas realizimit të konturimit)	m2	77.00		-
2	2.268a	Pragje mermeri dritare	m2	24.00		-
3	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	114.00		-
		Shuma 9				-
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve						
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)						
Shuma Totale						

Pallati Kavalioni, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m²	2,500.00		-
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m²	1,166.00		-
3	Ana - 3	Prishje e plakave të shkallëve	m²	150.00		-
4	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m³	60.00		-
5	2.426	Prishje parapet murature pa pastrim	m³	11.00		-
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m³	2.00		-
7	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m³	1.00		-

8	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	155.00		-
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	220.00		-
	Ana - 22	Çmontim montim kondicioneri	cope	7.00		-
		Shuma 1				-
Punime për përforcimin e soletave						
1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për panelet e parapërgatitur duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	700.00		-
		Shuma 2				-
Punime murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	1.00		-
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	100.00		-
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	1.00		-
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindertimin e parapetit në shkallë)	m ³	11.00		-
		Shuma 3				-
Punime hekuri dhe betoni						
1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m ³	2.00		-
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m ³	4.00		-
3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m ³	0.60		-
4	2.119/1a	Beton C20/25 per perforcim themeli	m ³	88.30		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.00		-
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.30		-
7	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	4,855.00		-
8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	11.00		-
		Shuma 4				-
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	1,100.00		-
2	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	1,100.00		-
3	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	1,100.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	1,100.00		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	165.00		-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	151.20		-
6	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m ²	120.00		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	149.69		-
		Shuma 5				-
Shuma A - PUNIME STRUKTURORE						
B - PUNIME JOSTRUKTURORE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m ³	60.50		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve	m ²	595.00		-
3	2.268a	Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve	m ²	120.00		-
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	290.00		-
5	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	185.00		-
6	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	185.00		-
		Shuma 6				-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkallëve)	m ²	500.00		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	2,950.00		-
3	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit)	m ²	404.75		-
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	2,100.00		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (sipërfaqe të brendshme)	m ²	2,950.00		-
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m ²	2,500.00		-
7	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m ²	2,555.00		-
		Shuma 7				-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	1,780.00		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	840.00		-
		Shuma 8				-
Punime te tjera						
1	2.373	Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i vetratave ekzistuese të katit përdehe pas realizimit të konturimit)	m ²	5.50		-
2	2.268a	Pragje mermeri dritare	m ²	16.00		-
3	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	92.46		-

11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dhe me auto deri 5.0 km	m ³	15.00		-
		Shuma 1				-
Punime për përforcimin e soletave						
2	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	64.68		-
		Shuma 2				-
Punime përforcimi murature						
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	11.00		-
		Shuma 3				-
Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme						
1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi 10 cm)	m ³	2.31		-
2	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	7.39		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.88		-
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.82		-
5	Ana - 26	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese (për këmishimin e kollonave)	copë	1,188.00		-
6	Ana - 27	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë ankoruese (shtimi i mureve b/a)	copë	792.00		-
		Shuma 5				-
Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	130.00		-
2	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	130.00		-
3	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	130.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	130.00		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	61.60		-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	55.00		-
6	2.218	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	-		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	71.50		-
		Shuma 6				-
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	135.00		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi çilesi e l-re	m ²	135.00		-
		Shuma 8				-
Punime te tjera						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	5.80		-
2	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	7.56		-
3	2.273/5	Pragje mermeri dritare	m ²	2.32		-
		Shuma 10				-
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve						
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)						
Shuma Totale						

Shtëpi individuale në pronësi të "Esat Celhaka", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme	m ²	350.00		-
2	Ana - 28	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	250.00		-
3	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	300.00		-
4	Ana - 3	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	100.00		-
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni mbi tarrace	m ³	12.10		-
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	6.00		-
7	2.426/3	Prishje struktura betoni	m ³	2.00		-
8	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	2.00		-
10	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	22.00		-
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dhe me auto deri 5.0 km	m ³	35.50		-
		Shuma 1				-
Punime për përforcimin e soletave						
1	2.182	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur elementë L metalikë (fv konstruksione metalike te thjeshta)	ton	1.00		-
2	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	5.00		-
		Shuma 2				-

Punime përforcimi murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m2	100.00		-
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m2	33.00		-
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	40.00		-
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgara e hekurit Ø8)	ton	1.20		-
5	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø10 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	20.00		-
Shuma 3						-
Punime përforcimi themeli						
1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m ³	1.00		-
2	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dhe me krah, kategoria IV	m ³	1.00		-
Shuma 4						-
Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme						
1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi 10 cm)	m ³	3.00		-
2	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	7.50		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.00		-
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.20		-
5	Ana - 26	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese (për këmishimin e kollonave)	copë	750.00		-
6	Ana - 27	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë ankoruese (shtimi i mureve b/a)	copë	580.00		-
Shuma 5						-
Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	121.00		-
2	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	121.00		-
3	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	121.00		-
	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	121.00		-
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	65.00		-
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	56.50		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	25.60		-
Shuma 6						-
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim	m ³	12.00		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	100.00		-
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	110.00		-
Shuma 7						-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	200.00		-
2	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	250.00		-
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	100.00		-
4	2.404/1	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m ²	550.00		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	200.00		-
Shuma 8						-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	330.00		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	60.00		-
Shuma 9						-
Punime te tjera						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	7.15		-
2	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	4.00		-
3	2.410	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	15.00		-
7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	1.00		-
8	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (t = 20 cm)	m3	3.50		-
Shuma 10						-
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve						
5%						
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)						
0%						
Shuma Totale						

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTUREORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme	m ²	230.00		-
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni mbi tarrace	m ³	11.40		-
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	17.15		-
		Shuma 1				-
Punime për përforcimin e soletave						
2	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	80.00		-
		Shuma 2				-
Punime përforcimi murature						
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	88.00		-
		Shuma 3				-
Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme						
1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi 10 cm)	m ³	4.45		-
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.50		-
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.54		-
4	Ana - 26	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese (për këmishimin e kollonave)	copë	1,584.00		-
5	Ana - 27	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave të mureve shtesë b/a+ rezinë ankoruese (shtimi I mureve b/a)	copë	792.00		-
		Shuma 5				-
Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	115.50		-
2	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	115.50		-
3	2.200	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	115.50		-
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	115.50		-
5	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	123.20		-
6	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	44.00		-
		Shuma 6				-
Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE						
B - PUNIME JOSTRUKTUREORE						
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	200.00		-
2	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	230.00		-
3	2.404/1	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m ²	200.00		-
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi çilesi e l-re	m ²	230.00		-
		Shuma 8				-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	121.00		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	60.50		-
		Shuma 9				-
Punime te tjera						
3	2.410	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	56.76		-
		Shuma 10				-
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTUREORE						
Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTUREORE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve						
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)						
Shuma Totale						

Pallati Nr. 272, Shetitorja Josif Budo, Bashkia Kavajë Njësia Administrative Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTUREORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	944.09		-
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	1,360.00		-
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	496.10		-
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	258.00		-
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	18.20		-
6	AN	Prishje parapet dhe bordure shkalle	m ²	218.00		-
7	AN	Çmontim dyer/dritare	m ²	184.00		-
8	An	Hegje kangjella dritaresh dhe largim nga objekti	m ²	15.00		-
9	An	Hegje davancale dritaresh	m ²	32.00		-
10	An	Prishje e rrjetit elektrik egzistues	njesi	1.00		-

11	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m³	15.00		-
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	280.00		-
13	AN	Montim dhe cmontim depozita uji	njesi	1.00		-
		Shuma 1				-
Punime te tjera						
1	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m2	1,750.00		-
2	AN	KORIMANO (NE PJESEN E SHKALLEVE)	ml	202.58		-
3	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m²	206.00		-
4	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m²	38.20		-
5	2.273	Shtrese pllaka mermeri (dritare)	m²	85.00		-
6	AN	INSTALIME elektrike(Ndricues)	cope	85.00		-
8	An	Konstruksion metalik GALVANIZUAR (Shkalle per ne tarrace)	Ton	0.54		-
		Shuma 2				-
Punime përforcimi murature						
1	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m2	285.00		-
2	An	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë h	m2	1,150.00		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	13.20		-
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + grafiato	m²	1,348.00		-
4	2.262/4a	Bazament beton C20/25 per konturimet dhe perforcim themeli	m³	69.00		-
		Shuma 3				-
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m²	805.00		-
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m³	81.50		-
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m²	815.00		-
4	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	520.00		-
		Shuma 4				-
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m²	1,655.00		-
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m²	1,340.00		-
3	AN	Fino	m²	1,655.00		-
4	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m²	496.10		-
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (muret ne ambjentet e perbashketa + tavanet)	m²	943.88		-
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m²	1,340.00		-
		Shuma 5				-
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m²	495.20		-
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m²	550.00		-
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m²	495.20		-
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.70		-
5	2.200/1	Termoizolim solete 10 cm me polisterol kompakt	m²	495.20		-
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	49.52		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	306.00		-
8	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m²	64.18		-
9	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	18.00		-
		Shuma 6				-
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m²	295.00		-
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m²	295.00		-
		Shuma 7				-
Shuma pa TVSH						
Fond Rezerve						
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)						
Shuma Totale						

"REHABILITIM QENDRA E ZONES TURISTIKE GOLEM", Bashkia KAVAJE						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
Punime te ndryshme dhe prishje						
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	257.00		-
2	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	2,149.00		-
3	An.	Prishje suva ekzistuese brenda me pastrim	m2	1,000.00		-
4	An.	Prishje shtresa pllake dhe nenshtresa	m2	550.00		-
5	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	80.00		-
6	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	235.00		-
7	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	46.00		-
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi , dheu me auto deri ne 10.0 km	m3	450.00		-
		Shuma 1				-
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio me llac perzier M25	m3	257.00		-
2	2.121/1	Brez b/a C16/20,h deri 8m	m3	18.00		-
		Shuma 2				-
Punime tavani, suvatimi dhe veshje						
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	956.08		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac l perzier M-25	m2	1,595.00		-
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	2,150.00		-

4	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m ²	2,500.00		-
					Shuma 3	-
Punime betoni dhe b/arme						
1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (perforcim)	m3	66.00		-
2	2.181	Konstruksione metalike te perbera (perforcim shkallet)	ton	0.50		-
3	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m2	309.00		-
					Shuma 4	-
Punime hekur betoni						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	12.60		-
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	8.60		-
					Shuma 5	-
PUNIME DYER DHE DRITARE						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	165.00		-
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m2	47.00		-
3	2.386/1	F V dyer te jashtme metalike te blinduara.	m2	24.00		-
					Shuma 6	-
Punime shtresash dhe h/izolim						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	952.00		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	950.00		-
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	74.00		-
4	2.288	Shtrese me pllaka granili me boje pa borduren e betonit (shtrim hyrja e jashtme)	m2	397.00		-
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	190.00		-
6	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	1,250.00		-
7	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	85.00		-
8	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	265.00		-
					Shuma 7	-
Punime bojatisje						
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (Brenda)	m2	2,550.00		-
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (Jashte)	m2	2,150.00		-
					Shuma 8	-
1	An	Instalime elektrike	m2	685.00		-
2	An	Instalime H/sanitare dhe mekanike	m2	651.00		-
					Shuma 9	-
					Shuma punime ndertimi 1-9	-
			Shuma pa TVSH			-
			Fond Rezerve	5%		-
			Shuma me Fond Rezerve pa TVSH			-
			TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)	0%		-
			Shuma Totale			-