



BASHKIA MALËSI E MADHE

**MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
TONIN MARINAJ**

PREVENTIV I PUNIMEVE pa cmime
Objekti: Riveshje me asfalt, rrethrotullimi Vrake - Qender Nj. Gruemire

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMORE NE TRUP TE RRUGES						
1	Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge					
1	An	Skarifikim (FREZIM) shtrese asfalti me makineri	m2	16,900.0		-
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	513.6		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m3	513.6		-
		Shuma	1			-
2	Punime shtresash rrugore					
1	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2 shtese	m2	17,120.0		-
2	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm,me mak	m2	17,120.0		-
3	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	220.0		-
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm bankine dhe mbyllje gropa	m2	4,280.0		-
		Shuma	2			-
3	Punime te ndryshme					
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 kunete	m3	3.86		-
		Shuma	3			-
I		Shuma(1+2+3)	Leke			-
II		TVSH 20 %		20%		-
III		VLERA TOTALE (I + II)	Leke			-

Shënim: Preventivi është bazuar në manualin teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit të vitit 2015, Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 629, datë 15.7.2015.

PROJEKTUESI
LENI-ING SHPK shpk
Ing Nikoll Paluca