

BASHKIA MALESI E MADHE

MIRATOHET
KRYETAR
Z.Tonin MARINAJ

PREVENTIVI I PUNIMEVE PA CMIME

Objekti " SISTEMIM ASFALTIM RRUGA KASTRAT-RAPSHE "

Faza PROJEKT ZBATIM

Gjatesia e rruges km 1+600 - km 6+520, L=4.92 km

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMORE NE TRUP TE RRUGES						
1	Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge					
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	3,200		-
2	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	508		-
3	3.125/a	Germim shkemb i copetuar me ekskavator 1.0 m3, shkemb, me shkarkim ne toke.	m3	3,800		-
4	3.160/a	Transport dheu te germuar me skreper, L=100 m dhe V=6 -6.5 m3	m3	3,800		-
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25m ³ , per kanalin anesore, toke e zakonshme, kategoria III, shkarkim ne mjet	m3	1,476		-
6	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	200		-
7	3.48/b	Rrafshim skarpate me krah ne germim e mbushje, toke e zakonshme	m2	1,800		-
8	3.184/a	Shtrese zhavorr lumi t=30cm, me cilindrim (per profilin jo shkembor)	m2	4,500		-
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5km	m3	1,784		-
		Shuma	1			-
2	Punime shtresash rrugore					
1	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	17,400		-
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm ne rruge dhe bankine	m2	24,800		-
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm bankine	m2	7,380		-
		Shuma	2			-
3	Punime te ndryshme (Punime prishje)					
1	An-49	Prishje struktura ekzistuese betoni	m3	2		-
2	An-48	Prishje struktura prej guri	m3	15		-

		Shuma	3			-	
4	Punime në ndertimin mureve dhe veprave te artit: tombino rrethore						
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	465.8		-	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5km	m3	465.8		-	
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah per tombinot, kategoria IV	m3	46.0		-	
4	2.19/a	Mbushje me material shkembor pas mureve	m3	357.0		-	
5	3.242	Struktura monolite betoni C12/15 (nenshtresë beton i varfër)	m3	15.0		-	
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per muret)	m3	345.0		-	
7	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 100	m	225.0		-	
8	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 150	m	65.0		-	
9	An-31	Gjeotekstil me gramature 180 g/m ²	m	91.0		-	
10	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese	m	21.0		-	
11	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese	m	175.0		-	
13	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	7.0		-	
14	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C25/30 (hyrje-daljes tombino)	m3	60.0		-	
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.8		-	
17	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	0.4		-	
18	3.205	Shtresë zhavorri lumi t=10cm, përhapur e ngjeshur me makineri (nën tombino dhe themel	m2	200.0		-	
		Shuma	4			-	
5	Punime per Sinjalsistiken						
1	An50	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	cope	2		-	
2	An105	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	13		-	
3	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	3		-	
4	An100	Tabele rrethi me D = 60	cope	6		-	
		Shuma	5			-	
I	SHUMA 1 (1-5)						-
II		TVSH 20 % (I)	20%			-	
		VLERA TOTALE (I + II)	Shuma			-	

PREVENTIVOI

LENI-ING shpk
Ing.Nikoll PALUCA