

BASHKIA MALESI E MADHE

MIRATOHET
KRYETAR
Z.Tonin MARINAJ

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti

“ SISTEMIM ASFALTIM RRUGA LINAJ-KURTE ”

Faza **PROJEKT ZBATIM***Gjatesia e rruges L= 2,1 km (km 4+000 - km 6+100)*

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMORE NE TRUP TE RRUGES						
1	Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge					
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	1,351.0		-
2	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, token zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2,221.2		-
3	3.124/1a	Germim shkembimi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	30.0		-
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25m ³ , per kanalin anesore, token e zakonshme, kategoria III, shkarkim ne mjet	m3	1,250.0		-
5	3.184/a	Shtrese zhavorr lumi t=30cm, me cilindrim (per profilin jo shkembor)	m2	2,000		-
6	3.48/b	Rrafshim skarpate me krah ne germim e mbushje, token e zakonshme	m2	2,000.0		-
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5km	m3	3,501.2		-
		Shuma	1			-
2	Punime te ndryshme (Punime prishje)					
1	An-49	Prishje struktura ekzistuese betoni	m3	2.00		-
2	An-48	Prishje struktura prej guri	m3	4.00		-
		Shuma	2			-
3	Punime shtresash rrugore km 4+000 - km 6+000					
1	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	7,350.0		-
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	10,550.0		-
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm bankine	m2	3,200.0		-
		Shuma	3			-
4	Punime në ndertimin mureve dhe veprave te artit: tombino rrethore dhe katrore 3 x 3m					
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, token zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	176.0		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5km	m3	176.0		-
3	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah per tombinot, kategoria IV	m3	17.0		-

4	2.19/a	Mbushje me material shkembor pas mureve	m3	65.0		-
5	3.242	Struktura monolite betoni C12/15 (nenshtresë beton i varfër)	m3	8.0		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per muret)	m3	200.0		-
7	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	80.0		-
8	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	10.0		-
9	An-31	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m	40.0		-
10	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	14.0		-
11	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	14.0		-
12	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	7.0		-
13	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	7.0		-
14	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C25/30 (hyrjedaljes tombino)	m3	25.0		-
15	3.248	Struktura monolite betoni C30/37 (për boxe)	m3	3.0		-
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.2		-
17	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	0.2		-
18	3.205	Shtresë zhavorri lumi t=10cm, përhapur e ngjeshur me makineri (nën tombino dhe themel muresh)	m2	80.0		-
		Shuma	4			-
5	Punime per Sinjalsistiken					
1	An50	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	cope	2		-
2	An105	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	6		-
3	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	2		-
4	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	1		-
		Shuma	5			-
		Shuma A (1-5)				-
		TVSH 20 % (III)	20%			-
		VLERA TOTALE (III + IV)	Shuma			-

PREVENTIVOI

LENI-ING shpk
Ing.Nikoll PALUCA