

PREVENTIVAT E PUNIMEVE NE WORD

Objekti : Sistemimi i qendres Marinez + ndertim rrethrotullimi

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1.Punime per trotuarin dhe lulishten				
1	3.87/b	Germim dheu per trotuarin	m ³	115
2	3.617/1/An	F.V. Bordura 15*30	ml	605
3	3.239/An	Beton per fiksimin e bordurave C7/10	m ³	14.2
4	3.243/An	Beton per bordura 10/30cm C16/20	m ³	27.6
5	3.620/An	Trotuar me pllake + 6cm beton	m ²	736
6	2.262/4/An	Kunete betoni C16/20	m ³	30.5
7	An155	Tabela te ndryshme rrugore d=90cm	copë	2
8	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	3
9	An141	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 30 cm. Termoplastike (paste)	ml	280
10	3.211	Mbushje + ngjeshje me cakull t=20 per parkimet	m ³	66
11	3.212/b	Mbushje + ngjeshje me stabilizant t=10 per vendparkimet	m ²	330
12	3.229/1/An	Shtrese binderi, hapje + ngjeshje t=5cm per vendparkimet	m ²	330
13	3.231/1/An	Shtrese asfaltobeton, hapje + ngjeshje+ rulim t=3cm parkim	m ²	330
14	An128	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	90
15	3.620/An	Shtrese me pllake + 6cm beton per rruget lidhese	m ²	200
16	3.87/b	Germim dheu per vendosjen e tubit	m ³	180
17	3.An/1t	F.V. Tub Ø315	ml	370
18	347/1b	Mbushje + ngjeshje dheu	m ³	180
19	2.An-22/1	Puseta shiu me kapak gize 40*40*100	cope	10
SHUMA 1				
2.Punime per dy rrethrotullimet				
1	3.87/b	Germim dheu ne rruge	m ³	12.5
2	3.239/An	Beton per bordura monolite 10/30cm C16/20	m ³	6
3	3.617/1/An	F.V. Bordura monolite 15*30	ml	70
4	An128	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	100
5	3.620/An	Shtrese me pllake + 6cm beton	m ²	75
6	3.620/An	Trotuar me pllake + 6cm beton	m ²	22
7	3.243/An	Beton C16/20 per bazamentin e bustit	m ³	6.25
8	3.243/An	Beton C20/25 per bazamentin e bustit	m ³	2.68
9	347/1b	Mbushje + ngjeshje dheu	m ³	31
10	3.An	Skarifikim asfalti	m ²	200

11	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	50
12	3.212/b	Mbushje + ngjeshje me stabilizant t=10	m ²	1100
13	3.229/1/An	Shtrese binderi, hapje + ngjeshje t=5cm	m ²	1100
14	3.231/1/An	Shtrese asfaltobeton, hapje + ngjeshje+ rulim t=3cm	m ²	1100
15	3.288	F.V hekur beton periodik Ç-5 , Ø>12 mm per bazamentin bustin	ton	0.22
16	An	Veshje e kollones se bustut me granit me ngjyre, e gdhendur	m ²	6.4
17	An	F.V Busti I naftetarit	cope	1
SHUMA 2				
3.Punime elektrike				
1	2.5	Germim e mbushje dheu per kanaln e kablllove, me krah kat. III	m ³	12.5
2	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	410
3	3.An/53	F.V. shtylla metalike ndricimi h=7m ; d=160mm	copë	13
4	An	F V krah dy degesh per shtulla metalike per ndricim	copë	1
5	2.A-130	F.V. ndricues projektor me llambe Led per shtylle	copë	15
6	2.A-130	F.V. ndricues projektor me llambe Led per toke	copë	6
7	An	F.V.puseta elektrike kontrolli PVC 20x20x20cm	copë	14
8	An-1	F.V Automat magneto-termik 1p , 10A, 3kA	copë	14
9	4.131/3.5	F.V kabell Cu fuqie deri ne :1000 V me izolim gome dhe mbulese plasmasi,te armuar4x10mm	ml	450
10	3.An/et	F.V. elektroda tokezimi te xinguara 50xmm L=150cm	copë	20
11	4.149/7	F.v percjelles tokezimi bakri Cu-16 mm ²	km	0.03
12	2.481/2	F.V percjelles PPV, Ø500 2.5 mm ²	ml	450
13	An M3	F.V kuader komandimi komplet me santeri dhe fotoelement	copë	1
SHUMA 3				
4.Punime per urën këmbësore				
1	3.17	Germim dheu me krah	m ³	17
2	3.244/An	Solete b/a C=20/25	m ³	11.5
3	2.167	Hekur betoni	ton	2.70
4	3.243/An	Beton C= 16/20 per mbeshtetjet anesore	m ³	15.3
5	2.182	Kangjell H=0.9, 16ml	ton	0.12
SHUMA 4				
SHUMA 1+2+3+4				
TVSH 20%				
TOTALI				