



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

PREVENTIV

OBJEKTI:
SHËRBBIM I MIREMBAJTJES PËR GODINAT
ADMINISTRATIVE TË BASHKISË SË SHKODRËS

Nr	An	Pershkrimi i punimeve	Njesi	Sasia	Çmimi	Vlefte
	1	<i>PUNIME PRISHJE</i>				
1	an.pr.1	Prishje suva brenda ~ 4m	m ²	220		
2	R.78/1	Prishje dysHEME druri	m ²	7		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim (dera)	m ³	1.1		
4	2.426/4	Prishje soleta b/a (shkarkimi)	m ³	1		
		<i>SHUMA 1</i>				
	2	<i>PUNIME MURATURE, GIPSI</i>				
1	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	120		
2	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	100		
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h_3m, llaç perzier M15	m ³	3.4		
4	2.310/1	Suva brenda, mur tulle h_4m me pompe, llaç perzier M 25	m ²	57		
5	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m ²	84		
6	an.pr.1	Veshje muri me knauf t=7cm me nje shtrese	m ²	120		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.8		
8	an.pr.2	Hidroizolim me dy duar bikomponent	m ²	13		
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi (WC)	m ²	44		
10	an.pr.	F V Korniza druri (parketi)	ml	68		
11	R.78/2	Rashinim llakim parketi	m ²	125		
12	R.55	Restaurim çati tjegulla vendi	m ²	108		
13	R.104	F.V grila druri	m ²	18		
14	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	403		
15	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	10		
		<i>SHUMA 2</i>				
	3	<i>PUNIME HIDROSANITARE</i>				
1	an.pr.3	WC Inkaso	cope	1		
2	an.pr.4	Kasete shkarkimi inkaso	cope	1		
3	an.pr.5	Buton kasete	cope	1		
4	an.pr.6	Bidet Inkaso	cope	1		
5	an.pr.7	Rubinet Bidet	cope	1		
6	an.pr.8	Lavaman	cope	1		
7	an.pr.9	Rubinet Lavaman	cope	1		
8	an.pr.11	Kasete kolektori metalik 40x45cm	cope	1		

9	an.pr.12	Centraline kolektori 5 dalje	cope	1		
10	an.pr.13	Pilete gjatesore	cope	1		
11	an.pr.14	Pilete e thjeshte	cope	1		
12	an.pr.15	Xham fiks 10mm + aksesore	cope	1		
13	an.pr.16	Tub multistrat, veshje termoizoluese, ø26x3x0.3 cm	m	15		
14	an.pr.17	Ngrohes uji 50L (Boiler elektrik)	cope	1		
15	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	40		
16	an.pr.18	Depozitë uji plastike PE CON, 500 Lt	cope	3		
17	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	m	50		
18	an.pr.19	Tub kanalizimi pvc Ø 50mm	m	8		
		SHUMA 3				
	4	PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1		
2	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1		
3	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	4		
4	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3		
5	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"	cope	11		
6	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	11		
7	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope	9		
8	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	9		
9	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	11		
10	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	10		
11	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	m	20		
12	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	m	50		
13	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	m	80		
14	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	m	180		
15	AN-E1	Ndricues 10W tavanor 3000K	cope	21		
16	AN-E2	Ndricues 16W mural, 40°, 3000K	cope	6		
17	AN-E3	Shirit LED 18W/m, 3000K	m	30		
18	AN-E4	Transformator 150W, per shirit LED	cope	6		
		SHUMA 4				
		SHUMA 1 - 4				
		Fondi rezerve		5%		
		SHUMA				
		TVSH		20%		
		SHUMA ME TVSH				

Shenim: Çmimet e perdorura jane sipas manualit te MPPT miratuar me VKM Nr.629, date 15.07.2015, dhe analiza çmimesh

Preventivues: *Arkitekt Restaurator Agron Islami*
Arkitekt Rasel Teli
Inzhinier Elektrik Elsid Sadiku