

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Objekti: "Rikonstruksion i rrugës Vidhishtë- Drizë, 1470 ml (Asfaltim) b=4m+2*0.5"

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1. Punime në rrugë				
1	3.197	Skarifikim shtresa ekzistuese ne rruge	m ²	3000
2	3.87/b	Germim dheu ne rruge dhe germim kanali anesor	m ³	490
3	An.164/1b	Mbushje+ngjeshje e trupit te rruges me cakell per kuote projekti	m ³	300
4	3.212/a	Shtrese stabilizant+ngjeshje t=5cm	m ²	5800
5	3.228/1/an	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri+ngjeshje	m ²	5800
6	3.207	Cakull per bankine t=10cm	m ²	1470
SHUMA 1				
		TVSH 20%		
		TOTALI		