

PREVENTIVAT E PUNIMEVE NE WORD

Objekti: " Asfaltim,trotuar+ndricimi rrugës "Qani Kapo",Jagodinë"

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1. Punime ne rruge				
1	3.89/b	Skarifikim ne rruge	m ³	120
2	3.158.3/a	Transport mbeturinash me mjet deri ne 3km	m ³	120
3	3.212/b	Mbushje e trupi te rruges me stabilizant + nivelim + ngjeshje t=15cm	m ²	1621
4	3.229/1/an	Mbushje + ngjeshje + nivelim me binder t= 5cm	m ²	1621
5	3.231/1/an	Mbushje + ngjeshje + nivelim me asfaltobeton t=3cm	m ²	0
6	3.243/an	Beton C=16/20 per ngritjen e pusetave ekzistuese ne kuaten e projektit	m ³	0.72
SHUMA 1				
2. Punime K.U.B				
1	3.87-b	Germim dheu per tubin	m ³	180
2	3.An/1t	F.V. Tub te brinjezuar SN8, Ø315	ml	311
3	3.366/an	F.V. Tub b/arme Ø800	ml	29
4	3.47/1b	Mbushje + ngjeshje dheu	m ³	160
5	2.258	Nenshtrese zhavorri t=10cm	m ³	15.6
6	2.262/4/an	Beton C=16/20 per kunete	m ³	15.6
7	2.An.22/1/an	Puseta shiu 40x40x100	copë	13
SHUMA 2				
3. Punime elektrike				
1	2.5	Germim e mbushje dheu per kanalin e kablllove, me krah kat. III	m ³	9
2	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	320
3	An	F.V. shtylla metalike ndricimi h=4m ; d=160mm	copë	1
4	2.A-130	F.V. ndricues projektor me llambe Led	copë	4
5	An	F.V.puseta elektrike kontrolli PVC 20x20x20cm	copë	4
6	An-1	F.V Automat magneto-termik 1p , 10A, 3kA	copë	4
7	4.131/3.5	F.V kabell Cu fuqie deri ne :1000 V me izolim gome dhe mbulese plasmasi,te armuar4x10mm	ml	320
8	3.An/et	F.V. elektroda tokezimi te xinguara 50xmm L=150cm	copë	4
9	4.149/7	F.v percjelles tokezimi bakri Cu-16 mm2	km	0.03
10	2.481/2	F.V percjelles PPV, Ø500 2.5 mm2	ml	60
SHUMA 3				
SHUMA 1+2+3				

		TVSH 20%		
		TOTALI		