



BASHKIA
TIRANË

DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI:

“RIKUALIFIKIM URBAN I BLOKUT KUFIZUAR NGA RRUGËT ALI PROGRI – JORDAN MISJA - RRELI - ALBANOPOLI”

FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A PUNIME NE RRUGE DHE TROTUARE							
Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera	
A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi							
1	2.426/5	Prishje struktura betoni + transport	m ³	166		-	
2	2.426/6	Prishje struktura betonarmeje + transport	m ³	165		-	
3	2.426/2	Prishje mur tulle, guri ose bloqe + transport	m ³	663		-	
4	Analize	Çmontim bordura ekzistuese + transport	ml	118		-	
5	Analize	Spostim Linje Tensioni e telefonie	ml	840		-	
6	Analize	F.V. Xhunto bashkimi per linja Tensioni	cope	10		-	
7	Analize	F.V. Xhunto bashkimi per linja telefonie	cope	10		-	
Shuma A-1							-
A-2. Punime ne Trup te Rrugës							
1	3.89/b +3.158/5a	Germim me makineri, toke zakonshme + transport 5km	m ³	4,022		-	
2	3.45/1+ +3.158/5a	Germim me krahe, toke e zakonshme + transport 5km	m ³	240		-	
3	3.198	Cilindrim kasonete me rul (rruge, trotuare etj)	m ²	6,400		-	
4	Analize	Prerje asfalti ekzistues	ml	80		-	
5	3.An-43	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	420		-	
6	M.3- An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	1,540		-	
7	3.211	Shtrese çakelli, t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	6,400		-	
8	3.212/c	Shtrese stabilizanti 15cm	m ²	5,650		-	
9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m ²	5,650		-	
10	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	5,650		-	
Shuma A-2							-
A-3. Punime ne Bordura, Mure, Kuneta,Trotuare, Parkinge							
1	3.89/b +3.158/5a	Germim me makineri , toke zakonshme + transport 5km	m ³	610		-	
2	3.45/1+3.1 58/5a	Germim me krahe, toke e zakonshme + transport 5km	m ³	60		-	
3	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,850		-	
4	An-9	Zhavorr per shtresa e mbushje ne struktura	m ³	360		-	
5	3.617/1	F.V. Bordure betoni M-250 15x30cm	ml	2,890		-	

6	Analize	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	140		-
7	3,620	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m ²	2,060		-
8	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15, per mure rrethuese	m ³	300		-
9	2.181	Konstruksione metalike te perbera (Kangjella Dekorative + lyerje me dy dyar antiruxhio, per mure rrethuese)	ton	43.5		-
10	3.245	F.V. Beton C25/30 per themele, bordura, kuneta, etj	m ³	552		-
11	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	6.0		-
12	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	2.0		-
Shuma A-3						-
SHUMA A						-
B PUNIME NE RRJETIN E KANALIZIMEVE						
Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
B-1. Punime ne Rrjetin K.U.Z.						
1	Analize	Riparim, pastrim dhe mbingritje kapake pusetash ekzistuese	cope	15		-
2	Analize	F.V. Kapake pusete (gize) me menteshe	cope	4		-
3	3.89/a+3.1 58/5a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	840		-
4	3.45/1+3.1 58/5a	Germim me krahe, toke e zakonshme + transport 5km	m ³	40		-
5	An-9	Zhavorr per mbushje	m ³	380		-
6	Analize	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=160 mm	ml	364		-
7	Analize	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=200 mm	ml	635		-
8	Analize	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=250 mm	ml	283		-
9	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=315 mm	ml	140		-
10	Analize	Ndertim puseta betoni D 1.0 m; H (1.2-2.5)m + kapak gize	cope	58		-
Shuma B-1						-
B-2. Punime ne Rrjetin K.U.SH.						
1	3.89/a+3.1 58/5a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	390		-
2	3.45/1+3.1 58/5a	Germim me krahe, toke e zakonshme + transport 5km	m ³	60		-
3	An-9	Zhavorr per mbushje	m ³	177		-
4	Analize	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=200 mm	ml	380		-
5	Analize	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=250 mm	ml	525		-
6	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=315 mm	ml	156		-
7	Analize	Ndertim puseta betoni D 1.0 m; H (1.2-2.5)m + kapak gize	cope	2		-
8	Analize	Ndertim puseta shiu, 40x70 me kapak Kompozit	cope	64		-
Shuma B-2						-
SHUMA B						-
C PUNIME NE RRJETIN E UJESJELLESIT						
Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.89/a+3.1 58/5a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	12		-
2	3.45/1+3.1 58/5a	Germim me krahe, toke e zakonshme + transport 5km	m ³	4		-
3	2.261	Mbushje me shtrese rere	m ³	5		-
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	8		-
5	Analize	Riparim, pastrim dhe mbingritje kapake pusetash ekzistuese	cope	6		-
6	Analize	F.V. Hidrant zjarri mbitokesor DN 63 mm pershi linje tubacioni dhe rakorderite deri tek rrjeti ekzistues	cope	4		-

SHUMA C						-
D						
PUNIME PER NDERTIMIN E NDRIÇIMIT RRUGOR						
Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.497 +3.158/5a	Germim dheu per shtyllat dhe pusetat + transp. mat . 5 km	m ³	134		-
2	2.261	Mbushje me rere	m ³	50		-
3	Analize	F.V. Shtylle metalike per ndricim H=6.8ml.	cope	52		-
4	Analize	F.V ndricues LED 82.4 W	cope	52		-
5	Analize	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	cope	52		-
6	3.An/et	F.V. Elektroda tokezimi komplet	cope	52		-
7	3.An/57	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	61		-
8	4.150/3	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 3x2.5mm2	ml	554		-
9	4.150/3	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 4x2.5mm2	ml	140		-
10	4.150/3	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x2.5mm2	ml	330		-
11	4.150/4	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x4mm2	ml	164		-
12	4.150/5	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x6mm2	ml	210		-
13	4.150/6	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x10mm2	ml	240		-
14	3.654/1	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm	ml	1,248		-
15	Man.3 An 18	F.V. Kuader komandimi per ndricimin rrugor me fotoelemet	cope	1		-
16	Analize	F.V. Kasete shperndarese	cope	1		-
17	Analize	F.V. Mates energjie	cope	1		-
18	3.238	F.V Beton M 100 per veshje tubacionesh	m ³	4		-
19	3.240	F.V Beton M 200 per fiksimin e shtyllave	m ³	13		-
20	Analize	F.V. Tuba metalik D=110mm	ml	66		-
21	3.652	F.V. Tub plastik d=200mm	ml	42		-
SHUMA D						-
E						
PUNIME PER LINJAT REZERVE						
Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Analize	Hapje + mbyllje kanali ne trup te rruges + ngjeshje	m ³	430		-
2	2.261	Mbushje me rere	m ³	98		-
4	3.653	F.V. PVC D=150mm	ml	2,370		-
6	M.3-An-56	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	152		-
7	Analize	Puseta betoni me Kap. Gize 80x80x80 per L.Rezerve	cope	34		-
SHUMA E						-
F						
PUNIME PER SINJALISTIKE RRUGORE						
Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	An128	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	3,100		-
2	An143	Boje bikomponente (paste)	m ²	252		-
3	An158	F.V. Tabela rrugore te ndryshme D=60cm	cope	50		-
4	An157	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	5		-
SHUMA F						-
SHUMA A-E						-
FOND REZERVE 5%						-
SHUMA						-
T.V.SH. 20%						-
VLERA TOTALE						-