

## PREVENTIVI

### OBJEKTII: RIKOSTRUKSION OBJEKTE NDERTIMORE

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njesi	Sasi	Çmimi	Vlera
<b>A</b>		<b>RIKOSTRUKSION MUZEU FSHATI REMBEC</b>				
<b>I</b>		<b>I. PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m <sup>2</sup>	145		
2	An	Prishje suvaje e brendshme me punetori	m <sup>2</sup>	150		
3	2.426/7	Prishje kollone, trare b/a	m <sup>3</sup>	5		
4	2.1	Germim dheu me krah e transport me k. dore 10m	m <sup>3</sup>	10		
5	2.37/1a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1 km	m <sup>3</sup>	40		
		<b>SHUMA II</b>				
<b>II</b>		<b>II. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
1	2.121/1	Breza b/a C 16/20	m <sup>3</sup>	2		
2	2,70/2	Mur me tulle te letesuara t=20 cmi, h~3m llaç perzier M25	m <sup>3</sup>	30		
3	2.86	Mur me tullë me vrima t=12 cm, h~3m, llaç të përzier M 15	m <sup>3</sup>	1.5		
4	2.64/2	Mur me tullë te plota per oxhak, h~3m, llaç të përzier M 25	m <sup>3</sup>	2.5		
5	2.64/2	Mur me tullë te plota per riparim mure jashte, h~3m, llaç të përzier M 25	m <sup>3</sup>	2		
6	2.166	F,.V. Hekur betoni Ø 6 ÷10mm	ton	0.1		
7	2.167	F,.V. Hekur betoni Ø > 10mm	ton	0.3		
		<b>SHUMA II</b>				
<b>III</b>		<b>III. PUNIME SHITRESASH</b>				
1	2.258/2	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	14		
2	2.262	Shtrese betoni C6/10	m <sup>3</sup>	8		
3	2.267/a	Shtresë me pllaka porcelanat importi mat	m <sup>2</sup>	135		
4	2.276	Shtresë parketi laminat	m <sup>2</sup>	140		
5	2.324/b	Plintuse gres importi h=10 cm	ml	82		
6	2.326	Veshje me pllaka majolike	m <sup>2</sup>	29		
7	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA" shkallet	m <sup>2</sup>	5		
8	2.273/1a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA" shkallet	m <sup>2</sup>	8		
9	2,262/4	Shtrese betoni C 16/20 (rreth objektit)	m <sup>3</sup>	7		
10	2.266	Shtrese me pllaka granili( 1m rreth objektit)	m <sup>2</sup>	68		
11	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi h=80-90 cm	ml	10		
		<b>SHUMA III</b>				
<b>IV</b>		<b>IV. PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.300/1	Suva solete h~4m	m <sup>2</sup>	135		
2	2.297/b	Tavan i Varur me pllaka gipsi 60x60cm	m <sup>2</sup>	140		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m <sup>2</sup>	620		
4	2.331	Suva e zak fasade mur tulle h-8m llaç të përzier M 25	m <sup>2</sup>	100		
5	2,308/a	Suvatim me grafiato h>4 m	m <sup>2</sup>	345		
		<b>SHUMA IV</b>				
<b>V</b>		<b>V. PUNIME DYER DHE DRITARE</b>				
1	2.375/1	Dritare duralumini plastik me dopio xham	m <sup>2</sup>	40		
2	3.395	FV dyer d/alumini xham	m <sup>2</sup>	5		
3	2.388/1	FV dyer të brendshme tamburate të rimesuara	m <sup>2</sup>	8		
4	2.386/1	FV dyer metalike te blinduara	m <sup>2</sup>	9		
5	2.273/1	FV pragje mermeri ne dritare t t=30 mm	m <sup>2</sup>	15		
		<b>SHUMA V</b>				
<b>VI</b>		<b>VI. PUNIME ÇATIE</b>				

1	2.181	Kostruksione metalike te perbera (kapriata metalike)	ton	2.450		
2	2.256/b	Mbulim catie me Panel sanduic t=40 mm	m <sup>2</sup>	181		
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine te lyer seksion katror	ml	36		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te lyer e panderprere	ml	60		
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m <sup>2</sup>	10		
		<b>SHUMA VI</b>				
<b>VII</b>		<b>VII. PUNIME BOJATISJE</b>				
1	2.404	Bojë hidroplastike importi(brenda objektit)	m <sup>2</sup>	755		
2	2.404	Bojë hidroplastike importi(jashte objektit)	m <sup>2</sup>	345		
		<b>SHUMA VII</b>				
<b>VIII</b>		<b>VIII. PUNIME BETONI</b>				
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k. dore 10m	m <sup>3</sup>	17		
2	2,114/1	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20	m <sup>3</sup>	17		
3	2,118/1	Kollona b/a monolite C-16/20 ,h-8m	m <sup>3</sup>	14		
4	2,119/1	Trare e arkitrare b/a C16/20 h-4m	m <sup>3</sup>	31		
5	2,122/1a	Soleta te plota b/a C20/25	m <sup>3</sup>	29		
6	2,121/1	Brez b/a C16/20 h-8m	m <sup>3</sup>	2.00		
7	2.166	F.V hekur beton periodik Ø 6-10 mm	ton	1.500		
8	2.167	F.V hekur beton periodik Ø ≥10 mm	ton	9.200		
		<b>SHUMA VIII</b>				
<b>IX</b>		<b>IX. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2,490/1a	F.V Automat diferencial 2P 220 V,10 A	copë	4		
2	2.490/d	F.V. Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	copë	3		
3	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	90		
4	2.485/2	F.V. Çeles ndriçimi 1 Polar 220V 10A "Gevis"	copë	17		
5	2.485/5	F.V. Çeles ndriçimi 2 Polar 220V 10A "Gevis"	copë	15		
6	2.485/b	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, "Gevis"	copë	11		
7	2.485/f	F.V.Priza per sinjalin telefonik RJ-11 "Gevis"	copë	5		
8	2.485/f	F.V.Priza per sinjalin interneti RJ-11 "Gevis"	copë	5		
9	2.490/1	F.V.Çeles diferencial 4P 40A 30 mA 500 V	copë	1		
10	2.490/1c	F.V.Çeles automat 2P 32 A 250 V	copë	5		
11	2.487	F.V. Kuti 3-module, suport , kapak & tapa ne mure	cope	30		
12	480/2	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 16 ) dj = 20m/m	ml	400		
13	480/3	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 20 ) dj = 25m/m	ml	50		
14	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	75		
15	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	350		
16	2.481/3	F.V. Percjelles bakri PVC 4mm	ml	50		
17	4.142/1.1	F.V. kabell telefonie 2x0.8 mm	ml	100		
18	4.124/1.2	F.V.Kabell interneti 8x0.8mm	ml	100		
19	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi	copë	2		
20	2.a-132	Ndriçues Led Tavanor (60x60 cm) 34 S840	cope	17		
		<b>SHUMA IX</b>				
<b>X</b>		<b>X. PUNIME H/SANITARE</b>				
1	2,26/a	Gërmim dheu dhe shkarkim ne auto	m <sup>3</sup>	18		
2	2.37/1a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1 km	m <sup>3</sup>	17		
3	3.326	Mur me gure te thate(grope septike 6m3)	m <sup>3</sup>	8		
4	2.262/4	Soleta te plota b/a C16/20(gropa septike)	m <sup>3</sup>	1		
5	2.167	F.V hekur beton periodik Ø ≥10 mm(gropa septike)	ton	0.10		

6	2.5	Gërmim dhe mbushje dheu me krahe kat III	m3	16		
7	2.261	Shtrese rere (nen dhe mbi tub)	m3	8		
8	2.491/d	F.V. tub PE ujësjellësi d=40mm	ml	30		
9	2.491/b	F.V. tub PE ujësjellësi d=25mm +rakorderi	ml	40		
10	2.494/3	F.V. saraqineske d=32 mm	copë	2		
11	2.494/2	F.V. saraqineske d=25 mm	copë	6		
12	2.495	F.V. lavaman porcelani importi me mishelator	copë	3		
13	2.501	F.V. WC allafrenga importi	copë	2		
14	2.514	F.V. Pileto dysHEMEJE d=40 mm	copë	3		
15	2.520	F.V. tubo PVC kanalizimi d=110mm	ml	10		
16	3.652	F.V. tubo te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	30		
17	2.An-18	Pusetë shkarkimi b/a 50x50 cm h=1m	copë	2		
18	An	Matesa uji komplet	cop	2		
		<b>SHUMA X</b>				
<b>XI</b>		<b>XI. SISTEMIMI I JASHEM</b>				
1	2.26/a	Gërmim themele e plinta b=2m esk me goma shka mjet	m3	25		
2	2.37/1a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1 km	m <sup>3</sup>	25		
3	2.52/1	Mur guri themeli e xokoli me ll.ç. M - 25	m3	12		
4	An	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm .	m2	175		
5	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	175		
6	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	40		
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (rampe per invalitet)	m3	2		
8	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi h=80-90 cm(per rampen)	ml	5		
		<b>SHUMA XI</b>				
		<b>SHUMA A (I-XI)</b>				
<b>B</b>		<b>RIKOSTRUKSION ISH KOMANDA MALIQ</b>				
1	An	Prishje catie	m2	425		
2	2.37/1a	Transport materjale ndertimi me auto deri 1 km	m3	80		
3	2.292	Trare tavani te sharuar	m <sup>2</sup>	20		
4	2.219	Çati vendi e zak mbuluar me tjegulla importi betonike	m2	425		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine te lyer seksion katror	ml	36		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te lyer e panderprere	ml	90		
7	2.203	Veshje kornize me llamarine(impjuve ,oxhake)	m2	10		
8	2.64/2	Mur me tullë te plota ( oxhak dhe hatulla), h~3m, llaç të për M 25	m3	10		
9	2.332	Suva e zak fasade mur guri h-8m llaç të përzier M 25	m <sup>2</sup>	675		
10	2.350	Suva xokoli me granil e cemento te zakonshme me spruco	m <sup>2</sup>	65		
11	2,404/1	Bojë hidroplastike importicesi e l-re	m <sup>2</sup>	675		
		<b>SHUMA B</b>				
		<b>SHUMA A+B</b>				
		<b>TVSH (20%)</b>				
		<b>TOTALI</b>				