

**BASHKIA LEZHË**
**PREVENTIV PUNIMESH**
**OBJEKTI: STABILIZIMI I SKARPATËS ME PILOTA**
**FAZA: PROJEKT ZBATIMI**

| Nr.                                   | Nr. i Analizës | Emërtimi i Punimeve   | Njësia         | Sasia  | Çmimi njësi | Shuma |
|---------------------------------------|----------------|---|----------------|--------|-------------|-------|
| <b>I - Punime Dheu</b>                |                |   |                |        |             |       |
| 1                                     | 3.87/b         | Gërmim dheu me ekskavator goma, 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjëresi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në tokë                        | m <sup>3</sup> | 320,00 |             |       |
| 2                                     | 3.47/1b        | Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, tokë zak  | m <sup>3</sup> | 215,00 |             |       |
| 3                                     | 3.161          | Rrafshim skarpate në gërmim, ekskavator 1 m <sup>3</sup>  | m <sup>2</sup> | 410,00 |             |       |
| 4                                     | 3.643          | Mbjellje bari në skarpat  | m <sup>2</sup> | 410,00 |             |       |
| <b>Shuma - I</b>                      |                |   |                |        |             |       |
| <b>II - Punime mbrojtje me Pilota</b> |                |   |                |        |             |       |
| 1                                     | An/S01         | Shpim me sonda në toka të zakonshme, me nevojën për këmbim dhe përdorimin e bentonitit gjatë procesit të shpimit Ø 800mm, thellësia (10-20m). | m              | 405,00 |             |       |
| 2                                     | 3.158/5a       | Transport dheu me auto deri 5.0 km  | m <sup>3</sup> | 362,52 |             |       |
| 3                                     | 3.289.rev      | F V hekur betoni i zakonshëm Ø > 12mm (pilotat)   | ton            | 50,71  |             |       |
| 4                                     | 3.248          | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (pilotat)   | m <sup>3</sup> | 257,52 |             |       |
| 5                                     | 3.289.rev      | F V hekur betoni i zakonshëm Ø > 12mm( traullidhes)   | ton            | 6,52   |             |       |
| 6                                     | 3.248          | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (traullidhes)   | m <sup>3</sup> | 46,51  |             |       |
| <b>Shuma - II</b>                     |                |   |                |        |             |       |
| <b>III - Punime KUZ</b>               |                |   |                |        |             |       |
| 1                                     | 3.89/b         | Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjëresi>2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet                           | m <sup>3</sup> | 26,64  |             |       |
| 2                                     | 2.37/5a        | Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km  | m <sup>3</sup> | 26,64  |             |       |
| 3                                     | 2.258          | Nënshtresë zhavori  | m <sup>3</sup> | 23,68  |             |       |
| 5                                     | An/K01         | F.V. tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=200 mm   | ml             | 74,00  |             |       |
| 5                                     | An/K02         | F.V. T HDPE SN8 d=200 mm  | copë           | 3,00   |             |       |
| 6                                     | An/K03         | F.V. Brryla HDPE SN8 d=200 mm   | copë           | 5,00   |             |       |
| 7                                     | 2.262/3        | Shtresë betoni C 12/15 (për riparim pusëtash)   | m <sup>3</sup> | 0,40   |             |       |
| <b>Shuma - III</b>                    |                |   |                |        |             |       |
| <b>VI - Të Përkohshme</b>             |                |   |                |        |             |       |
| 1                                     | An/K04         | Rruge e përkohshme aksesi   | lsum           | 1,00   |             |       |
| <b>Shuma - VI</b>                     |                |   |                |        |             |       |
| <b>Shuma ( I - IX )</b>               |                |   |                |        |             |       |
| Fond rezervë 5%                       |                |   |                |        |             |       |
| <b>Shuma</b>                          |                |   |                |        |             |       |
| TVSH 20%                              |                |   |                |        |             |       |
| <b>SHUMA TOTALE</b>                   |                |   |                |        |             |       |